



GUIDE D'ECO-CONCEPTION APPLIQUÉE À L'ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE



**POUR LES ÉVÈNEMENTS
MULTISITES**

OCTOBRE 2024



Paris 2024 propose un nouveau modèle de Jeux. Des Jeux plus durables, plus sobres et accélérateurs de la transformation écologique, notamment grâce à un concept reposant sur 95 % d'infrastructures existantes ou temporaires. Mais aussi des Jeux spectaculaires en sortant le sport des stades pour amener les compétitions au cœur de la ville et dans certains des lieux les plus emblématiques de notre pays.

Les sites temporaires sont à la croisée de ces deux ambitions et ont constitué un élément central des Jeux de Paris 2024. Pour les centaines d'athlètes, ils étaient le lieu de leurs exploits et de leurs victoires; pour les millions de spectateurs venus, ils étaient aussi le théâtre d'émotions inoubliables.

Au cœur des Jeux, ces sites temporaires ont été un défi majeur de la livraison du plus grand évènement au monde. Ils ont été aussi une formidable opportunité pour innover, mettre en valeur nos savoir-faire aux yeux du monde entier et faire de ces Jeux un démonstrateur de solutions plus durables et répliquables. »

TONY ESTANQUET
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION
DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
DE PARIS 2024

TABLE DES MATIÈRES

→ AVANT-PROPOS

→ 1 COMPRENDRE LES ENJEUX DE L'ÉCOCONCEPTION DANS LES GRANDES ÉVÉNEMENTS

1.1	Échelles de projet/Phases de projet	p. 20
1.2	Enjeux à l'échelle du territoire	p. 24
1.3	Enjeux à l'échelle de la ville	p. 32
1.4	Enjeux à l'échelle du site	p. 34

→ 2 TROUVER DES SOLUTIONS GÉNÉRIQUES À PARTIR DES BRIEFS ET SOLUTIONS TECHNIQUES

2.1	Démarche	p. 48
2.2	Typologies de sites & spécificités marché	p. 50
2.3	Méthodologie d'évaluation des solutions possibles	p. 54
2.4	Application par espace fonctionnel	p. 56
2.5	Application par équipement technique et aménagements intérieurs	p. 114
2.6	Focus sur l'aire de compétition et tribune associée	p. 152

→ 3 DE LA VISION AUX RÉSULTATS - EXEMPLE DE PARIS 2024

3.1	Résultats transversaux tous sites	p. 162
-----	-----------------------------------	--------

→ 4 DE L'INNOVATION VERS LA STANDARDISATION

4.1	Capitaliser sur le retour d'expérience	p. 184
4.2	Aller encore plus loin	p. 196

→ 5 ANNEXE

5.1	Carnet des Espaces Génériques	p. 207
-----	-------------------------------	--------

AVANT-PROPOS

DE L'ARCHITECTURE* ÉPHÉMÈRE ET DURABLE POUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Dans le domaine de la construction et du développement urbain, les grands événements constituent à la fois **des opportunités importantes d'évolution mais aussi des enjeux environnementaux notables**. Il est donc incontournable d'en comprendre les tenants et aboutissants et d'agir à toutes les échelles de projet, de l'échelle du territoire jusqu'à celle des sites, en vue d'atteindre le meilleur **équilibre** possible entre **sobriété** et **héritage**.

En l'absence de méthodologie de conception des sites et stratégie d'achat associée axées sur la prise en compte des enjeux environnementaux, Paris 2024 a écrit le **premier Guide d'Éco-conception appliqué à l'Architecture Éphémère pour les grands événements internationaux** (le **Sustainable Design Guide**). Celui-ci donne les clefs de compréhension du travail effectué sur l'établissement de la carte des sites mais aussi sur l'identification des solutions possibles à partir des briefs initiaux du CIO et leur intégration au programme architectural. Le guide détaille également l'**engagement nécessaire des parties prenantes** afin de concrétiser la **vision** du Comité en actions et résultats concrets sur le terrain visant, par exemple, 50 % de diminution d'impact carbone par rapport aux précédentes éditions, tout en livrant des structures et infrastructures spectaculaires respectant le budget.

Cette nouvelle méthodologie ainsi que les innovations qui en découlent doivent devenir les **nouveaux standards** et constituer le point de départ d'une réflexion, par ailleurs nécessairement contextualisée, pour les futurs événements de même échelle. La **performance environnementale** atteinte doit servir de **référentiel** dans un **mouvement continu d'améliorations** en accord avec son temps et sur le long terme.


Grâce à la sobriété, l'innovation, et l'audace, Paris 2024 souhaite contribuer à l'accélération de la transformation écologique dans le sport, les territoires et les grands événements.

* L'architecture se différencie de la construction en ce que l'architecture apporte une dimension particulière de réflexion et de planification de la part du concepteur, lorsqu'il envisage l'ensemble du cycle de vie d'une construction



AGENDA 2020 ET 2020 + 5

Les jeux de Paris 2024 sont la première édition des Jeux en mesure de concrétiser pleinement la « **Nouvelle Norme** », texte présenté en **février 2018** par le comité exécutif du Comité Olympique International et qui consiste en un ensemble de **118 réformes** qui réinvente la façon dont les Jeux doivent être livrés. La Nouvelle Norme, qui se concentre sur **six recommandations de l'Agenda Olympique 2020 liées à l'organisation des Jeux**, a pour objectif d'augmenter la flexibilité dans la conception des Jeux afin d'atteindre les objectifs de développement à long termes et d'assurer le bénéfice d'une plus grande assistance de la part du CIO et du plus large Mouvement Olympique.



Quatre des six recommandations de l'Agenda 2020 sont directement liées à la conception architecturale :

L'AGENDA 2020
RECOMMANDATION
N°2

→ **Evaluer les villes candidates à travers les opportunités et risques** → De la nécessité d'une carte des sites équilibrée.

L'AGENDA 2020
RECOMMANDATION
N°4

→ **Inclure le développement durable dans tous les aspects des Jeux Olympiques** → De la nécessité de concevoir des projets d'architecture héritages/éphémères durables et de travailler avec des entreprises engagées dans l'excellence environnementale (choix des matériaux, logistique, transport de matériel)


L'AGENDA 2020
RECOMMANDATION
N°12

→ **Réduire le coût et renforcer la flexibilité dans la gestion des Jeux Olympiques** → Idem point 4. La courbe de l'impact financier est intimement corrélée à la courbe de l'impact carbone.

L'AGENDA 2020
RECOMMANDATION
N°13

→ **Maximiser les synergies avec les parties prenantes du Mouvement Olympique et continuer à montrer l'exemple en matière de citoyenneté d'entreprise** → De la nécessité d'un engagement fort des parties prenantes du Mouvement Olympiques, notamment sur la définition des programmes/niveaux de services frugaux orientés vers l'efficacité, la qualité et la sobriété tout en garantissant l'expérience unique des jeux olympiques.

PROGRAMME D'IMPLÉMENTATION DE L'AGENDA 2020



En 2020, le CIO poursuit la mise en place de ses objectifs avec, dans la rédaction de l'Agenda 2020+5, une nouvelle série de 15 recommandations dont les suivantes :

- **La Recommandation 2: Favoriser des Jeux Olympiques Durables.**
- **La Recommandation 13 et le souhait de montrer l'exemple en matière de durabilité.** Le CIO se donne alors les moyens de guider et soutenir les Fédérations Internationales et les CNOs dans leur transition vers la neutralité Carbone. Cette orientation volontariste doit permettre d'organiser des épreuves olympiques à minima aussi sobres que les Championnats du Monde des différents sports, référence dont les Jeux s'étaient éloignés, et qui se doivent également de s'inscrire dans un processus d'améliorations continu.



Augmenter la durabilité des Jeux Olympiques et assurer qu'ils créent des bénéfices mesurables et pérennes pour les populations locales, même avant l'évènement, fait partie des priorités absolues du CIO. Paris 2024, en tant que première édition des Jeux alignée avec notre feuille de route stratégique, l'Agenda Olympique 2020, met en place de nouveaux standards pour les événements sportifs en France et au-delà, et produit des boîtes à outils pratiques, tel que le Guide d'Ecoconception appliquée à l'Architecture Ephémère, pour les organisateurs de futurs événements sportifs. »

MARIE SALLOIS
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COMITÉ
OLYMPIQUE INTERNATIONAL

DES AMBITIONS AUX RÉALISATIONS

Depuis la candidature, avec le nouveau cadre du CIO ainsi posé et dans un souci d'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris signé en 2015, **Paris 2024 a la conviction que les grands événements sportifs doivent prendre leurs responsabilités face au dérèglement climatique.** L'objectif est ambitieux : **diviser par deux l'empreinte carbone des Jeux** par rapport à la moyenne des éditions de Londres 2012 et Rio 2016.

Pour réduire l'impact de l'événement sur le climat, l'approche de Paris 2024 s'inscrit donc en **rupture** avec celle des grands événements sportifs : passer d'un bilan carbone post-événement avec des actions de compensation à la **définition d'un objectif et d'une stratégie de réduction de l'impact carbone avant les Jeux.**

Et parce-que **les sites temporaires représentent une partie très importante des émissions**, les directions Sites et infrastructures et Excellence environnementale devaient bâtir **une stratégie forte dès la constitution du Comité. La genèse du Guide d'Ecoconception appliquée à l'Architecture Éphémère et Durable, document unique en son genre pour les événements sportifs et culturels internationaux, provient de cette audacieuse ambition.**

Le guide propose **des solutions de mise en œuvre concrètes** des mesures 29 à 36 de la Nouvelle Norme (New Norm IOC 2018), **en fonction des phases de projet (et donc de leurs échelles)** mais aussi **en fonction des programmes.**



L'ambition de Paris 2024 en matière de développement durable était au cœur de la conception et de la réalisation des aménagements temporaires pour les Jeux. La prise en compte de l'impact environnemental nécessite d'imaginer de nouvelles méthodes de travail, en co-construction permanente.

L'engagement sans compromis de tous les clients de la direction des sites et infrastructures fut un des facteurs clef de succès pour la mise en œuvre de projets d'architecture éphémère et durable. C'est grâce à ce mouvement collectif que nos sites olympiques sont devenus écologiquement les plus vertueux de l'histoire ! »

ANTHONY PIQUERAS
DIRECTEUR DES SITES ET INFRASTRUCTURES
(UNI) DE PARIS 2024



Paris 2024 s'est engagé à livrer des Jeux plus responsables, plus sobres en carbone, plus circulaires et dans le respect de la nature. Pour atteindre cet objectif inédit, la livraison d'infrastructures éphémères et durables fut au cœur de la stratégie. L'objectif du Sustainable Design Guide est non seulement d'accompagner les équipes de Paris 2024 dans ce défi, de rassembler les expertises et ainsi de contribuer à faire progresser tous les acteurs vers une éco-conception plus efficace des événements. »

GEORGINA GRENON
DIRECTRICE EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
(SUS) DE PARIS 2024

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE D'ÉCOCONCEPTION

1. DURABILITÉ

Concrétiser les ambitions environnementales et sociales, d'héritage et d'innovation dans les projets d'architecture éphémère.

2. BUDGET

Maîtriser les coûts liés au design en optimisant les espaces et en déployant les différents types de structures et d'infrastructures en fonction des stocks des fournisseurs estimés et recensés via le sourcing.

3. FONCTIONNALITÉ

Répondre aux besoins par le choix de solutions techniques adaptées et respectueuses de l'environnement..

4. COHÉRENCE

Définir et garantir une cohérence architecturale intrasite et intersites, contribuant à l'Expérience Spectateur et exprimant les ambitions de l'événement.

5. HÉRITAGE

S'inscrire dans un mouvement continu d'amélioration et constituer une nouvelle référence à partager.



LES ÉTAPES CLEFS DE LA STRATÉGIE

INTÉGRER LA PRISE EN COMPTE DE L'ÉCO-CONCEPTION DES SITES DÈS LES PREMIÈRES PHASES DE PROJET.



*VDB = Venue Design Book = Publication Officielle par phase de projet
**CEG = Carnet des Espaces Génériques = Pièces graphiques pour validation des niveaux de services génériques par les clients dans chaque domaine/métier

LES ÉTAPES CLÉS

1

**COMPRENDRE
LES ENJEUX DE
L'ÉCOCOCONCEPTION
DANS LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS**

1.1

ÉCHELLES DE PROJET/
PHASES DE PROJET

p. 20

1.2

À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE

p. 24

1.3


À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

p. 32

1.4

À L'ÉCHELLE DU SITE

p. 34



1.1 ÉCHELLES DE PROJET/ PHASES DE PROJET

Dans le cadre du développement d’un projet évènementiel d’échelle internationale et pour garantir un impact climatique et environnemental maîtrisé, il est nécessaire de réaliser un travail sur la conception des sites à **plusieurs échelles** :

- celle du territoire (national voir multinational),
- celle de la ville (portion de ville/zone),
- celle du site.

Ces échelles de projet sont corrélées à des phases de projet elles-mêmes corrélées à des enjeux spécifiques en termes d'excellence environnementale et des performances à atteindre et à verrouiller à chacune de ces phases.

Pour un projet d’architecture éphémère, il n’est pas nécessaire de dépasser **4 phases de projet** en 7 publications officielles environ*. Les phases de projet sont également corrélées avec le planning de définition des stratégies des différents opérateurs des sites (nettoyage des sites, nourriture et boissons, médias, expérience spectateurs, ...)

Les phases d’un projet d’architecture éphémère sont similaires aux phases d’un projet d’architecture pérenne, dans leur philosophie, mais divergent nettement sur un point spécifique : il s’agit de projets basés systématiquement sur la location d’(infra)structures plutôt que sur de l’achat de matériaux, étant donné qu’il s’agit d’espaces éphémères à concevoir. Ainsi, les plans d’exécution des produits (de type « LEGO ») loués existent déjà dans les documentations des fournisseurs mais les assemblages sont clefs dans l’agencement final. Ces fournisseurs assument, pour ces projets, la responsabilité de développer les phases PRO et EXE avec des assemblages et des détails spécifiques basés sur les cahiers des charges détaillés et les avant-projets développés par les architectes maître d’œuvre. Ces derniers visent les plans proposés par les entreprises.

La stratégie visant la meilleure performance environnementale pour les projets de conception architecturale nécessite un engagement important de la part de la direction Sites et Infrastructures dès les premières phases de projet. Elle doit être portée et répétée tout au long des phases dont les publications sont communément appelées Venue Design Book (VDB) - voir tableau descriptif en pages 20-21 :

- **En VDB1**
en associant toutes les équipes Sites et Infrastructures, les Sports, les Fédérations Internationales, la Production TV, les propriétaires de sites, les responsables Métiers déjà présents, la direction des finances, les entreprises sourcées
- **En VDB2**
en poursuivant les travaux avec les acteurs cités ci-dessus et en engageant les autres pôles VNI hors architectes tels que les développeurs, les ingénieurs et les designers de l’habillage des sites
- **En VDB3**
dans la rédaction des contrats et avec les fournisseurs d’(infra)structures temporaires
- **En VDB4**
en relayant la stratégie à l’échelle des équipes sites avec l’appui des référents « Excellence environnementale » des sites. C’est au moment de la réorganisation des équipes du comité d’une organisation métier vers une organisation site que la communication doit être à nouveau bien recircularisée afin de ne pas perdre le fil rouge d’une stratégie réfléchie et décidée en centrale tout le long de 3 années de projet

À CHAQUE ÉCHELLE DE PROJET, DES ACTIONS SPECIFIQUES DE RECHERCHE DE SOBRIÉTÉ DOIVENT ÊTRE CONFIRMÉES

* Nota bene: Les phases de projet/le nombre de publications sont également clefs dans l’optimisation des ressources humaines pour la conception du projet, qui est un poste de dépense important.

LES 4 ENJEUX GÉNÉRIQUES DE L'ÉCOCONCEPTION

1

RÉDUIRE L'IMPACT CARBONE

→ Utilisation de matériaux bas carbone et biosourcés, comme le bois
→ Proximité de la provenance des matériaux
→ Sobriété énergétique

2

DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

→ Sobriété et efficacité des ressources utilisées
Réparation, Réemploi et Réutilisation des infrastructures et leurs composants
→ Recyclage et Revalorisation des éléments non réemployables
→ Gestion des déchets issus de l'événement (plastique, biodéchets...)

3

PRÉSERVER ET RÉGÉNÉRER LA BIODIVERSITÉ

→ Préservation et meilleur accueil des espèces existantes
→ Maintien des sols perméables en place et gestion des eaux pluviales
→ Reconstitution de trames et habitats écologiques

4

RENFORCER LA RÉSILIENCE

→ Zéro imperméabilisation et artificialisation
→ Réduction des pollutions et perturbations induites par les infrastructures

LES ENJEUX PAR ECHELLES

ENJEUX DU TERRITOIRE

→ S'appuyer sur l'existant,
→ Identifier les opportunités d'héritage pour les populations
→ Rechercher la compacité

ENJEUX DE LA VILLE

→ Rationaliser la mobilité,
→ Mutualiser les ressources humaines,
→ Mutualiser les espaces et ressources matérielles)

ENJEUX DU SITE

→ Préserver la biodiversité et mettre en valeur le patrimoine,
→ S'adapter au climat,
→ Optimiser les ressources.

ÉCHELLE DU PROJET → De verrouiller la stratégie d'excellence environnementale à chaque échelle au bon moment du projet	PHASE DE PROJET	VBD VENUE DESIGN BOOK (pièces graphiques et écrites) CEG CARNET DES ESPACES GÉNÉRIQUES	TVDB TECNICAL VDB	DATE DE PUBLICATION (Date de l'événement - X ans)	CONTENU	OBJECTIFS
Territoire Ville (Clusters) Site	Plan de zones	VDB1		E – 4,5 ans	Concepts des sites et faisabilités (dont rentabilités) réalisées par VNI avec le concours du principal utilisateur (Sport si compétitions sportives)	Validation de la carte des sites – optimisation du ratio de compacité des sites (espace/temps). → <i>En travaillant en particulier les FOPs/tribunes + les principaux espaces Sport + les accès/flux principaux et avec première proposition de périmètre de sécurité</i>
Territoire Ville (Clusters) Site	Plan de zones v1	VDB1.1		E – 3,5 ans	Idem VBD1 + Evaluation des besoins globaux en matériaux/études...	Validation par les parties prenantes extérieures + Etude de marché afin de flécher les innovations et les opportunités d'être le plus performant possible en matière de respect de l'environnement. → <i>En favorisant les recherches locales et en incluant les PME (innovantes).</i>
Ville (Clusters) Site	Esquisse	VDB2 + CEG V0		E – 2,75 ans	Toutes les structures principales ordonnées dans les zones	Validation des surfaces utiles fonction des stratégies des différents clients. → <i>En sanctuarisant des zones à protéger</i> → <i>En identifiant les clusters à l'échelle de la ville/région, de vérifier toutes les mutualisations possibles au-delà du site avec les sites voisins.</i> → <i>En maximisant l'utilisation des espaces pré existants.</i>
Ville (Clusters) Site	Avant-projet sommaire	VDB3 + CEG V1	TVDB1	E – 2 ans (TVDB décalé de 3-6 mois)	Toutes les structures avec leurs cloisonnements internes et infrastructures principales ordonnées (réserve de surface pour les éléments techniques: zone d'emplacement des climatisations, par ex.)	Base (quantitative, qualitative) pour les passations de marché. → <i>En retravaillant la répartition des (infra)structures, quand c'est possible, en fonction des quantitatifs totaux, de la disponibilité du marché, des paramètres logistique et transport...</i>
Site	Avant-projet détaillé	VDB4 + CEG V2	TVDB2	E – 1,5 ans (TVDB décalé de 3-6 mois)	Ajustements liés à l'analyse des fiches techniques des fournisseurs, la validation de leurs volumes de stocks, les nouvelles opportunités proposées, les études de détails de mise en œuvre...	Base (quantitative, qualitative) pour les signatures de marché. → <i>En retravaillant les choix définitifs des infra(structures) afin qu'elles répondent parfaitement aux besoins des clients, aux opportunités marché en termes d'innovations, aux spécificités sites, aux cycles de vie et aux opportunités d'héritage des matériaux...</i>
Site	Avant-projet détaillé v1	VDB4.1 + CEG V3	TVDB3	E – 1 ans (TVDB décalé de 3-6 mois)	Ajustements liés à l'attribution des marchés et des détails validés par les clients	Base (quantitative, qualitative) pour le développement de la phase PRO par les fournisseurs → <i>En intégrant les options validées par les clients</i> → <i>En réalisant les ajustements nécessaires éventuels suite aux retours du bureau de contrôle et des obtentions éventuelles de dérogations... lorsque les normes sont inexistantes ou inadéquates pour les projets d'architecture éphémère et qu'elles vont à l'encontre de l'excellence environnementale.</i>
Site	Avant-projet détaillé v2 (incluant la prise en compte des (infra)structures spécifiques à chaque fournisseur	VDB4.2 + CEG V4	TVDB4	E – 6 mois	Intégration complète de tous les éléments du projet – compatibilisation finale avant chantier	Base (quantitative, qualitative) pour le développement de la phase EXE par les fournisseurs afin de garantir la bonne exécution des chantiers. → <i>En ayant obtenu les autorisations.</i> <i>En ayant anticipé toutes les bonnes conditions de chantier et la configuration du site pendant ce temps spécifique du montage.</i>

1.2 ENJEUX À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE

1.2.1 CAPITALISER SUR L'EXISTANT

En phase de candidature pour l'organisation d'un événement sportif/culturel d'échelle internationale, on regarde dans un premier temps les lieux pré existants qui accueillent régulièrement des événements de même portée. L'intérêt est triple :


- les espaces ont **déjà été conçus pour des besoins très proches** des besoins de l'événement,
- une équipe site peut-être déjà en place cumulant certains **savoir-faire** et avec une **profonde connaissance du site**,
- des liens sont pré établis avec **des fournisseurs locaux** qui travaillent et connaissent également très bien le lieu.

Ces stades, arénas, parc des expositions doivent être observés en particulier sous l'angle de **leurs accès par les transports publics car leur capacité spectateurs** sera en partie déterminée par ce facteur (notamment pour les parcs des expositions qui ne comprennent pas de tribunes permanentes).

Pour un événement comme les jeux, la solution de **délocaliser certaines épreuves** peut s'avérer tout à fait pertinente. Là encore, le sujet du transport est clef mais aussi celui de **l'organisation éventuelle d'un village des athlètes**. En effet, en fonction des distances on peut être amené à trouver des solutions d'hébergement locales ce qui doit être intégré dès le début afin de viabiliser le choix du site.

Enfin, la validation d'un site peut aussi être liée à **sa capacité à accueillir davantage de sports que celui pour lequel il a été conçu et augmenter ainsi la compacité de l'événement** (cf détails dans le paragraphe 1.2.3 "Recherche de compacité").

Nota bene: par équipement pré existant, on entend des bâtiments clos et couverts pour les sports/événements dits « indoor ». L'absence de tribune n'est pas spécifiquement un frein au choix du site, c'est le cas des parcs des expositions, par exemple, toutefois ces sites nécessiteront alors un déploiement important de structures, telles que les tribunes et les aires de jeux, en plus des tentes, structures modulaires...



1.2.2 IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS D'HÉRITAGE POUR LES POPULATIONS LOCALES

Les **plans de développement urbains des villes**, issus des études sociologiques, contiennent des informations clefs à étudier afin d'identifier les projets déjà en cours et ceux qui pourraient être d'accélérer afin d'en **faire bénéficier les populations locales**.

Les critères de sélections sont semblables à ceux des bâtiments pré existants décrits plus haut, toutefois une attention particulière sera apportée à la **compatibilité avec les espaces athlètes**, particulièrement l'aire de jeux mais aussi l'aire d'échauffement et les vestiaires (*notamment sur le volet accessibilité*) qui doivent répondre au **cahier des charges des fédérations internationales**.

Par ailleurs, il est fondamental de **ne pas baser le programme détaillé du projet héritage sur le programme détaillé du site pour la tenue de l'événement**. En effet, il est préférable de compléter les espaces « en dur » d'infrastructures qui seront montées puis démontées ultérieurement pour atteindre la surface nécessaire pour la tenue de l'événement, plutôt que de construire des surfaces inutilisées plus tard. Enfin, **l'observation du contexte** et notamment **la faune** (les modes de vie des animaux), la flore et leurs habitats (dénivelés, perméabilité des sols...) mais aussi **le patrimoine** doit être au cœur des préoccupations en amont de la validation du site.



Les **garanties et le plan de financement du projet sur une ligne de temps incluant les court/moyen/long termes** sont indispensables à sa validation, et notamment garantir que l'héritage ait **une continuité dès le terme de l'événement** et non des années plus tard, comme cela a pu être le cas pour des arènes lors de précédentes éditions des jeux, ou bien pour des motifs financiers ou par localisation non stratégique sur le territoire. En effet, pendant un événement de portée internationale, un système complémentaire de transport pourrait être mis en place mais lorsque celui-ci disparaîtra, l'équipement isolé serait peu fréquenté par la population locale et deviendra ce qu'on appelle communément « un éléphant blanc ».



1.2.3 RECHERCHER LA COMPACITÉ

Les plannings des événements sont intimement liés au dimensionnement des espaces. En effet, il est possible, pour certaines activités, qu'elles se déroulent dans un même espace, adapté dans l'intervalle si cela est nécessaire, aux différentes opérations qui auront lieu en son sein.


Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, il s'agit d'un événement d'une durée de deux fois deux semaines. Obtenir **un ratio élevé en termes de nombre de sport/disciplines par site et ainsi réduire autant que possible le total de sites à exploiter** est fondamental dans la recherche de la sobriété. Il génère **une économie de matière importante** et, en conséquence, des **réductions de budget** en accord.

A titre d'exemple, l'utilisation du site entier du Parc des Expositions a permis, pour Paris 2024, de mutualiser une seule zone opérationnelle pour 4 stades installés dans les différents halls. Idem à La Concorde.

Les premières études de faisabilité doivent donc porter leur attention sur les aires de compétition et d'échauffement (dont les dimensions varient parfois beaucoup) avec leurs tribunes associées. Les temps de transition avec leurs opérations de démontage/montage sont également à évaluer dès le début des études.

En particulier, la mutualisation des sites paralympiques avec les sites olympiques pour les mêmes sports/disciplines est une stratégie à prioriser.

Par exemple, au Grand Palais, un travail a été réalisé notamment sur les espaces dédiés aux athlètes et qui allaient changer d'usagers au long des 4 semaines. L'anticipation des transitions avec un dialogue rapproché auprès des fédérations internationales a permis une adaptabilité à chaque configuration avec un minimum de dépense matérielle et dans une grande vélocité.



1.3.4 L'EXEMPLE DE PARIS 2024

COMMENT LA CARTE DES SITES DE PARIS 2024 S'EST DESSINÉE

Pour les jeux de 2024, on a recherché à composer une carte des sites qui tire le meilleur parti des qualités du territoire de sorte à trouver l'équilibre, visant **la sobriété et la durabilité**, entre l'existant et ce qui devait être construit. A Paris, **la préexistence d'équipements sportifs ainsi que l'efficace système de transports** ont constitué une force majeure de la candidature. Paris 2024 a ainsi audacieusement proposé au Comité Olympique International de **délocaliser** hors de l'Île-de-France pas moins de quatre sites de compétitions*, ce qui constitue une première dans l'Histoire des Jeux, qui n'acceptait que de rares exceptions en dehors des villes du football.

Puis, au sein des arénas, halls et autres stades identifiés, Paris 2024 a regardé leur usage dans le temps en accord avec le calendrier des compétitions. L'objectif consistait **à opérer sur chaque site un nombre maximum de jours d'événement**, tout au long de la durée des Jeux. Par exemple, on a pu programmer successivement au Grand Palais les épreuves d'escrime puis de taekwondo puis les mêmes sports en modalité paralympiques. **Un ratio inédit de 1,4 sport/discipline par site a ainsi pu être atteint.**

A l'issue des études de faisabilité et après obtention des validations site par site par les pouvoirs décisionnaires (Villes, Fédérations Internationales Sportives, CIO, IPC...), Paris 2024 a abouti à la liste la plus économe en sites de compétition à construire pour l'organisation des Jeux. En l'occurrence, il n'en restait qu'un : le Centre Aquatique de Saint-Denis, souhaité par le territoire pour pallier au déficit de bassins, permettant ainsi d'allier les besoins des Jeux à une logique d'héritage. C'est également un point remarquable de l'éco-conception en comparaison aux éditions précédentes.

S'agissant des sites de non compétition, ils constituent également l'héritage des jeux avec :

- **Les villages olympiques :**
le village principal, héritage pour la ville de Saint-Denis, les villages des sports délocalisés qui ont profité de programmes de rénovation de bâtiments préexistants
- **Le centre principal de presse :**
dans un bâtiment existant, le Palais des congrès à Porte Maillot
- **Le centre international pour la production télévisée :**
dans un grand hall d'exposition qui a fait l'objet de nombreuses adaptations
- **Les sites d'entraînement :**
basés sur des sites préexistants ou au village principal, ils ont également bénéficié de programmes de rénovation ou de programme d'adaptation de l'existant afin de répondre aux cahiers des charges des Fédérations internationales

* Le tir sportif à Châteauroux, le basketball et le handball à Lille, le surf à Tahiti et la voile à Marseille. Le projet de l'Arena La Chapelle a été validé comme site pré existant aux Jeux de Paris 2024, car cet équipement sportif aurait été construit pour les habitants de Paris avec ou sans édition parisienne de ces Jeux d'été.



C'est sur cette base consolidée que Paris 2024 et la SOLIDEO ont initié le travail de conception architecturale de chaque site. La SOLIDEO étant responsable de la prise en charge de tous les travaux de construction/ rénovation qui resteraient en héritage. Paris 2024 étant responsable des projets d'architecture éphémère qui seraient, à l'issue des jeux, totalement démontés.

ON DISTINGUE DONC



LES SITES PRÉ EXISTANTS ET/ OU CONSTRUITS

(Dont les sites héritages comme le Centre Aquatique et le Village Olympique et Paralympique) : comme vu plus hauts, ils ne sont pas calibrés pour les Jeux et sont donc complétés de structures et infrastructures temporaires,

LES SITES INTÉGRALEMENT TEMPORAIRES

Ils correspondent dans leur majorité à des sports dont l'organisation des compétitions privilégie généralement des infrastructures démontables car elles seraient inutilisées le reste de l'année (ex : le beachvolley, VTT ou les épreuves sur route) :

- Champs de Mars/Tour Eiffel
- Château de Versailles
- Colline d'Elancourt
- Invalides
- Concorde
- Marina de Marseille
- Le Bourget
- Tahiti
- Trocadéro



1.3 LES ENJEUX À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

1.3.1 RATIONALISER LA MOBILITÉ DES PERSONNES ET LE TRANSPORT DE MATÉRIAUX

LA NOTION DE "CLUSTERS"

Après avoir validé une carte des sites à hauteur de 90% environ, il est fondamental d'introduire rapidement la notion de **groupements de sites**, appelés communément « **clusters** ». Elle est incontournable pour permettre l'identification des **mutualisations possibles entre sites** d'un même cluster et ainsi atteindre là encore de belles performances en termes d'économie et de réduction de l'impact climatique et environnemental. Les clusters sont également liés au **plan de mobilité** qui est mis en place en privilégiant les transports collectifs, notamment via la mise en place de **hubs de transports temporaires**.

En outre, la carte des clusters commence souvent à s'esquisser naturellement par la proximité géographique de certains sites entre eux lors des **études de faisabilité liées aux transports** qui permettent l'accessibilité à ces sites proches opérés simultanément (fait plutôt rare dans le calendrier de l'année).

Plus tard, la notion de clusters aura également **une influence majeure sur l'attribution des marchés, notamment le lien entre clusters et typologies de sites** (cf partie « Typologie de site et spécificité marché » dans chapitre « Brief, solutions techniques et programme »).

LA DÉTERMINATION DES CLUSTERS DOIT DÉCOULER :

- De la situation géographique des sites (en particulier quand il existe des impacts d'un ou plusieurs sites sur un ou plusieurs autres, notamment en termes de transport / logistique...
- Des entités politiques qui gèrent les sites, fonction du découpage administratif des régions/villes
- Des exploitants multisites s'ils existent
- De la capacité max que peut comporter un cluster pour une bonne gestion (entre 5 et 7 sites max) > impact sur les ressources humaines / la communication,
- Des typologies de sites et notamment de la classification des sites pour l'application de la stratégie de déclinaison de la stratégie environnementale VNI (cf partie Briefs/Solutions techniques et Programmes –paragraphe typologies de sites

1.3.3 MUTUALISER LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Quelques exemples d'espaces qui peuvent être mutualisés entre deux voir plusieurs sites proches d'un même cluster :


- Centre médias
- Salon de la Famille Olympique et paralympique
- Cantine staff opérationnel/technique
- Cantine Production TV
- Bureaux
- RÉGIE TV

Quelques exemples de ressources matérielles qui peuvent être mutualisées entre deux voir plusieurs sites d'un même cluster :


- Acteurs/filières de proximité qui élargissent un site de base (comme lieu de travail, d'approvisionnement voir de traitement des déchets) et à partir duquel ils pourront gérer les différents sites proches
- Équipements de chantier
- Déplacement de barrières, moquettes, lests, éléments d'habillage des sites, d'éléments de protection des sols (lorsque ces éléments ne sont plus utiles sur un site mais le deviennent sur un autre – par exemple des rouleaux de faux gazon pour le foot sur un site d'entraînement qui partent sur un site de compétition
- Provisions de barrières, moquettes, lests, éléments d'habillage des sites, d'éléments de protection des sols (trackways), ... (On pourra prévoir 5% pour deux sites proches au lieu de 5% pour chaque site, par exemple).

Voir le planning pour viabiliser ces mutualisations

- - de 500 mètres entre chaque site:
Le Grand Palais/Alexandre III
La Place de la Concorde
Les Invalides



- quelques kilomètres entre chaque site:
Le Château de Versailles
Le Golf National
Le Vélodrome National
Elancourt



1.4.1 PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ & METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

Une fois la localisation du site définie et avant le développement du projet, la première étape consiste à définir le périmètre du projet temporaire. Le cas échéant, il prend évidemment en considération le périmètre existant du site, intégrant les parkings adjacents et nécessitant parfois un élargissement plus important sur des espaces extérieurs au site.

Il doit par ailleurs prendre en compte l'existant sur le site et plus particulièrement **la biodiversité en présence**. Celle-ci peut prendre différentes formes :

- Le diagnostic et la qualification de cette biodiversité, même de manière simplifiée, permet d'**identifier sur le site les secteurs sensibles** à prendre en compte dans le développement du projet et à préserver des impacts potentiels que pourraient générer la mise en place des installations et les opérations. **Cela peut mécaniquement réduire la surface utile totale pour le développement du projet temporaire, de ce fait la conception du projet tenant compte de l'optimisation des besoins sans omettre la mise en place de mesures de préservation prend tout son sens.**

Avoir la possibilité d'organiser des événements en cœur de ville rend l'attractivité du site double : s'y rendre pour profiter du spectacle de la compétition/d'art... et s'y rendre également pour profiter d'une flânerie dans un contexte architectural exceptionnel. Par exemple, bénéficier de la vue sur la tour Eiffel à partir du Champ-de- Mars à plus de 20 mètres de hauteur est inhabituel, hauteur à partir de laquelle il était également possible de contempler le Château de Versailles en magnifique toile de fond !

- Insertion des éléments temporaires dans le respect des lignes de force, des perspectives, des alignements et des éléments patrimoniaux du site ;
- Eloignement des installations et circulations vis-à-vis des éléments patrimoniaux et mise en œuvre de protections adéquates le cas échéant ;
- Validation du projet et obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Les lignes de force (symétrie...), les lignes de vue/points de vue, les volumes, les pleins/vides, les proportions, l'harmonie, les choix des matériaux, les textures et matières, la lumière, le rapport à l'existant... doivent être le fruit de la même justesse et réflexion que pour un projet d'architecture pérenne afin de garantir le résultat qualitatif escompté et susciter l'enthousiasme des visiteurs.

1 ANTICIPER

Réaliser une analyse des enjeux écologiques du site existant et des impacts potentiels du projet pour définir des mesures de préservation de la biodiversité sur les sites



A circular inset image showing a perspective view down a path. On the left, a row of tall, slender trees with green foliage lines the path. On the right, a long, white, covered structure, possibly a greenhouse or a covered walkway, runs parallel to the path. The ground is covered with green grass and fallen leaves. The entire image is set against a solid blue background.

MOBILISER
Former et sensibiliser les différentes populations des Jeux sur les enjeux écologiques des sites depuis le staff, les prestataires jusqu'au grand public.



1.4.2 S'ADAPTER AU CLIMAT

IDENTIFICATION DES ZONES ET DE LEURS UTILISATEURS/NOTION D'ACCEPTABILITÉ

Conjointement à l'identification des zones de biodiversité, l'analyse des **caractéristiques intrinsèques** de chaque site pour bien utiliser les **conditions naturelles favorables à l'adaptation au changement climatique** constitue l'une des premières étapes avant même la détermination des deux grandes zones qui caractérisent un projet d'architecture éphémère événementiel.

Ainsi, la prise en compte de la **course du soleil**, les **directions des vents dominants** (et leur intensité prévisionnelle), la **présence de point d'eaux** et la **présence d'ombre** est un facteur de réussite primordial pour le développement d'un projet tourné vers l'écologie.

Le choix du **positionnement des deux zones constitutives d'un site événementiel** est intimement lié à l'analyse des éléments ci-dessus. Il est également lié aux niveaux de service déterminés pour chaque catégorie d'utilisateurs de ces zones. Ces catégories sont les suivantes :

LA ZONE SPECTATEURS

(côté cours ou Front Of House) avec :

- **L'aire de compétition** (ou de spectacle) ainsi que les tribunes attenantes pour les athlètes (ou les artistes), les spectateurs et les populations accrédités.
- **La zone spectateur** d'arrivée, de cheminement et de services associés pour les spectateurs.

LA ZONE OPÉRATIONNELLE

(côté jardin ou Back Of House) avec :

- **Les espaces pour les collaborateurs** pour l'organisation de l'événement (logistique, gestion des déchets, gestion de l'alimentation...) mais aussi les espaces non vus des spectateurs dédiés aux athlètes (ou artistes), à la presse et à la production tv/technologique.

Ainsi, pour un événement sportif à l'air libre, il sera indispensable de garantir des espaces de pause pour les spectateurs (îlots de fraîcheur ou îlots de chaleur fonction de la saison et du type d'événement). Ceux-ci passent en effet la majeure partie du temps installés en tribunes découvertes et il est nécessaire de fournir aux plus fragiles la possibilité de temps de repos protégés du soleil ou de la pluie/neige proches des services qui leur sont dédiés tels que les espaces d'animation, de restauration ou encore de boutiques (espaces de type comptoir dans lesquels ils ne peuvent rentrer pour s'abriter).

À l'inverse, les opérationnels et acteurs de l'événement bénéficient d'ores et déjà d'espaces à minima couverts au sein desquels ils travaillent et ne sont donc pas exposés systématiquement au soleil/pluie... Nonobstant, leurs espaces clos et/ou couverts doivent être conçus pour garantir un niveau de service déterminé dans le cadre d'un événement temporaire. En effet, considérant la mise en œuvre d'éléments qui serviront ponctuellement sur quelques jours voir quelques semaines maximum, on ne doit pas systématiquement rechercher d'équivalent à la mise en œuvre d'espaces / niveaux de service qu'on construirait pour des bâtiments pérennes destinés à des usages sur plusieurs dizaines d'années voir au-delà.


La temporalité de l'événement déterminera donc le niveau d'acceptabilité des conditions adaptées, en tenant compte des notions de résilience et de qualité de vie pour des espaces qui ne soient pas hostiles aux usagers. Par temporalité, on entend la durée totale de l'événement mais aussi le temps du spectacle (les sessions, pour les spectateurs, peuvent s'étendre de 2 heures à toute une journée, par exemple). Et par ailleurs on peut, par exemple, accepter de travailler pendant 1 mois dans des conditions de confort thermique très dépendantes des conditions météorologiques, ce qui serait difficilement acceptable sur du long terme. Prendre en compte cette notion d'acceptabilité, afin d'éviter une dépense de moyens techniques et humains démesurés (induisant un impact carbone majoré) est essentiel pour une conception visant la sobriété.

La recherche d'équilibre entre niveaux de service / utilisation de ressources matérielles / consommation des ressources eau et électricité / utilisation dans le temps et donc acceptabilité doit constituer l'essence de la réflexion.

Ci-après un rappel des éléments naturels à prendre en compte pour une conception architecturale axée sur l'écologie et donc essentiels dans la détermination des zones spectateurs et opérationnelle évoquées préalablement :


A. ORIENTATION SOLAIRE

- Orientation/matériaux des façades et toitures fonction de la course du soleil > *le positionnement des ouvertures en façade est lié à la recherche d'apport calorifique ou l'inverse*
- Protections solaires de types brise-soleil horizontales ou verticales en fonction de la course du soleil



B. VENTILATION NATURELLE

- Système d'ouverture fonction des vents :
 - Positionner l'axe longitudinal des structures traversantes dans le sens des vents prédominants.
 - Ouvrir largement dans le sens des vents dominants afin de garantir une **ventilation croisée**
 - Privilégier des ouvertures en toiture, quand c'est possible, pour provoquer un **effet « cheminée »** (innovation nécessaire d'un point de vue technique).
 - Ouvrir la nuit pour profiter de l'air frais nocturne



C. POINTS D'EAU ET VÉGÉTATION

- Présence de point d'eau et de végétation maximisée :
 - La réduction voire l'absence du végétal et de points d'eau dans les villes est un des principaux facteurs à l'origine d'îlots de chaleur urbains (ICU).
 - La végétalisation des sites représente une opportunité de lutter contre ce phénomène tout en proposant une expérience spectateur & une intégration l'identité visuelle des Jeux uniques.
 - Maximiser la **présence de végétation et de points d'eau**, qui humidifient l'air ambiant par thermorégulation et évaporation, et contribuent à son rafraîchissement.
 - Pour la végétation, s'appuyer sur l'existant pour le conformer, voire l'augmenter en favorisant le choix d'essences locales ou indigènes, adaptées au sol et aux conditions climatiques des Jeux ; et veiller à leur maintien.
- **Sols perméables**
 - Permabiliser les sols : éviter les surfaces bétonnées et favoriser les surfaces enherbées, pour augmenter l'albédo du sol et rendre possible la rétention et l'évaporation de l'eau.




D. MATÉRIAUX : CARACTÉRISTIQUES & COULEURS

- Contrairement aux **surfaces claires et lisses**, les matériaux sombres de surface granuleuse captent davantage la lumière et la convertissent en chaleur en journée, dont une partie est rejetée la nuit. > la prise en compte de ce point est importante et le choix sera variable fonction du contexte (pays chaud/froid, moment de l'événement).
- Sélectionner un revêtement à l'**albédo élevée**, et garder ce revêtement propre (la saleté peut atténuer l'albédo).
- **Attention à l'effet miroir** des surfaces brillantes, qui peut être un danger pour les usagers, la faune et la flore. Privilégier des surfaces **mâts pour les revêtements**.


REVÊTEMENT FONCÉ ET GRANULEUX

Pour les événements ayant lieu en hiver




REVÊTEMENT CLAIR ET LISSE

Pour les événements ayant lieu en été



E. OMBRE

- De l'**environnement** (bâti ou végétal) > penser à tout ce qui peut créer des zones d'ombre : arbres existants, topographie du site (buttes, collines), ombre propre d'un bâtiment existant ou des infrastructures temporaires projetées...
- **Eviter les zones d'ombre** lorsqu'on a besoin d'apport calorifiques



1.4.3 OPTIMISER LES RESSOURCES

DES TYPES DE STRUCTURES EN FONCTION DES ZONES

Avec l’identification des deux zones principales d’un site événementiel et son lien avec l’environnement du site : géographie, biodiversité et climat du site, on va également **effectuer une distinction entre les types de structures temporaires à déployer au sein de chacune de ces deux zones** bien distinctes « cours » et « jardin », toujours dans une recherche de répartition idéale des structures nécessaires afin d’atteindre **l’équilibre entre sobriété et niveau de service/ cahier des charges**.

Ainsi, les structures temporaires qui seront installées **côté « cours », ainsi que quelques espaces de salons en zone opérationnelle***, **seront naturellement plus recherchées, esthétiques et travaillées pour tous les espaces** accueillants du public, avec des niveaux de finitions et une attention à l’évocation du logo de l’événement afin de garantir une expérience spectateur inoubliable. On privilégiera donc des structures assimilées neuves qualitatives et avec des matériaux et assemblages sélectionnés pour les qualités évoquées ci-dessus tels que le bois, en France, où il existe des fournisseurs engagés sur le marché et une filière forte prenant soin des forêts.

À l’inverse, les structures pour la zone opérationnelle **devront également parfaitement répondre aux usages prédéterminés** mais des structures éphémères de réemploi multiples et donc en milieu/fin de cycle pourront être utilisées sans problème, tout en garantissant leur parfait fonctionnement. En outre, elles n’ont pas vocation à faire preuve d’une qualité esthétique particulièrement raffinée. La réponse à la fonction est la priorité pour les structures déployées pour les usages des organisateurs de l’événement.

Cette stratégie indispensable à la garantie d’une utilisation raisonnée des stocks préexistants chez les fournisseurs doit être notifiée dans les contrats et permettra à moyen/long termes aux entreprises de dédier des investissements dans la recherche technique et technologique pour l’amélioration des performances de leurs produits tout en réemployant au maximum les (infra) structures qu’ils ont en stock et en garantissant des prix de marché compétitifs auprès de leurs clients. Les gains d’émissions de CO₂ résultant de cette démarche peuvent être massifs du fait de l’économie de production de dizaines de milliers de m² de structures et d’infrastructures.

Ainsi, dans les réflexions sur les opportunités de réduction sur les volets des matériaux, ainsi que des ressources en eau et électricité, voici **quelques recommandations générales à corrélérer avec l’établissement des programmes** (cf partie "Trouver des solutions génériques à partir des briefs et solutions techniques").



LISTE DES ESPACES POUR LESQUELS LES CONSIDÉRATIONS ESTHÉTIQUES COMPTENT LORS D’UN ÉVÉNEMENT

Front Of House (FOH) – CÔTÉ COURS – Zone spectateurs

- Billeterie/centre d'accréditation
- Contrôle d'accès au site des personnes
- Point information
- Buvettes
- Boutiques

Back Of House (BOH) – CÔTÉ JARDIN – Zone opérationnelle

- Salons (Famille olympique et paralympique, fédérations, athlètes)
- Salle de conférence de presse

FRONT OF HOUSE (FOH) – CÔTÉ COURS – ZONE SPECTATEURS



BACK OF HOUSE (BOH) – CÔTÉ JARDIN – ZONE OPÉRATIONNELLE




MATÉRIAUX ET CYCLE DE VIE

MATÉRIAUX

- Réduire des besoins en matériel et matériaux :
→ En réduisant les surfaces utiles, en jouant sur la perméabilité des espaces (ils n'ont pas toujours nécessité à être clos et couverts, ils peuvent être uniquement couverts ou même juste délimités par 3 poteaux)
→ En réduisant le look, le mobilier... pour se concentrer sur l'essentiel

cf partie "Trouver des solutions génériques à partir des briefs et solutions techniques"
- Prioriser à la location, à la seconde main de proximité en s'insérant dans des marchés ou adoptant des approches circulaires. Pour des résultats probants, une démarche initiale de sourcing dès les premières phases de conception de l'événement permet l'identification de tous les acteurs du marché ainsi que les PME et les engager sur leurs démarches environnementales, notamment sur la reprise, le stockage et le réemploi de tous les éléments déployés.
- Prioriser le recours aux matériaux bas carbone tel que le bois
- Privilégier la qualité à la quantité
- Mutualiser les espaces et leur usage dans le temps (d'abord un bureau puis une salle de réunion...)
- Mutualiser les prestataires et leurs ressources, pour optimiser le transport du matériel technique
- Si besoin d'acheter ou de faire produire du mobilier/ des structures, favoriser des décors et mobiliers, structures en matériaux :
→ Recyclés ou upcyclés,
→ Éco-conçus, ou biosourcés à partir de matières premières végétales renouvelables et de
→ provenance vérifiée (labellisée, certifiée (PEFC, FSC), (ou française)
→ à minima recyclables
→ à la durée de vie allongée,
→ par des fabricants locaux
- Veiller à leur caractère de standardisation pour leur assurer une seconde vie.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION EN EAU



EAU

- Réduire le besoin en eau et les potentielles pollutions en :
→ Installant des équipements économes en eau, comme des aérateurs ou sanitaires économes (autonomes, chasses d'eau double flux ou à flux réduit pour les toilettes raccordés...)
→ Choissant des systèmes qui facilitent son traitement et sa réutilisation, comme des toilettes éco-responsables (à litière bio-maîtrisée, à séparation, en circuit fermé)
- Collecter et réutiliser les eaux pluviales, grâce à des bacs de rétention d'eau ou systèmes innovants, pour :
→ Viser un arrosage 100% eau de récupération,
→ Alimenter un réseau d'eau adéquat, l'eau des sanitaires par exemple
- Recourir à des produits d'entretien éco-labellisés pour la remise en état, l'entretien et le nettoyage sur le site (ménage, vaisselle...)
- Réduire le transport d'eau en se raccordant autant que possible aux points de livraison en eaux propre et sale existants sur les sites.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

- Réduire le besoin en électricité et les potentielles consommations :
- 1 En s'interrogeant sur la réelle utilisation des équipements consommant de l'électricité pendant la phase d'opération (possibilité de mutualisation de l'utilisation des équipements comme des imprimantes, des frigos, des machines à café, etc.)
 - 2 En définissant le besoin en électricité et en recherchant, des pistes d'optimisations - cf partie sur les programmes avec le sujet spécifiques des équipements de climatisation et de chauffage ainsi que les niveaux de service pour les grandes compétitions sportives internationales (cahier des charges des fédérations)
 - 3 En choisissant des équipements économes en électricité ou carburants, en se référant aux données de consommation du constructeur
 - 4 Écrivant et faisant respecter des procédures qui visent au contrôle de l'usage de la lumière (on éteint quand une pièce est inoccupée) ou des équipements de climatisation (interdiction d'allumer ces équipements en-dessous de 26°).



Exemple de quai de bus modulaire en matériaux recyclés

1 2 3

***TROUVER
DES SOLUTIONS
GÉNÉRIQUES
À PARTIR DES BRIEFS
ET DES SOLUTIONS
TECHNIQUES***

2.1

DÉMARCHE

p.48

2.2

TYPES DE SITES & SPÉCIFICITÉS DES MARCHÉS

p.50

2.3

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

p.54

2.4

APPLICATION PAR ESPACE FONCTIONNEL

p.56

2.5



APPLICATION PAR ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

p.114

2.6

FOCUS SUR L'AIRE DE COMPÉTITION ET TRIBUNE ASSOCIÉE

p.152



2.1 DÉMARCHE

UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR UN PROJET MULTISITES – LE TOUT FORME LES PARTIES, LES PARTIES LE TOUT

CO-CONSTRUCTION

L'architecture éphémère souffre, pour être considérée comme jetable, de manquement aux principes fondamentaux qui régissent le processus classique de projet, fondamental pourtant afin de garantir une approche holistique pertinente permettant la maîtrise des enjeux et des risques. Entre ces manquements, on note en particulier l'absence récurrente de programmes détaillés rédigés en amont des phases de conception et co-validés par la maîtrise d'ouvrage globale, la Direction responsable des sites, et les autres directions impactées (clients sur leur périmètre).

Ainsi, le dialogue rapproché avec les différents responsables (sous l'égide de la Direction responsable des sites) doit être engagé cinq ans avant la tenue d'un événement à l'échelle des jeux. Ce dialogue doit suivre un planning organisé d'avancement de projet (cf les phases VDB décrites en partie 1) réfutant toutes modifications de programme qui s'éloignent, notamment, des objectifs environnementaux initiaux fixés par le comité organisateur. Les niveaux de service déterminés en amont sont explicités dans leur mise en œuvre au fil des phases de projet mais sans être altérés.

DU BRIEF AU PROGRAMME

La rédaction d'un programme générique détaillé est nécessairement confiée à la maîtrise d'œuvre (le responsable de la conception des sites et son équipe), les architectes étant les seuls garants de la bonne transcription des besoins en projets architecturaux qualitatifs et sobres, alignés avec les valeurs du comité d'organisation. Ce programme générique et les parties de programmes spécifiques sites tirent leurs fondements dans les briefs précis fournis par les différents responsables usagers. La mobilisation de chaque collaborateur pour des projets plus respectueux de l'environnement doit être soutenu par des cycles de formation et l'articulation d'objectifs mesurables autour des émissions Carbone pour chaque fonction. Il est également essentiel de s'appuyer sur des expertises à la fois pointues sur la durabilité ainsi que sur la technique (des différents métiers du temporaire et des particularités de l'exécution de ces métiers sur les GESI) C'est une garantie organisationnelle afin de permettre une gestion maîtrisée des émissions de CO₂, du budget euros et des risques.



Extrait du traité de Vitruve qui expose le principe de la superposition des trois ordres classiques et selon lequel l'architecture est *une imitation de la nature*

OUTILS DE DESSIN, OUTILS DE SUIVI BUDGETAIRE ET MESURE DE L'IMPACT CARBONE

Le dessin, outil indispensable de l'architecte, est aujourd'hui réalisé grâce aux logiciels performants, notamment BIM, à condition d'être en capacité d'intégrer efficacement, à l'échelle colossale d'un projet événementiel de portée internationale, l'ensemble de la diversité des solutions techniques étudiées et choisies, dont les plus récentes proposées par les fournisseurs susceptibles d'être contractualisés.

Par ailleurs, les passerelles vers les outils de suivi budgétaire / carbone sont aujourd'hui limitées. Aussi, il est absolument indispensable, à minima, d'intégrer le suivi de l'impact carbone DANS l'outil de suivi budgétaire. Mais aussi, la procédure pour la gestion des changements dirigée par la Direction des Sites et Infrastructure doit inclure la transmission des informations euros et **carbone**.

« Ce qui peut être mesuré peut être amélioré. »

PETER FERDINAND DRUCKER

ORDRE DE GRANDEUR/CHIFFRES CLEFS PARIS 2024:

31 Sites de compétitions Olympiques


+ 160 000 M²

De structures modulaires temporaire

+ 200 000

Places en tribunes

UN PROJET CO-CONSTRUIT EXEMPLE DE PARIS 2024 avec LES ÉQUIPES DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES SITES COMME INTÉGRATEURS



2.2 TYPOLOGIES DE SITES & SPÉCIFICITÉ MARCHÉ

DE LA TYPOLOGIE DES SITES EN LIEN AVEC L'ÉTUDE DU MARCHÉ

On a vu plus haut comment établir une carte des sites tirant parti des qualités du territoire cible et que celle-ci est logiquement composée de sites qui peuvent être très différents pour accueillir une diversité d'épreuves, de spectacles,... La classification de ces sites en typologies de sites, liées aux principes de l'éco-conception, est une réflexion fondamentale. En effet, chaque typologie correspondra naturellement à un(deux) principe(s) prédominant(s) sur lequel(s) il faudra particulièrement redoubler d'attention dans la recherche de l'excellence environnementale.

Cette classification est également nécessaire à l'étude et aux choix des solutions innovantes d'(infra)structures temporaires en location disponibles sur le marché et à leur correcte répartition sur les sites en tenant compte de leurs stocks. Elle est en conséquence fondamentale également à la bonne attribution des marchés aux fournisseurs (dont TPE/PME), détenteurs de produits variés pouvant mieux répondre à des problématiques précises posées par certaines typologies de site.

En basant la stratégie sur l'identification en amont des solutions, en réfléchissant à une diversification des solutions en adéquation avec les typologies de sites, en privilégiant l'utilisation maximale des stocks, on garantit de réduire drastiquement les risques de livraison constituant un des risques majeurs sur un événement d'une telle ampleur et dans des délais souvent extrêmement contraints.

Les quatre typologies proposées par Paris 2024 sont les suivantes :

↓ HÉRITAGE

Sites existants clos et couverts de type arena, stade ou parc des expositions où les enjeux résident principalement dans l'utilisation optimale des ressources existantes, l'engagement d'investissements pour des projets de rénovation utiles pendant et après les Jeux et l'aménagement intérieur temporaire d'espaces.

↓ PAYSAGE

Sites en milieu naturel aux forts enjeux biodiversité, contenant des habitats remarquables (zones humides, grands arbres...) et continuités écologiques (trames bleues, vertes, noires...). La gestion des différences de niveaux des sols et de leurs constitutions est également un défi majeur et leurs perméabilités constituent un avantage autant qu'un inconvénient.

↓ RÉSILIENCE ET CIRCULARITÉ

Sites en milieu urbain très dense et minéral (donc particulièrement soumis aux fortes températures car constituant des îlots de chaleur urbaine). Ils sont composés par une majorité d'infrastructures temporaires. Les sols peuvent poser des sujets de charges admissibles (parkings en sous-terrain, réseaux...) et sont généralement imperméables.

↓ CIRCUIT COURT

Sites décentralisés, où les opérations doivent être prises en charge autant que possible par des organisations à taille humaine et locales avec des stocks de matériel disponibles sur le territoire en question.

CETTE CATÉGORISATION PERMET LE DÉPLOIEMENT D'UN MAXIMUM DE SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES, TOUT EN :

- Correspondant à la faisabilité du marché (maîtrise des coûts et disponibilité des stocks)
- Créant de la cohérence architecturale avec le Look & Signage, le Design Actif, l'environnement du site...
- Contribuant à l'Expérience Spectateur

1 HÉRITAGE



2 PAYSAGE




3 RÉSILIENCE ET CIRCULARITÉ



4 CIRCUIT COURT



CATÉGORISATION DES SITES POUR LES INFRASTRUCTURES TEMPORAIRES



*sites prioritaires en matière d'image et de communication

2.3 MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

Critères de notation – description :

Avec la détermination des typologies de sites, l'établissement des programmes et l'identification des différentes solutions existantes suite à l'étude de marché, on est en mesure de comparer les possibilités entre elles selon les critères préétablis suivants :


CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX	CRITÈRES DE COÛTS ET DE NIVEAUX DE SERVICE
BIODIVERSITÉ → TYPE DE PRODUCTION (DURABLE, CERTIFIÉ...) → VÉGÉTALISATION / BIOSOURCE → EMPRISE AU SOL, ET TASSEMENT	COÛT → COÛTS DES INFRASTRUCTURES TEMPORAIRES (COMPRENANT ENTRETIEN, CONSOMMATIONS, GESTION DES DÉCHETS...)
EMPREINTE CARBONE → CYCLE DE VIE (FABRICATION, CONTENU CARBONE DES MATÉRIAUX, PROVENANCE ET MODE DE TRANSPORT, CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, FIN DE VIE)	NIVEAU DE SERVICE → FONCTIONNALITÉ ET OPTIONS DE SERVICES DÉFINIS PAR ESPACE (EX : FINITIONS (SOL, MURS, MATIÈRE...), ÉCLAIRAGE, CLIMATISATION, MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, STANDING DE REPAS, PROPOSITION D'ESPACES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR/HYBRIDE.)
POLLUTIONS DIVERSES → POLLUTIONS AIR, EAU, SOL → NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES	
CONSOMMATION DES RESSOURCES → CONSOMMATION MATIÈRE (TAILLE), EAU, ÉNERGIE → DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ → 2^{NDE} VIE À FIN DE VIE	

NOTATION CRITÈRES ENVIRONNEMENT

NOTATION	1	2	3
EMPREINTE CARBONE 	< teqCO ₂	< teqCO ₂ <	> teqCO ₂
BIODIVERSITÉ 	Empreinte faible et recours à des solutions végétalisées (quand pertinent)	Empreinte modérée	Empreinte forte
CONSOMMATION DES RESSOURCES 	Faible et facilement réutilisable	Modérée	Forte
POLLUTIONS DIVERSES 	Faibles	Modérées	Fortes

NOTATION CRITÈRES DE COÛTS ET DE NIVEAUX DE SERVICE

NOTATION	1	2	3
COÛT 	Faible	Modéré	Important
NIVEAU DE SERVICE 	Optimal	Satisfaisant	Minimum



2.4 APPLICATION PAR ESPACES FONCTIONNELS

EXEMPLES D'ESPACES FONCTIONNELS


Liste non-exhaustive. P2024 encourage le développement de toutes autres propositions opportunes par ses partenaires et autres parties prenantes

FOH

1. CENTRE D'ACCRÉDITATION ET BILLETTERIE
2. CONTRÔLE D'ACCÈS AUX SITES DES PERSONNES
3. ABRIS SPECTATEURS
4. BUVETTES
5. BOUTIQUES
6. SALON HOSPITALITÉ

BOH

- A. STOCKAGE
- B. RESTAURATION DU PERSONNEL
- C. CENTRE MÉDIA ET SALLE DE PRESSE
- D. CONTRÔLE D'ACCÈS AU SITE PAR LES VÉHICULES ACCRÉDITÉS






1. CENTRE D'ACCREDITATION ET BILLETTERIE

L'espace de distribution et résolution des accréditations était **traditionnellement un espace extérieur au périmètre de sécurité** (posant des problématiques d'accès au site sans accréditation ou de sécurité quant à l'extérieur) et composé d'un espace d'accueil avec des chaises et des files d'attente puis des bureaux disposés longitudinalement et avec beaucoup de matériel informatique.

Dans un objectif de réduction de la surface, de localisation optimale de l'espace et de niveau de sécurité suffisant pour protéger le système informatique et les données, le nouveau standard proposé est **une structure plus compacte** qui peut être **localisée au droit du périmètre de sécurité** donc accessible par l'extérieur pour qui ne détient pas encore son accréditation. C'est un fonctionnement en mode comptoir qui repousse la zone d'accueil/attente à l'extérieur de la structure et permet ainsi une réduction de de surface de 75%.

CENTRE D'ACCREDITATION ET BILLETTERIE – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

	STANDARD :	ALTERNATIVES :	
	Tente standard 100m ²	Container 20ft habillage PVC - 15m ²	Bungalow 20ft habillage bois - 15m ²
			
			
	→ Stock	→ Réemploi → Optimisation des surfaces → Installation rapide	→ Réemploi → Optimisation des surfaces → Ossature et/ou bardage bois
CO2	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
€	●	●	●
★	●	●	●

CENTRE D'ACCREDITATION ET BILLETTERIE – CHOIX FINAUX P24

En avançant dans la réflexion avec les responsables des opérations Accréditation, une solution unique pour les sites de compétition et une tente pour le village, au regard de sa pertinence et du volume total nécessaire.

En avançant dans la réflexion avec les responsables des opérations Accréditation, une solution unique de bungalow a été retenue pour l'ensemble des sites, au regard de sa pertinence et du volume total nécessaire.


Deux modèles furent proposés par les fournisseurs, le bardage bois permettant d'améliorer l'esthétique des produits, une meilleure isolation, une identification plus facile en abord des sites par les usagers et enfin une réduction de l'habillage en Look of the Game (réduction des déchets).

ESPACES

POUR TOUTES LES
TYPOLOGIES DE SITES

(Sauf village)

UAHO/
BILLETTERIE



- Containers ou bungalows
- + avec Bardage Bois claire-voie
- + Comptoirs + Auvent mi-hauteur ou fenêtres coulissantes

CENTRE D'ACCREDITATION AU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE



CENTRE D'ACCREDITATION ET BILLETTERIE POUR LES SITES DE COMPÉTITIONS







2. Contrôle d'accès aux sites des personnes

Les accès aux sites posent des problématiques spécifiques précises que sont:

- L'expérience spectateurs qui ne souhaitent pas attendre longtemps avant d'accéder au site et vivre pleinement son loisir
- Le sujet du traitement des flux qui doivent rester fluides pour éviter les mouvements de foule
- La garantie de la sécurité des sites en évitant une concentration de personnes
- Le portail d'accueil, c'est la première structure perçue par le spectateur, il introduit le site comme la porte d'entrée d'une maison



Il est équipé par un opérateur spécialisé qui déploiera les systèmes de contrôle des sacs et des personnes. Ces équipements, hyper sensibles, s'installent idéalement directement sur un sol sans plancher. **Avec les innovations technologiques, des scans plus efficaces avec des équipements waterproof peuvent être installés en amont en ainsi réduire considérablement les surfaces utiles nécessaires** pour ces espaces, avec une contrepartie sur l'allongement des linéaires de flux de contrôle (zone découverte).



Les mesures standards de tentes proposent des profondeurs de 5m ou 10m ce qui n'est pas adapté aux besoins qui serait plutôt une profondeur de 7-8m. Ainsi, on a réalisé assez rapidement que les modules bois pourraient être intéressants en ce sens, alors qu'ils répondaient également aux autres fonctions pour le dit espace.

STANDARD : Tente standard		ALTERNATIVES : Pagodes Containers maritimes modifiés avec auvent bois Modules bois		
				
				
→ Stock		→ Stock → Look evenementiel/ préserver la vue du stade → Faible profondeur = réduction massive des besoins matériel → Nouveaux types de design disponible	→ Ligne d'horizon basse → Design personnalisé et adapté à nos besoins → Low cost	→ Modulable → Esthétique → Bas carbone et certification B CORP
				
				
				
				
				
				

CONTRÔLE D'ACCÈS AUX SITES DES PERSONNES – CHOIX FINAUX P24

En avançant dans la réflexion avec les responsables sécurité de l'événement, il a finalement été plus judicieux d'abandonner l'idée des containers associés à des auvents qui répondaient mal aux exigences (distance entre axe trop faible). Par ailleurs, les solutions de contrôle ont été progressivement **ajustées en fonction de la criticité des sites**, du nombre de jours d'exploitation... allant jusqu'à des contrôles spectateurs effectués uniquement par contrôle visuel des sacs et manomètre pour les personnes. On a ainsi en définitive pu répartir les différentes solutions de structure en fonction de cette stratégie SEC déclinée mais aussi en fonction des fournisseurs avec lesquels nous avons contractualisé.

ESPACES	HÉRITAGE	PAYSAGE
	STA*, AQC*, DEF, SPA, BCY, CPL, YDM, RGA, CSB, NPA, PDP + VIL*, IPC, MPC*	VER*, VNS, LGN, ELA, VEL, LCS, LBO
		
PSA	Existant ou Pagodes Profondeur 5m min. ou 7,5m min. pour les lignes X-Ray	Bi-pentes ou pagode + parasols Profondeur 5m

RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ	CIRCUIT COURT
LCO*, INV, GRP, ALX, CDM, EIF + Road Events	LIL, NAN, NIC, STE, MRS, LYO, BOR, TAH, CTX MAM, OVS
	
Modules Bois + parasols Profondeur 5m min. ou 7,5m min. pour les lignes X-Ray	Pop-Up + parasols Profondeur 5m min. ou 7,5m min. pour les lignes X-Ray

voir Carnet des Espaces Génériques en annexe

HÉRITAGE




PAYSAGE



RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ



CIRCUIT COURT





3. ABRIS SPECTATEURS



Les spectateurs vivent une expérience complète en se rendant sur un événement. En plein été, la question de la protection au soleil des populations les plus fragiles est indispensables et permet de réduire notablement les malaises qui conduisent les clients à l’infirmierie.

Le déploiement de ces structures doit être combiné nécessairement par une campagne de prévention canicule.

ABRIS SPECTATEURS – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

	STANDARD :		ALTERNATIVES :	
	Tente standard	➔	Ombrages naturel sous les arbres	Structure bois Type croisée Toile tendue
				
				
	→ Stock → Modulable		→ Moins cher qu'une infrastructure → Participe à l'expérience client	→ Esthétique → Bas carbone → Esthétique → Léger
CO2	●		●	●
	●		●	●
	●		●	●
	●		●	●
€	●		●	●
★	●		●	●

ESPACES	HÉRITAGE	PAYSAGE
ABRIS SPECTATEURS	STA*, AQC*, DEF, SPA, BCY, CPL, YDM, RGA, CSB, NPA, PDP + VIL*, IPC, MPC*	VER*, VNS, LGN, ELA, VEL, LCS, LBO
	N/A	
	Non applicable car sites "Indoor" ou épreuves sur route	Toiles tendues

RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ	CIRCUIT COURT
LCO*, INV, GRP, ALX, CDM, EIF + Road Events	LIL, NAN, NIC, STE, MRS, LYO, BOR, TAH, CTX MAM, OVS
	
Structure réticulée bois	Toiles tendues pour TAH (Tahiti), CTX (Châteauroux) et MAM (Marseille)

voir Carnet des Espaces Génériques en annexe

HÉRITAGE

N/A

RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ



PAYSAGE



CIRCUIT COURT








4. BUVETTES

Les buvettes sont indispensables sur l'ensemble des sites événementiel. C'est un service aux spectateurs pour assurer la restauration. Elles doivent **être attractives** afin de favoriser la vente. Elles doivent répondre à des **contraintes spécifiques, souvent normées**, notamment sur **l'hygiène alimentaire** mais aussi **la sécurité des caisses, l'alimentation électrique des équipements de cuisson...**

Les buvettes sont très souvent **aménagées d'équipements de cuisine** fournis par l'opérateur. C'est donc une structure qui requiert un maximum d'attention, notamment sur les périmètres de responsabilités de chacun et une éventuelle zone grise qu'il faut clarifier dès que possible (revêtement de sol, mise en accessibilité pour accès aux caisses par les clients en situation de handicap, le système d'accrochage des panneaux informatif...)

Concernant la surface utile, **les mètres de linéaire de façade est la mesure la plus impactante** alors que la profondeur est plutôt standard (deux fois profondeurs de meubles (2x60cm) + circulation entre les deux).


BUVETTES – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

	STANDARD :		ALTERNATIVES :		
	Tente standard	Containers modulable	Food trucks	Module bois	Structure palette
					
					
	→ Stock	→ Mise en œuvre rapide	→ Mise en œuvre rapide	→ Esthétique → Modulable → Bas carbone et certification B CORP	→ Réemploi → Économique → Bas carbone
CO2	●	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●	●
🏗️	●	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●	●
€	●	●	●	●	●
★	●	●	●	●	●

BUVETTES – CHOIX FINAUX P24

L'ensemble des buvettes en fonction des typologies de sites a été composé des solutions présentées ci-après (fournies par le comité) mais aussi de solutions clef en main fournies directement par l'opérateur, notamment pour les buvettes servant des repas chauds et au regard de la technicité des équipements et des considérations réglementaires. Ces containers modifiés arrivaient ainsi tout équipés et prêts à être mis en service. Il font partie d'un stock réemployable en de multiples événements. D'autres partenaires complétaient également l'offre en boisson afin de fluidifier les attentes et maximiser l'expérience spectateur.

ESPACES	HÉRITAGE	PAYSAGE
BUVETTES	STA*, AQC*, DEF, SPA, BCY, CPL, YDM, RGA, CSB, NPA, PDP + VIL*, IPC, MPC*	VER*, VNS, LGN, ELA, VEL, LCS, LBO
		
	Existant ou Foodtruck ou flatpack + Comptoirs + Auvent mi-hauteur Profondeur 2,5m env. Stockage : Container en BOH Proche	Foodtruck + structures palette + Comptoirs + Auvent mi-hauteur Profondeur 2,5m env. Stockage : Container en BOH Proche

RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ	CIRCUIT COURT
LCO*, INV, GRP, ALX, CDM, EIF + Road Events	LIL, NAN, NIC, STE, MRS, LYO, BOR, TAH, CTX MAM, OVS
	
Modules Bois + Comptoirs + Auvent mi-hauteur Profondeur 2,5m env. Stockage : Container en BOH Proche	Existant + Bungalow + Comptoirs Stockage : Container en BOH Proche




voir Carnet des Espaces Génériques en annexe

5. BOUTIQUES

Les boutiques représentent une part des revenus d'un organisateur d'évènements. C'est un espace qui doit être attractif et faciliter la vente. Il existe deux grands types de boutiques : les comptoirs et les « walk-in ». Cette distinction est importante à prendre en compte car beaucoup de structures modulaires peuvent servir les boutiques de type comptoir alors que moins de possibilités s'offre aux organisateurs lorsqu'il s'agit de « walk-in » pour des motifs structurels, ces dernières étaient nécessairement plus importantes en surface (circulation dans la boutique et non en file d'attente devant la boutique). Les points d'attention majeurs sont :

- La limite de responsabilité entre les opérateurs/ fournisseurs qui auront besoin de fixer des éléments d'ameublement intérieur de type présentoirs (attention à la remise en état des structures temporaires, le cas échéant) et auront des activités de repositionnement de stocks très fréquentes.
- L'éclairage qui doit mettre en valeur les produits, y compris la nuit pour des sites opérés en fin de journée.


BOUTIQUES – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

	STANDARD :		ALTERNATIVES :		
	Tente standard	Containers	Chalet	Module bois	Structure palette
					
					
	→ Standard	→ Réemploi → Mise en œuvre rapide	→ Stock → Prix basse saison → Bas carbone	→ Esthétique → Modulable → Bas carbone et certification B CORP	→ Réemploi → Économique → Bas carbone
CO2	●	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●	●
🏠	●	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●	●
€	●	●	●	●	●
★	●	●	●	●	●

BOUTIQUES – CHOIX FINAUX P24

Avec la signature des contrats, de nouvelles opportunités sont apparues, proposées par les fournisseurs et d'autres n'ont pu être concrétisées. Ainsi, les chalets, trop différents dans leurs mesures n'ont pu répondre aux besoins des opérations Licensing. Par ailleurs, des bungalows « Flat Pack » correspondaient parfaitement à leurs besoins. Ainsi, suite à une première répartition par typologie de site, un second travail plus fin a été développé pour trouver les solutions les plus adéquates, dans le respect de l'ambition environnemental et l'esprit des sites, entre comptoir et walk in et conditions de sol/accessibilité, capacité des sites, localisation dans ou en-dehors des périmètres de sécurité...

ESPACES	HÉRITAGE	PAYSAGE
	STA*, AQC*, DEF, SPA, BCY, CPL, YDM, RGA, CSB, NPA, PDP + VIL*, IPC, MPC*	VER*, VNS, LGN, ELA, VEL, LCS, LBO
		
BOUTIQUES	Existant ou tente ou flatpack + Auvent toute hauteur	Structures Palettes + Auvent toute hauteur

RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ	CIRCUIT COURT
LCO*, INV, GRP, ALX, CDM, EIF + Road Events	LIL, NAN, NIC, STE, MRS, LYO, BOR, TAH, CTX, MAM, OVS
	
Modules Bois + Auvent toute hauteur	Bungalows (assemblés)

voir Carnet des Espaces Génériques en annexe

HÉRITAGE BUVETTES & BOUTIQUES

Container Flat-Pack (pliable pour le transport)



HÉRITAGE BUVETTES & BOUTIQUES

Divers selon opportunités : Structures Bois/Structures Palettes/Containers modifiés



HÉRITAGE BUVETTES & BOUTIQUES



PAYSAGE BUVETTES & BOUTIQUES

Boutiques standards (Possibilité de faire sans climatisation/semi-ouverte)



PAYSAGE BUVETTES & BOUTIQUES

Structure Palettes (Réemploi/Comptoir avec auvent)



PAYSAGE BUVETTES & BOUTIQUES

Toiles tendues et comptoir et mobilier Palettes



RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ BUVETTES & BOUTIQUES

Module Bois (Semi-ouvert sans climatisation/Comptoir avec auvent)



RÉSILIENCE & CIRCULARITÉ BUVETTES & BOUTIQUES

Bungalows modifiés (Assemblable/Avec auvent et bardage bois)



MEGASTORE CHAMPS ÉLYSÉES

Mégastore (Tente et bardage Bois) Boutique principal Eiffel (RDC bâtiment modulaire bungalows coupe-feu)



6. SALONS HOSPITALITÉS

Les salons hospitalités sont des espaces localisés de manière privilégiée sur les sites, le travail d'ancrage sur le site est de contextualisation doit primer pour sublimer l'espace et retranscrire la nature et les ambitions de l'événement.

Pour les 6 salons éphémères, il a été décidé de travailler sur une solution unique pour chacun d'eux, sans oublier d'utiliser des éléments modulaires assemblables entre eux et provenant de stocks pré existants. On peut donc personnaliser des espaces sans production d'éléments sur mesure des éléments sur mesure.




En tant que Responsable des Opérations d'Hospitalité Officielle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des structures temporaires pour accueillir nos invités sur les sites de compétition Overlay. Grâce aux équipes VNI et SUS, nous avons adopté une approche innovante pour répondre aux ambitions du Guide d'Ecoconception et aux contraintes techniques des sites, tout en optimisant les coûts et en améliorant l'expérience client.

Le résultat a dépassé nos attentes. Grâce aux terrasses et aux espaces ouverts, les invités ont pu profiter d'ombrages naturels et d'environnements bien plus agréables qu'en espaces clos, parfois avec une vue directe (et génératrice de valeur) sur les compétitions. Ces concepts, parfaitement intégrés dans la conception des sites, ont non seulement répondu aux attentes en termes d'esthétisme, mais ont également permis de réduire les coûts grâce à des structures nécessitant un habillage ou une climatisation minimaux pour un résultat époustouflant. Pendant les Jeux, ces espaces semblaient être un choix évident, ajoutant de la valeur au produit d'hospitalité; il aurait été impensable de les envisager autrement.

Je suis fière de cette réalisation, qui a su allier innovation, durabilité et excellence, tout en offrant à nos invités une expérience inoubliable.»

ALICE CANETTE
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS D'HOSPITALITÉ
OFFICIELLE DE PARIS 2024

SALON TOUR EIFFEL EN BUNGALOWS ASSEMBLÉS ET TOIT TERRASSE BOIS



SALON LA CONCORDE EN STRUCTURE PRÉEXISTANTE ET MODULES / TERRASSES BOIS



SALON VÉLODROME EN TOILE TENDUE



SALON CENTRE AQUATIQUE EN MODULES / TERRASSES BOIS



SALON DU GOLF NATIONAL EN PLATEFORME SURÉLEVÉE ET TENTES SILHOUETTES




A. STOCKAGE LOGISTIQUE

Malgré une économie matière certaine, les options disponibles sur le marché étaient trop faibles pour permettre un large déploiement. La recherche et le développement de ce type de produit visant à optimiser au maximum le recours à la matière et à dupliquer les fonctions (un mur de container délimite un côté d'un stockage couvert mais non clos) sont essentiels afin d'améliorer les performances environnementales.

STOCKAGE – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON


STANDARD :
Tente standard



→ Stock

CO2	●
🌿	●
🏗️	●
🏭	●
€	●
★	●

ALTERNATIVES :
Structure sur containers
(stockage ou bureaux)



→ Réduire les besoins en utilisant les containers comme murs/lestage

●
●
●
●
●
●






La solution a toutefois pu être testée sur le site du Vélodrome, avec un résultat très satisfaisant

B. RESTAURATION DU PERSONNEL

La cantine du personnel est un espace de repos où l'on se restaure. En France, on mange en terrasse dès que le temps le permet. Proposer de diviser la cantine en deux espaces : un intérieur et un extérieur semblait la meilleure réponse aux enjeux d'économie de matière mais également pour répondre au mieux aux différentes aspirations des usagers. En effet, certains apprécient particulièrement de rester un peu à l'air libre en dehors de horaires de travail, particulièrement quand ils travaillent dans un bureau clos et couvert.

Par ailleurs, la cantine est un espace très grand donc nécessairement une tente qui représente un très grand volume à climatiser. Aussi, on préférera des façades avec possibilités d'ouvertures latérales afin de favoriser la ventilation naturelle, couplées à des ventilateurs plafonniers.

RESTAURATION DU PERSONNEL – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

	STANDARD :		ALTERNATIVES :	
	Tente close et couverte climatisation	Tente close et couverte climatisation	Tente close et couverte + terrasse sans climatisation	Terrasse avec toile tendue sans climatisation
				
	→ Taille medium → 500m² → 100% fermée → Pour 3 shifts : repas chauds	→ Taille small → 350m² → 100% fermée → Pour 4 shifts : repas chauds + sandwichs	→ Taille medium + terrasse → 500m² → 70% fermée + 30% terrasse → Pour 3 shifts : repas chauds + sandwichs	→ Taille large → 500m² → 100% terrasse → Pour 3 shifts : repas chauds + sandwichs
CO2	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●
🏗️	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●
€	●	●	●	●
★	●	●	●	●

RESTAURATION DU PERSONNEL - CHOIX PARIS 2024



Champs de mars



Invalides



International Broadcast center



Centre Aquatique

Retour d'expérience :
 Les terrasses ont été très appréciées malgré leur petitesse dues aux réticences des opérateurs et responsable des ressources humaines. Alors qu'on a validé un ratio de 1/5 voir 1/4, on aurait largement pu passer à 1/2 voir utiliser uniquement des toiles tendues pour un espace couvert mais non clos. Les contrôles des flux peuvent alors s'effectuer à l'aide de barrières. Pour la partie couverte de la cantine, il est nécessaire de bien travailler avec les fournisseurs de tentes des ouvertures faciles afin de ventiler naturellement l'espace mais également de garantir des ventilateurs plafonniers et non muraux dont on assure la maintenance.

C. CENTRE DES MÉDIAS ET SALLE DE CONFÉRENCE DE PRESSE

Le centre des médias est le bureau des journalistes sur site. Les journalistes s'y installent pour travailler et se déplacent entre ce bureau et leurs places réservées en tribune. Ils utilisent la salle de conférence de presse afin de pouvoir poser leurs questions aux athlètes. Les deux salles sont équipées en matériel technologique, que ce soit pour l'enregistrement des conférences ou pour permettre aux journalistes et aux photographes de brancher leurs ordinateurs et d'envoyer leur matériel.

CENTRE DES MÉDIAS ET SALLE DE CONFÉRENCE DE PRESSE – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

STANDARD :		ALTERNATIVES :	
		→ Un espace hybride optimisé pour les 2 zones	Optimisation usage du MPC= diminution des VMC
400 m² 200 m² et		500 m²	200 m²
CO2			

**CENTRE
MÉDIAS ET
SALLE DE
PRESSE**

voir Carnet des Espaces Génériques en annexe



Les VMC ont très bien fonctionné couplées à la salle de conférence de presse. Sur un certain nombre de sites, elles restent surdimensionnées. La bonne gestion/organisation du Centre Principal de Presse couplée à des VMC sur site plus petites conjuguées aux positions tabléées et observateurs en tribune doivent permettre une plus grande sobriété pour les prochains événements en diminuant la surface utile des VMC site.

D. Contrôle d'accès aux sites des véhicules accrédités

Les accès aux sites par les véhicules ne sont autorisés qu'à des véhicules accrédités et qui passent par les préfiltrages en amont.

Il s'agit de portes d'entrée où le niveau de contrôle est extrêmement renforcé pendant la phase chantier mais encore davantage lors du Lock Down.

Sur les événements à durée moyenne, il arrive que la direction responsable de la sécurité des sites demande l'installation systématique de tentes de grande hauteur (pour le passage des éventuels camions) pour toutes les lignes de contrôle. Ces structures permettent ainsi de protéger les agents de sécurité pendant les épisodes de pluie pour un contrôle maximal des véhicules.

	STANDARD : Pour 1, 2 ou 3 lignes Tente Bipente (h=5 m; l=5, 10 ou 15 m) toutes les lignes couvertes	ALTERNATIVES : Pour 1 ligne Pas de tente (n/a) Aucune ligne couverte	Pour 2 lignes Tente Bipente (h=5 m; l=10 m) toutes les lignes couvertes	Pour 3 lignes Tente Bipente (h=5 m; l=10 m) 2 lignes sur 3 couvertes
	Pour la configuration 1 ligne: → Sur-mesure = génération de déchets → Pas de stock	Concerne majoritairement les accès athlètes (clean to clean)	→ En stock	→ En stock
CO2	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
★	●	●	●	●

Retour d'expérience :
A Paris 2024 et parce que la stratégie globale de sécurité des sites le permettait, on a pu supprimer des surfaces de tentes pour un certain nombre de configuration, notamment pour les accès aux sites réservés aux athlètes mais aussi dans un soucis d'économie des matériaux pour les grandes portes d'entrée dont seules 2 voies sur 3 ont été couvertes.

2.5 APPLICATION PAR ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES & AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (LOW & HIGH TECHNOLOGY) ET AMÉNAGEMENTS

Liste non-exhaustive. P2024 encourage le développement de toutes autres propositions opportunes par ses partenaires et autres parties prenantes

1. *LESTAGE*
2. *RAMPES*
3. *SOLS*
4. *CLOISONS*
5. *SANITAIRES*
6. *ÉCLAIRAGE*
7. *ESPACES AUTONOMES EN ÉNERGIE*
8. *SOLUTIONS DE CONFORT THERMIQUE*
 1. Intérieur
 2. Extérieur



1. LESTAGE

Les installations temporaires utilisées pour les JOP doivent respecter la réglementation et résister aux efforts de vent de plus de 100km/h. Les chapiteaux, les tribunes, les mats et bien d'autres structures sont concernées. Elles peuvent être ancrées au sol ou lestées et haubanées.

Le piquetage est la solution la plus sobre, mais la méthode du lestage est souvent la seule faisable pour éviter d'énorme frais de remise en état des sols. C'est donc bien souvent la solution majoritairement employée sur les Grands Evènements, notamment pour les sites urbains, impliquant de facto la production de milliers de tonnes de blocs bétons, le stock locatif de ces produits étant restreint dans la plupart des pays. Les émissions CO₂ sont de fait massives avec le recours à ces accessoires (production et transport).

Des alternatives sont possibles afin d'utiliser des ressources existantes, favoriser le réemploi amont/aval et améliorer l'esthétique sans production de déchet (les utilisateurs habillant parfois les blocs bétons en toile PVC ou équivalent à usage unique).

LESTAGE – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

STANDARD :		ALTERNATIVES :			
Pas de lestage (piquetage)		Lestage en béton	Tanks à eau	BIG BAG matériaux	Jardinières à gabion ou pots XXL
					
→ Le plus standard écologique et économique → Stock important		→ Forte densité → Très résistant et durable → Peut être conçu à partir de matériaux recyclés ou béton bas carbone → Différentes formes, dimensions et poids possibles	→ Très répandu sur le marché (Réemploi) → Economique → Manutention facile à vide	→ Ne nécessite pas de production ou de transformation → Très économique → Peut être conçu à partir de matériaux recyclés → 100% réutilisable après l'événement	→ Empreinte carbone plus faible → Végétalisation des sites → Peut avoir d'autres usages, comme des bancs
CO2	●	●	●	●	●
🌱	●	●	●	●	●
🏗️	●	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●	●
€	●	●	●	●	●
★	●	●	●	●	●

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



Piquetage Haubanage Pagode



Lestage sous plancher



Lestage Autres infrastructures temporaires (Tribunes, Mats, etc)



Lestage sur plaque de base



PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024



Lestage Réemploi Traverses SNCF



Lestage Eau



Lestage Gabion



2. RAMPES

La problématique de l'Accessibilité Universelle pose de nombreux défis aux organisateurs des JOP. L'objectif de concevoir des sites inclusifs est primordial et demande l'installation de rampes et escaliers respectant à la fois la réglementation du pays hôte (dont sécurité incendie et principes d'évacuation), les normes de l'IPC et les politiques du Comité d'Organisation.

Des rampes doivent ainsi être prévues pour l'intégralité des infrastructures (tentes, bungalows, sanitaires, passage de câbles, passe-trottoir, adaptation bâtiments existants, etc), d'une pente de 5% ainsi que des rampes techniques de 8% par exemple. Ces spécifications rendent le design complexe et la nécessité de produire des installations sur-mesure et de grandes dimensions, à usage unique (bois), le marché locatif ne pouvant fournir les volumes associés au projet.

Ces écarts entre objectifs d'Accessibilité et de Durabilité du projet peuvent être réduits en limitant les hauteurs de plancher au niveau des accès, en mutualisant les points d'entrée dans les zones denses en structure, et enfin en travaillant à un plan de déploiement « tailor-made » conjointement avec la FA PEM afin d'identifier les usagers à mobilité réduites lors des recrutements et les espaces en BOH dans lesquels ils interviendront pour réaliser des installations de rampe « à la demande ».

STRATÉGIE P24 AVEC DES/CNF/ACS

- Garantir l'accessibilité de base pour tous les espaces spectateurs, sports, OPH, PRS, PEM (dining et espace volontaire).
- Ne pas mettre systématiquement en accessibilité les espaces opérationnels BOH ni même TBO et VAHO
- Prévoir la mise en accessibilité pour les espaces opérationnels BOH qui accueilleront des volontaires PMR lorsque ceux-ci seront connus à J-6mois grâce aux informations remontées par PEM/ACS.

RAMPES – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON


	STANDARD : Rampes locatives	→	ALTERNATIVE : Rampes sur-mesures	Rampes mobiles partagées
				
	→ Mise en œuvre rapide et économique → Stocks importants sur le marché		→ Sur-mesure en fonction du terrain	→ Réutilisable → Sans consommable: pas de déchets → Optimisation des besoins
CO2	●		●	●
🌿	●		●	●
🏗️	●		●	●
🏭	●		●	●
€	●		●	●
★	●		●	●

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



Exemples de différentes rampes et escaliers standards (métallique, plancher K7, échafaudage; avec garde-corps, avec chasse-roues) réalisés pour accéder à des tentes ou bungalows, parfois mutualisés pour plusieurs espaces, diverses structures.

PHOTOS DE RÉALISATIONS SUR-MESURES P2024



Exemples de différentes rampes et escaliers sur-mesures (bois) réalisées pour accéder à des guichets, aux tentes (portes standard ou portes rideaux avec garde-corps) ou pour réaliser un passage de trottoir.

3. SOLS

Traditionnellement, d'énormes quantités de moquette temporaire (jetable) sont utilisées pour les grands événements, que ce soit dans les chapiteaux, dans les bâtiments existants ou aux abords et sur les terrains de Jeux.

Afin de concourir aux objectifs sobriété et au zéro déchet, il est désormais admis de réaliser des espaces sans moquette. Dans les bâtiments existants, on utilise les sols tel quel dans la limite de leur conformité. Pour les bâtiments temporaires, le Comité d'Organisation doit amener ses fournisseurs à livrer ses planchers selon un dispatch respectant les usages et niveaux de services par client. Les meilleurs qualité (dont coloris et usure) à réserver aux espaces en FOH, tandis que les planchers en moins bon état conviennent pour des espaces logistiques et opérationnels.


Selon les pays, l'organisateur pourra trouver des stocks plus ou moins important de moquette locative en dalle, pour les autres besoins incompressibles (FOP et ses abords).

Certains sports permettent d'ors-et-déjà de faire sans (par exemple, peinture des planchers de la plateforme FOP pour le site de l'Escalade) ou mieux.

SOLS – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

STANDARD :		ALTERNATIVE :	
Rouleau moquette 2R Recyclée et recyclable		Dalle de moquette Réemployable	Plancher sans moquette
			
→ Rapide à installer → Intègre de la moquette recyclée à hauteur de 30% min → Prévoir dans les contrats une clause de "collecte/fin de vie" → Non réemployable, et recyclage à anticiper pour le garantir (collecte et tri à respecter)		→ Modèle locatif → 0 déchet → Plus facile pour le câblage → Dimension personnalisable	→ Modèle locatif → 0 déchet
			
			
			
			
			
			

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



Les aires de compétition intérieures et extérieures sont tapissées de moquette pour, entre autres, passer des câbles et permettre une harmonisation de la scène et offrir un confort aux athlètes, conforme aux cahiers des charges des Fédérations. Nota : pour le mur d'escalade, la fédération a opté pour un sol en plancher peint.

Illustrations ci-contre, de haut en bas, de gauche à droite.

Des sols bruts, sans moquette, pour les espaces intérieurs hors aires de compétition.

- Centre de presse au Vélodrome
- Centre de presse à la Défense Aréna
- Centre de presse au Golf National
- Cantine aux Invalides
- Salon des Athlètes au Vélodrome
- Salon hospitalité au Centre Aquatique
- Salon hospitalité au Vélodrome.

PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024



4. CLOISONS

Les cloisons temporaires sont par nature un équipement propre à l'évènementiel et disponibles en grande quantité (stock organisation de salon) dans la plupart des pays (ou équivalent, par exemple; les « pipe and drapes ».

Les besoins peuvent être réduits au strict minimum en favorisant une organisation des espaces de travail en « open space ».

Si malgré tout, les quantités nécessaires laissent entrevoir la nécessité de fabrication, il est de plus en plus courant de trouver des alternatives en bois, en carton ou en tissu.

Ces nouvelles possibilités permettent le réemploi, de réduire au minimum les déchets produits en fin de cycle de vie, de réduire l'empreinte Carbone du projet ainsi qu'une amélioration de l'esthétique du site d'installation.


CLOISONS – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

STANDARD : Cloisons standard					ALTERNATIVES: Cloisons bois Cloisons carton Cloisons papier			
								
→ Modulaire → Stocks importants					→ Bas carbone → Stocks importants			
								
→ Compact et léger → Réemploi					→ Compact et léger → Esthétique			
CO2								
€								
★								

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024



Retour d'expérience :
 Une partie des cloisons du projet a été livrée en matériaux bois. Par exemple, le type Octanorm avec panneaux contreplaqués au Grand Palais ou des cloisons de séparation réalisées en OSB à Vaire sur Marne. Le rendu brut OSB n'a malheureusement pas été accepté par certaines partie-prenantes, engendrant un habillage tissu de dernière minute, et donc des coûts et déchets supplémentaires.

5. SANITAIRES

De nombreuses innovations existent dans le secteur des sanitaires évènementiels pour répondre à ses enjeux multiples : disponibilités des stocks, durabilité des matériaux, compacité et fréquence d'utilisation, consommation de la ressource eau.

Les particularités et la complexité opérationnelle des Jeux Olympiques obligent au déploiement de réseaux temporaires d'eau et au raccordement quasi systématique des toilettes temporaires. L'objectif en conception est alors :

- D'identifier les réseaux existants afin de réduire les dimensionnements des réseaux temporaires
- D'estimer les besoins selon des ratios spécifiques aux durées d'utilisation, typologies d'évènement et de sport
- De jauger les solutions techniques selon leur efficience (fréquence de passage, durée d'usage par personne selon le genre)
- De dispatcher intelligemment les stocks disponibles
- De réserver les modules sanitaires de grandes capacités (plus de 12 postes pour 15m2) pour les zones spectateurs
- De privilégier les toilettes autonomes pour les évènements de courte durée
- De tenir compte des niveaux de services selon les espaces
- De refacturer aux clients les demandes spécifiques de qualité supérieur
- D'élaborer une stratégie avec le marché pour gérer finement les besoins en sanitaires adaptés aux PMR et UFR, compte-tenu de la demande souvent supérieure aux stocks locatifs disponibles
- De traiter en amont et dans les marchés la mise en place de mesure pour maximiser les économies d'eau

SANITAIRES – ÉTUDE DE MARCHÉ & COMPARAISON

STANDARD :		ALTERNATIVES :			
Toilettes raccordables		Toilettes cabines autonome	→ Toilettes sous vides	Toilettes sèches	Urinoirs/uritonnoir
					
CO2	●	●	●	●	●
🌱	●	●	●	●	●
🏗️	●	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●	●
€	●	●	●	●	●
★	●	●	●	●	●

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024




L'utilisation de toilettes sèches a été privilégié sur les sites et zones avec des durées d'exploitation courtes.



Le déploiement massif de fontaines à eau dans les zones sanitaires a permis d'offrir la possibilité aux usagers de remplir leur gourde et ainsi limiter le recours des bouteilles plastiques à usage unique.



Un simple réglage des chasses d'eau a permis d'économiser 30% d'eau sur ce poste de consommation. L'ajout d'aérateur sur les robinets des modules sanitaire a également contribué à réduire drastiquement la consommation.



6. ÉCLAIRAGE

6.A ÉCLAIRAGE DES ESPACES

3 TYPES DE SOLUTIONS POUR L'ÉCLAIRAGE NATUREL, À COMBINER AVEC L'USAGE DE LAMPES LED.

CO2 	STANDARD : Entoilage opaque	→	ALTERNATIVES : Structure ouverte	Lumière zenithale	Lumière latérale/ Bardage transparent
	→ Modulaire → Stocks importants		→ Bas carbone → Stocks importants	→ Compact et léger → Réemploi	→ Compact et léger → Esthétique



6.B ÉCLAIRAGE
DES ESPACES EXTÉRIEURS

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR – COMPARAISON

	Projecteur LED raccordé	Tour d'éclairage Genset	Tour d'éclairage Hydrogène	Solution LED photovoltaïque
				
	→ Raccordé sur structures ou autres supports → Projecteur LED → Stock	→ Eclairage de chantier/ Tour d'éclairage → Générateur fuel ou biofel → Mobile / Stock	→ Tour d'éclairage Autonome → Alimentation par recharge hydrogène → Mobile	→ Source d'énergie renouvelable → Faible consommation → Innovation
CO2	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●
🏗️	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●
€	●	●	●	●
★	●	●	●	●

6.C COMMANDES ET CONTRÔLE
DE L'ÉCLAIRAGE

COMMANDE INTERRUPTEURS ET DÉTECTEURS – COMPARAISON

	Commande manuelle (Bureaux)	Détecteur luminosité (Extérieur)	Détecteur présence (autres espaces)
			
CO2	●	●	●
🌿	●	●	●
🏗️	●	●	●
🏭	●	●	●
€	●	●	●
★	●	●	●

7. ESPACES AUTONOMES EN ÉNERGIE

Le développement des technologies en production et stockage d'énergie renouvelable laisse entrevoir des possibilités d'applications de plus en plus nombreuses dans l'événementiel pour tout type de structure. Le développement de solutions adaptées et locatives doit permettre d'éviter l'utilisation de générateurs et la combustion fossile ou le déploiement de réseaux temporaires contraignants.

Exemple d'Application selon les structures et les espaces :

- Sur Bungalows, Containers, Cabines sanitaires, Tentes pagodes, Tentes bi-pentes ou courbes, Totem signalétique, Éclairage extérieur du site, etc.
- Venue Accreditation Help Office, Driver's Waiting, Ticket Box Office, Spectator Information Booth, Merchandise Concessions Boutiques, Spectator Toilets, Changing Room, Pedestrian Screening Areas...

Liste non exhaustive, valable selon les aménagements de chaque site, selon la distance d'un espace au point de raccordement le plus proche, selon les besoins en puissance et les durées d'utilisation de chaque espace.

ESPACES AUTONOMES EN ÉNERGIE – ÉTUDE DE MARCHÉ

STANDARD :

Générateur ou Réseau + câblage et conteneur sur grandes longueurs




ALTERNATIVES :




Le marché locatif de solutions temporaires n'étant pas assez mature (réglementation, offre locative), seulement une installation fut mise en œuvre alors que 50 étaient initialement programmés. De plus, les sites étant déjà fournis en énergie renouvelable à partir du réseau existant, l'intérêt écologique et financier des kits d'autoconsommation était réduit voir nul. 120m² de panneaux solaires ont notamment dû être démontés avant les Jeux pour raisons administratives; Ceux-ci étaient installés sur le Salon Hospitalité du site Eiffel, en toiture de la structure temporaire la plus en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques (voir photo ci-contre)

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES



PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024



Panneaux solaires temporaires pour alimenter la cuisine du site Tour Eiffel/Champ de Mars



Panneaux solaires temporaires (pliants) pour alimenter OBS pour le départ d'aviron

PHOTOS DE PROJETS NON FINALISÉS P2024



Détail panneaux solaires sur salon hospitalité Tour Eiffel



Panneaux solaires sur salon hospitalité Tour Eiffel

9. A. SOLUTION DE CONFORT THERMIQUE INTÉRIEUR

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES À CE STADE

Challenger le besoin

- Éviter les températures ciblées, et définir **des deltas de température** entre intérieur et extérieur raisonnables
- Adapter les objectifs en fonction des espaces et des populations
- Adopter l'approche du **confort thermique adaptatif**
→ Définition de catégories de confort thermique Paris 2024 (voir tableau ci dessous)

Moins appareiller : Solutions rafraîchissantes

- Eco-concevoir les bâtiments: favorisant les flux d'airs et la rétention de fraîcheur
- Protéger de la chaleur diurne avec des brise-soleil et en aérant la nuit
- Utiliser des solutions fondées sur la nature: végétalisation et points d'eau

CATÉGORIE DE CONFORT THERMIQUE PARIS 2024

Catégorie n°1

Climatisation : Garantir une température cible

Catégorie n°4

Solution ponctuelles par individu

Catégorie n°2

Rafraîchissement : Garantir un delta (~6 degrés) entre la température ext. et la température int.

Catégorie n°5

Solutions issues de l'environnement (naturelles par les vents et l'orientation au soleil, la proximité à l'eau, le choix des matériaux.)

Catégorie n°3

Ventilation : Garantir une sensation de fraîcheur

Catégorie n°1: Climatisation

MAINTENIR UNE TEMPERATURE CIBLE, CONSTANTE A +/- 2 DEGRES
SOLUTION & COMPARAISONS

	Chilleur	Climatiseur mobile	Unité de traitement d'air	Amoire de climatisation
				
		→ Très facile à installer Amovible → Différentes formes, dimension et poids possible → Nuisance sonore	→ Différentes formes, dimension et poids possible → Régule le niveau d'humidité	→ Différentes formes, dimension et poids possible → Régule le niveau d'humidité → Idéal pour une pièce comportant du matériel informatique/ électronique
CO2	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●
🏠	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●
€	●	●	●	●
★	●	●	●	●

Catégorie n°2: Rafraîchissement

GARANTIR UN DELTA (+/- 6 degrés) ENTRE LA TEMPÉRATURE
EXTERIEURE ET LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
SOLUTION & COMPARAISONS

	Solutions proposées dans Catégorie 1 avec thermostat extérieur	Solutions Low-Tech/Isolation	Solutions adiabatiques
			
	Chilleurs et climatiseurs Solution à adapter selon les typologies de machines	→ Exemple Toit Thermo + Panneaux sandwich 40mm → Exemple Bungalow RT2012 / RE2020	
CO2	●	●	●
🌿	●	●	●
🏠	●	●	●
🏭	●	●	●
€	●	●	●
★	●	●	●

Catégorie n°3 : Ventilation

SOLUTION STANDARDS — GARANTIR UNE SENSATION DE FRAICHEUR. LES VENTILATEURS ET BRUMISATEURS

VENTILSATION NATURELLE — GARANTIR UNE SENSATION DE FRAICHEUR: STRUCTURES OUVERTES / VENTILATION NATURELLE

SOLUTION & COMPARAISONS

	Ventilateur brasseur d'air	Brumisateur	Brumisateur/Ventilateur	Ventilation naturelle
				
	→ Facile à installer, à la demande → Amovible → Selon sa taille, peut être adapté à de grands ou petits espaces → Solutions de ventilateurs plafonniers à considérer	→ Permet une bonne répartition de la fraîcheur		→ Considérer des systèmes simplifiés d'ouverture et fermeture de rideaux par l'utilisateur. Considérer des systèmes facilitant la ventilation naturelle: Louvres, fenêtres pour murs rideaux ou bardages, grilles de ventilation, etc.
CO2	●	●	●	●
🌿	●	●	●	●
🏠	●	●	●	●
🏭	●	●	●	●
€	●	●	●	●
★	●	●	●	●

PHOTOS DE RÉALISATIONS STANDARD P2024



PHOTOS DE RÉALISATIONS ALTERNATIVES P2024



Ventilateurs plafonniers



Ventilateurs muraux



Climatiseur type Roof Top avec gaz R32 et basse consommation pour tentes de grandes dimensions



Bâche toit gonflable, offrant une meilleure isolation

9. B. SOLUTION DE CONFORT THERMIQUE EXTÉRIEUR

Hors Catégorie : Rafraîchissement extérieur

GARANTIR UNE SENSATION DE FRAICHEUR

1 EN HÉRITAGE, DES SITES RESILIENTS DURABLEMENT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, A PORTER PAR L'AUTORITE DE LIVRAISON DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENTS PERENNES/ VILLES POLITIQUES TERRITORIALES

- En développant **des formes urbaines adaptées** au contexte local.
- En limitant la minéralisation des sols et en **maximisant la végétalisation** (cf 2.1.5 et 2.3.1)
- En développant **des solutions de rafraîchissements innovantes**

2 PAR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS DE RAFRAICHISSEMENT PONCTUELLES

- Utiliser **des solutions passives** pour le rafraîchissement (brumisation, jets d'eau...)
- En prenant en compte **la ressource en eau**

Se référer à la partie **2. A S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE**



Solution alternative

CONCEPT DES ÎLOTS DE FRAICHEURS

- Des espaces d'ombres fonctionnant en module, représentant **l'équivalent d'une tente de 200 m2**
- Plusieurs typologies de modules possibles selon les mêmes principes, **alliant arbres en pots, plantes vivaces, brumisation et ventilation**
- Une réponse transverse aux enjeux d'expérience clients, de confort thermique, environnementaux et économiques.



Exemple d'implantation sur un site

EXEMPLE DE LA PLACE DE LA CONCORDE (LCO)



Du présent marché : Végétalisation îlots de fraîcheur des sites — Paris 2024



2.6 FOCUS SUR L'AIRE DE COMPÉTITION/ SCÈNE & TRIBUNES ASSOCIÉES

2.6.1 L'AIRE DE COMPÉTITION OU LA SCÈNE

L'**aire de compétition** est édictée dans le cahier des charges de chaque fédération et répond à des règles auxquelles on ne peut déroger. Pour les sports extérieurs, son positionnement est souvent intimement lié à la course du soleil.

L'aire de jeux peut être bordée d'une « **zone de sécurité** » utilisée par les athlètes (par exemple quand le volleyeur ou le tennisman sort du terrain pour son service). Elle aussi est édictée par la fédération mais peut faire l'objet de demandes d'ajustements.

Enfin « **l'aire de jeux étendue** » correspond à la frange entre l'aire de compétition (et son éventuelle zone de sécurité) et le début des tribunes où sont installés les spectateurs. Cette zone permet d'installer nombre de fonctions associées au terrain de jeux telles que les espaces de positionnement des juges, des ramasseurs de balles, des photographes, des caméramen, des journalistes pour les interviews après le match... Si on compare les dimensions classiquement utilisées pour les jeux olympiques en comparaison aux championnats internationaux, elles sont souvent bien supérieures et entraînent les conséquences suivantes :

- Augmentation de la surface → augmentation des ressources matérielles et donc du coût des matériaux
- Diminution de la capacité des tribunes associées quand le site est contraint en surface au sol
- Expérience spectateur potentiellement compromise quand il est loin de l'action

La recherche de compacité mais aussi de modularité compatible avec les matériaux fournisseurs (notamment pour les cas de structures échafaudées pour monter les aires de jeux) sont donc les critères à prendre en compte.

2.6.2 LES TRIBUNES

Les tribunes suivent évidemment **le format de l'aire de jeux** afin d'offrir la **meilleure visibilité possible**.

Les loueurs de tribunes possèdent un grand nombre de modèles qui comportent des variations notables d'assemblage qui influenceront la capacité totale mais également l'angle de vue sur la scène. Ainsi, pour chaque sport, les fédérations ont déterminé des « focal points » qui sont des points imaginaires le long des lignes bords terrain, pour le tennis par exemple, mais aussi des points dans l'air lorsqu'il s'agit d'observer des figures de skate ou de BMX, par exemple. Le pas de tribune c'est-à-dire le lien entre la profondeur d'un rang et la hauteur de deux marches consécutives d'un niveau déterminera les lignes de vue partant de l'oeil de chaque spectateur pour atteindre le « focal point » sans rencontrer d'obstacles (comme la tête du spectateur un rang plus bas).

La localisation de chaque tribune est également liée au type de sol sur laquelle on voudra/pourra l'installer. Il est préférable d'éviter une installation au-dessus d'un parking souterrain mais aussi sur sol naturel peu stable... Les tribunes étant des objets très lourds et devant supporter le point de tous les spectateurs, une mauvaise évaluation peut compromettre la viabilité d'un site.

La répartition des types de tribunes en fonction du travail d'identification des fournisseurs présents sur le territoire est cruciale pour atteindre l'objectif de réduire à zéro la production de tribune pour l'événement. Au-delà du pas de tribune évoqué précédemment, l'entre-axe des sièges peut également varier : de 45 à 50 cm environ, entraînant des différences majeures dans la capacité totale d'un site.

Exemple Paris 2024 :

Jusqu'en phase Avant-Projet, l'équipe d'architectes de Paris 2024 a réparti rationnellement les types de tribunes. Pendant la phase d'identification des fournisseurs et les travaux de validation des types de tribune, certains modèles de tribunes ont été échangés pour éviter de produire d'en produire des complémentaires pourtant nécessaires, notamment, aux besoins des Cérémonies.

Mais aussi, **l'évitement de pièces spécifiques comme les angles** permet également de réduire le sur-mesure et peut aussi révéler le contexte environnant (ex : Versailles)


Pour terminer, le **choix d'incrustation dans les tribunes temporaires de salons ou terrasses hospitalité** peut permettre de rentabiliser davantage le coût de la tribune.

Éléments complémentaires pouvant faire partie des tribunes :

- Les plateformes caméras : elles n'ont généralement pas de nécessité d'être autoportantes, sauf exceptions,
- Les tours d'échafaudage pour plateformes caméra attenantes aux tribunes ou à l'aire de compétition, elles n'ont pas de nécessité d'être couvertes, sauf exceptions,
- Les salles techniques pour les juges, la mesure des performance ou pour la présentation du sport : elles doivent être anticipées afin de faciliter le montage et de ne pas gêner les vues. Elles sont localisées de manière préférentiel en bas de tribunes (pour éviter des surcharges et sous-structures associées),
- Les positions tabléées pour les commentateurs presse et TV : elles doivent provenir de stocks préexistants et modèles standardisés sous peine de générer beaucoup de déchets. Elles doivent correspondre aux modules de pas de tribune s'agissant de leur profondeur, à minima (2 pas ou 2,5 pas))
- Les mâts pour les drapeaux, les éclairages, les cable cam doivent être intégrés au plus tôt.

Enfin, **l'habillage des tribunes** doit être pris en compte dès le début car il influence la stabilité de l'ensemble. Des pistes d'économie de la matière doivent être envisagées telles que :

- La peinture biodégradable sur échafaudage,
- L'habillage perpendiculaire aux tribunes afin de réduire la surface tout en garantissant l'effet.



La localisation L'exemple du mur d'escalade du Bourget




Objet architectural de 50m de large par 21m de haut, avec un porte-à-faux de 14m et ouvert sur 3 côtés. Il fait face à un parterre assis et une tribune de 6000 spectateurs. L'élaboration du design naît d'une volonté forte de frugalité obtenue par:

- L'optimisation de la surface totale,
- L'économie de matière,
- L'assumption d'une structure classiquement dissimulée,
- L'absence de fondations,
- La peinture de la scène plutôt que de la moquette.


La fédération internationale a travaillé main dans la main avec l'équipe de conception pour la revue du cahier des charges dans une recherche d'équilibre entre réponse aux besoins et excellence environnementale.

En outre, l'esthétique de l'objet architectural se réfère à l'Art Nouveau, thématique et fil conducteur choisi par la direction artistique du comité. La canopée s'étend et se développe en marquise au-dessus de la scène, à l'image des entrées de verre et métal des bouches de métro de H. Guimard. Cet esthétique donne lieu à des pièces d'ingénierie innovantes pour que les têtes de poteaux permettent une rotation horizontale des fermes métalliques et créent la marquise.

La structure peut facilement se monter, se démonter, et se réemployer.



Plan de la scène et des structures des murs d'escalade



Plan de la stucture de la toiture




3

***DE LA VISION
AUX RÉSULTATS
— ILLUSTRATION
PAR PARIS 2024***

3.1

RÉSULTATS TRANSVERSAUX
TOUS SITES

p.162



3.1 RÉSULTATS TRANSVERSAUX TOUS SITES

Dans la démarche d'éco-conception, l'une des **principales mesures chiffrées de résultats consiste à l'évaluation de l'impact carbone** des choix opérés. Ainsi, comme on l'a décrit dans les chapitres précédents, chaque étape a pu verrouiller des actions en vue de réduire les émissions. Le graphique de synthèse (voir ci-après) est clair : **plus on anticipe la démarche, plus les économies sont importantes. Cela est valable autant pour le budget carbone que pour le budget euros**. La démarche de Paris 2024 permet de **conclure sur un gain de 37% des émissions de CO₂** par rapport aux émissions qui auraient été réalisées sans la mise en place de la stratégie d'éco-conception et un engagement fort de la part des collaborateurs.

Mais aussi, outre les mesures d'émission carbone, **la qualité des projets d'architecture éphémère et durable, respectueux des contextes patrimoniaux et paysagers** des lieux au sein desquels ils se sont insérés comme dans des écrans limitant autant que possible la génération de déchet et autres formes de pollution, a largement contribué au succès de l'événement et à l'émerveillement des athlètes et des spectateurs car le beau, la recherche de qualité, d'harmonie et d'équilibre fait l'unanimité.

Ci-après (p.152), un graphique présentant la synthèse des gains par temporalité d'achèvement. Ce graphique démontrent également que plus les actions arrivent tôt dans le projet, plus elles représentent des gains importants. A la suite sont évoqués des exemples au cas par cas et par grande famille.


-37% d'émission de CO₂ avec la concrétisation de la stratégie d'écoconception des sites éphémères

Ci-contre : Mur d'escalade du Bourget, remarquable par sa frugalité, défi du porte-à-faux avec minimisation du poids des finitions pour un résultat sobre et spectaculaire.



DES ACTIONS GUIDÉES PAR LA STRATÉGIE D'ÉCOCONCEPTION QUI ONT PORTÉ LEURS FRUITS POUR LE PROJET PARIS 2024

Source Paris 2024. Analyse Utopie.



DE LA CARTE DES SITES (CF CHAPITRE 1)

1 SEUL SITE COMPRENANT UNE TOITURE ET SA STRUCTURE PORTEUSE (SITE "INDOOR") CONSTRUIT POUR LES JEUX ET MUTUALISÉ AVEC LA RMNGP.

Il s'agit du Grand Palais Éphémère.

Les programmes des compétitions de sports « indoor » tir sportif et divers sports collectifs, prévus en candidature dans des structures temporaires, ont pu être déplacés en 2020 sur les sites existants de Lille et de Châteauroux.

Ce travail a engendré une économie carbone de:

14 000
teq CO₂

45 SPORTS POUR 31 VENUES POUR LES JEUX OLYMPIQUES, SOIT 1,45 SPORT DISCIPLINE/VENUE.

Ratio inégalé dans l'Histoire des Jeux.

A titre d'exemple, Paris 2024 est composé du même nombre de venues que Londres mais a accueilli 8 sports de plus.

L'optimisation des programmes en retravaillant au plus près les besoins avec, notamment, les fédérations sportives internationales qui ont utiliseraient successivement les espaces d'un même site*, était également clef à cette étape du projet, tout comme l'allongement des temps de location des salles.

Ce travail a engendré une économie carbone de:

8 500
teq CO₂

*On entend ici par "venue" (ou site) un ensemble délimité par un périmètre de sécurité et qui comprend une zone opérationnelle pour un ou plusieurs "stades" (un stade comportant une aire de compétition/scène de spectacle et sa(es) tribune(s) associée(s)).



EXEMPLES DE RÉDUCTION EN RETRAVAILLANT LE PROGRAMME (CF CHAPITRE 2.4)

RÉDUCTION DES SURFACES UTILES: 68 000 M² DE PLANCHERS ÉVITÉS

Sur les espaces génériques transversaux à tous les sites mais également sur les espaces spécifiques à chaque site, grâce à l'estimation au plus juste du nombre d'utilisateurs/mobilier associé/niveau de services... combiné à un travail de "value engineering".

Ce travail a engendré une économie carbone de:

4 600
teq CO₂

RÉDUCTION D'ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION: 21 000 M² DE TENTES CLIMATISÉES ÉVITÉES

Grâce à la mise en place de solutions low tech comme des ventilateurs plafonniers ou sur pied mais aussi par l'ouverture des façades et donc le travail sur les limites entre les espaces extérieurs et intérieurs.

Ce travail a engendré une économie carbone de:

11 000
teq CO₂



Exemple d'espace dont la surface est passée de 100m² à 15m²



Exemple d'espace équipé de ventilateurs plafonniers

60 000 M² DE MOQUETTE ÉVITÉES

Limitant son utilisation aux aires de compétition et à de rares autres exceptions mais également grâce à la sélection minutieuse des planchers et à la différenciation des espaces FOH et BOH.

Ce travail a engendré une économie carbone de:

333
teq CO₂



-20 % DE RAMPES DÉPLOYÉES

Pour les usagers de fauteuil roulant (par la sélection des espaces où la probabilité d'accueil était très élevée et par la vérification de l'affectation sur les espaces des volontaires en fauteuil). Maintien de toutes les rampes permettant l'accessibilité universelle pour les espaces spectateurs, famille olympique, presse, athlètes/artistes." Ce travail a permis l'évitement d'environ 500 rampes qui constituent toujours un risque de génération de déchet, pour être souvent sur-mesure pour respecter la norme.

Ce travail a permis:

500
rampes
sur-mesure
évités



DE LA CONCEPTION DES TRIBUNES/AIRES DE COMPÉTITION TEMPORAIRES

(CF CHAPITRE 2.6)

95% DES TRIBUNES PRÉEXISTANTES EN STOCK

La maîtrise dans l'éco-conception des tribunes et l'anticipation axés sur l'utilisation et la répartition correcte des standards de modules et de sièges ainsi que la contractualisation avec objectifs de résultats plutôt que de moyen a permis d'économiser:

Ce travail a engendré
une économie carbone de:

9 700
teq CO₂

95% DES SECONDES VIES DES AIRES DE COMPÉTITION TEMPORAIRES CONNUES

EXEMPLES

→ **LES BOWLS DE SKATE**, fabriqués avec moins de béton que d'ordinaire grâce à une modification du cahier des charges de la Fédération Internationale qui stipule une composition de minimum 60% de bois pour la structure, seront démontés puis remontés en France.

→ **LES PISCINES**, quant à elles, seront remontées en Seine St Denis (Sevran, Bagnolet) et les discussions sont en cours pour les régions toulousaine et lilloise.


→ **LES AUTRES AIRES DE COMPÉTITIONS** ont été montées à partir d'éléments standards et menuisés réemployables, tels que le mur d'escalade du Bourget qui a, en outre, été retravaillé par rapport au cahier des charges initiales afin de réduire la portée de la « casquette » et rendre possible une conception plus frugale, basée sur l'usage d'éléments standards et d'éléments de finition légers.



© Hotel de la Marine - LCO et ses tribunes



© Hotel de la Marine - LCO et ses tribunes



© Paris 2024, La Concorde

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ET INNOVANTES (CF CHAPITRE 2.4 & 2.5)

REPLACEMENTS DE STRUCTURES STANDARDS PAR DES STRUCTURES BOIS/TOILES TENDUES

La filière bois, en France, s'est largement développée ces dernières années, dans le respect de nos forêts. Le bois, matériel bas carbone par excellence, est doté de propriétés intrinsèques fort intéressantes pour la construction de bâtiments pérennes autant que temporaires. Les toiles tendues, quant à elles, mises sur l'économie de matière par leur légèreté et capacité de mise en tension. (attention toutefois, des progrès sont nécessaires pour un recyclage efficace en fin de vie).

Ce travail a engendré
une économie carbone de:

790
teq CO₂

Pour comprendre l'approche suivie pour augmenter la part du bois dans les infrastructures des Jeux en général et ses résultats, voir :

"LE BOIS SUR LE PODIUM POUR DÉCARBONER LA CONSTRUCTION" de France Bois 2024



Exemple d'espaces en zone spectateur conçus en palettes et toiles tendues

LESTAGES PROVENANT DU RÉEMPLOI 2600 TONNES DE BÉTON COULÉ ÉVITÉES

Outre l'évitement de béton coulé, ces traverses de chemin de fer en fin de vie de la SNCF étaient disponibles dans les stockages de la région parisienne donc proches des sites, le sujet du transport de matériaux étant clef dans la réduction de l'empreinte carbone.

Ce travail a engendré
une économie carbone de:

400
teq CO₂



Exemple de lestages en travers de chemin de fer pour des tribunes

ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION PLUS PROPRES 50% DU MATÉRIEL EN R32 A+++/A++ & CONTAINERS RÉFRIGÉRÉS BASSE CONSOMMATION

Ce travail a engendré
une économie carbone de:

4 000
teq CO₂

**TOILETTES ÉCO-CONÇUS ET INTÉGRANT
DES RÉDUCTEURS D'EAU ET LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS.
33% D'ÉCONOMIE D'EAU POUR LES CHASSES D'EAU
65% D'ÉCONOMIE D'EAU POUR LES LAVABOS**



DES TRANSPORTS (CF CHAPITRE 2.2)

PRIORITÉ AU CIRCUITS COURTS

Pour les sites de Châteauroux, Marseille ou encore Tahiti, les équipes sites ont, pour certains lots, recherché des fournisseurs locaux hors partenariat afin de réduire les coûts et l'impact du transport des structures et infrastructures louées.

En amont, l'attribution des marchés par lot en fonction de groupes de sites, liés aux typologies de sites et aux positionnements géographiques des partenaires a été choisie également dans une logique de réduction des distances à parcourir.

Ce travail a engendré
une économie carbone de :

800
teq CO₂

DE LA GARANTIE DU CYCLE DE VIE (CF CHAPITRE 1.4)

La mise en place de plateforme de revente mais aussi la contractualisation de spécialistes du réemploi, tel que Muto, a permis de garantir la seconde vie de matériaux, quand bien même loués, qui partent souvent à la benne, au mieux au recyclage. Il s'agit de :

- DE RAMPES
- DE REVENTE DE SOL (SITES D'ENTRAÎNEMENTS)
- DE PLANCHERS IBC
- DE TISSUS/MOQUETTES
- DE MENUISERIES DIVERSES



3

4

5

***DE L'INNOVATION
VERS LA
STANDARDISATION***

4.1

CAPITALISER SUR LE RETOUR
D'EXPÉRIENCE

p.184

4.2

ALLER ENCORE PLUS LOIN

p.196



4.1 CAPITALISER SUR LE RETOUR D'EXPÉRIENCE


L'expérience acquise pendant ces Jeux doit profiter aux prochaines éditions. Paris 2024 a été pensé comme un laboratoire de l'intégration de l'excellence environnementale dans tous les métiers nécessaires à l'organisation d'un événement de cette ampleur. L'éco-conception en architecture éphémère est encore, de nos jours, malheureusement contournable notamment dans l'événementiel. Et pourtant, **les bénéfices sont immenses, tant d'un point de vue carbone que d'un point de vue économique**, comme nous l'avons vu précédemment. Pour ce dernier chapitre, nous avons souhaité lister **les actions clefs indispensables** à l'atteinte d'objectifs environnementaux élevés dans les projets de conception architecturale des grands événements sportifs et culturels. Les propositions sont toutes innovantes ou encore trop peu systématiques. Elles doivent pourtant devenir rapidement les standards pour une architecture éphémère et durable. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle s'inscrit dans **un mouvement continu d'amélioration**. **Le premier réflexe restant bien la contextualisation de l'événement, dans l'espace et dans le temps.** Par la transmission de nos travaux et résultats pour l'édition Paris 2024 des Jeux, nous espérons que les succès des équipes à venir en charge d'événements inoubliables dépasseront les nôtres et ainsi à chaque événement qui succédera.

Dans les pages suivantes sont listés les grands facteurs clefs de succès par thème :

- L'APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
- LES OUTILS
- LES PRINCIPES CLEFS
- PROPOSITIONS TECHNIQUES À MAINTENIR ET DÉVELOPPER
- PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION DE JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

"PLUS VITE,
PLUS HAUT, PLUS FORT
— ENSEMBLE"

PLUS SOBRE!



L'APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (CF CHAPITRE 1.1 & 2.1)

→ UNE STRATÉGIE ET DES OBJECTIFS POSÉS EN AMONT DE LA CONCEPTION

Avec planning et chiffres euros et carbone associés validés par l'organisation

→ UN ENGAGEMENT FORMEL

De toutes les parties prenantes sur leurs périmètres avec objectifs par entités associés

→ UNE FORMATION DES ÉQUIPES

Sur les sujets d'excellence environnemental spécifiques aux métiers de la construction

→ DES PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Validé par les parties prenantes en amont de la phase de conception

→ UNE IDENTIFICATION DES TYPOLOGIES DE SITES

Avec l'établissement de groupes de sites en lien avec ces typologies

→ DES PRINCIPES GÉNÉRIQUES

Déclinés en fonction des typologies de sites et références pour les programmes spécifiques

→ UN PROCESSUS DE SUIVI DES CHANGEMENTS

Intégrant les impacts opérationnels et budgétaires ainsi que les impacts carbone, économie circulaire et biodiversité

→ **UN SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT PAR UNE ÉQUIPE CENTRALE MÉTIER**

Pour la garantie de la cohérence architecturale sur tous les champs mis en cohésion par le projet d'architecture

→ DES BILANS RÉGULIERS

Chiffrés et argumentés pour ne pas perdre de vue les objectifs

→ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EN TRANSITION PHASE PROJET/PHASE LIVRAISON

Le comité passe d'une organisation métier à une organisation site avec risque de perte de vue de la stratégie initiale (5 points sur 25 pour Paris 2024)

→ UN RAPPORT POST PROJET ET PARTAGE

Afin de s'inscrire dans un mouvement continu d'améliorations.

LES OUTILS (CF CHAPITRE 2.1)

POUR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE

→ OUTIL DE SUIVI BUDGÉTAIRE AVEC SUIVI DE CARBONE INTÉGRÉ


Dès la première phase de projet, réaliser des évaluations chiffrées sous forme d'estimatifs puis avec tous les détails nécessaires correspondants aux phases de projet au moyen de l'outil. A l'échelle de chaque site et avec des regroupements macros donc par grandes familles d'items. Le travail d'ingénierie de la valeur doit être réalisé selon les deux approches pour une optimisation maximisée.

[illegible]

→ CARNET DES ESPACES GÉNÉRIQUES

Le dessin, outil de l'architecte, est indispensable à bonne compréhension des espaces qui seront déployés pour chaque client. Le Carnet des espaces génériques, pièces graphiques complétées d'informations techniques contenues dans l'Area Allocation Matrix Générique, est un outil indispensable à la validation des niveaux de service génériques pour les espaces qui se retrouvent de manière récurrente sur tous les sites de compétition. Il sert aussi de référentiel pour les espaces spécifiques qui doivent s'aligner sur la philosophie du Carnet.

— voir annexe.



POUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

→ STRATÉGIE ET BILAN BIODIVERSITÉ

Pour Paris 2024, en Annexe
du rapport Héritage et Durabilité

→ STRATÉGIE ET BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pour Paris 2024, en Annexe
du rapport Héritage et Durabilité

→ STRATÉGIE ET BILAN CARBONE

Pour Paris 2024, en Annexe
du rapport Héritage et Durabilité



PRINCIPES CLEFS ... POUR LA CARTE DES SITES

(CF CHAPITRE 1)

→ PREFERER LA DÉLOCALISATION À LA CONSTRUCTION D'UN SITE TEMPORAIRE INDOOR

Continuer avec le texte dans rectangle rose + petite correction en vert à côté du titre

→ CHERCHER UN RATIO DE COMPACITÉ ÉLEVÉ

En partageant une zone opérationnelle pour plusieurs stades. En maximisant l'usage des espaces dans le temps. On pourrait, par exemple.... (continuer avec le texte à gauche dans le rectangle)

→ FAVORISER LES TECHNOLOGIES PROPRES POUR RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS / CONSTRUCTIONS POUR CERTAINES FONCTIONS

Par exemple, pour la production TV, un certain nombre d'activités peuvent avoir lieu à distance. A Paris, seule 50% de la capacité de l'IBC a été utilisée en jour de pic, pour un budget correspondant à 16% du budget total de la direction Sites et Infrastructures.

→ ÉTABLIR UNE LISTE DE SITES CRITIQUES D'UN POINT DE VUE CLIMATIQUE

Afin de rapidement identifier/mettre en place des stratégies spécifiques pour ces sites. On compte parmi ces sites : les îlots de chaleur urbaine, les zones littorales de grands vents...

→ ÉTABLIR UNE LISTE DE SITES À FORTES CONTRAINTES D'ESPACE ET DE TEMPS

Afin d'analyser rapidement les solutions techniques/plannings envisageables afin de compenser cette criticité.

... POUR LE PROGRAMME

(CF CHAPITRE 2.4)

→ FIXER UNE LIMITE CARBONE PAR CLIENT

Il serait en mesure d'être force de proposition dans la recherche d'équilibre et le respect de la stratégie globale de l'événement. L'orientation/les conseils....

→ TRAVAILLER ET FAIRE VALIDER LES PROGRAMMES EN AMONT DE LA CONCEPTION

Et ne pas s'autoriser de modification de programme autre que pour être plus performant économiquement et écologiquement.

→ ALIGNER LES RÉPONSES AUX BESOINS AVEC LES SOLUTIONS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ

En évitant au maximum le sur-mesure ou la demande de sur-mesure à faible potentiel de réemploi ultérieur..

→ ÊTRE OUVERT À DES SOLUTIONS ALTERNATIVES TRÈS ÉPHÉMÈRES, DONT LES MATÉRIAUX TRÈS BIODÉGRADABLES

Tels que la paille, le carton... A Paris à La Villette, les fédérations internationales ont validé des pavillons éphémères, représentants leurs sports, très ouverts vers l'extérieurs avec des limites intérieur/extérieur très poreuses et faits de matériaux alternatifs.

→ DISTINGUER LES ZONES FOH ET BOH ET FAIRE LES CHOIX DE STRUCTURES EN FONCTION DE CES ZONES ET USAGERS

Sans oublier la considération sur l'âge des structures (de multiples fois déjà réemployées pour le BOH, neuves ou assimilées neuves pour le FOH.

→ MAXIMISER L'USAGE D'ESPACES EXTÉRIEURS UNIQUEMENT BALISÉS

Mais sans nécessairement une toiture/façades bâche. Une simple démarcation au sol, voir avec de la peinture biodégradable, peut fonctionner pour la délimitation des files d'attente, par exemple.

... POUR LES ACHATS

(CF CHAPITRE 2.4 & 2.5)

→ VÉRIFIER SYSTÉMATIQUEMENT SI LA MEILLEURE SOLUTION EST « IMMEUBLE » OU « MEUBLE ».

- Déployer de larges tentes pour scanner des tickets car il faut une ombre portée pourrait être résolu avec de minis parasols adaptés à l'appareil.
- Ou encore, les buvettes peuvent être livrées clef en main à celui qui opère qui livre.
- Des trottinettes pour adapter les fauteuils plutôt que des rampes systématiques.

→ DIVERSIFIER LES FOURNISSEURS AFIN DE DÉRISQUER LE PROJET.

→ N'UTILISER QUE LE MATÉRIEL EN STOCK DES FOURNISSEURS

En s'informant sur les disponibilités de ses produits et/ou ses capacités à sous-traiter localement dans des conditions de traçabilité optimales..

→ SI BESOIN D'UNE SOLUTION TECHNIQUE INEXISTANTE SUR LE MARCHÉ, CHERCHER UN FOURNISSEUR QUI SE POSITIONNE SUR LA CRÉATION D'UN STOCK LOCATIF DU PRODUIT EN QUESTION

Pour ce faire, le produit doit être travaillé afin de maximiser son réemploi (ex : Les tables pour les positions commentateurs TV à Paris 2024)..

→ CHERCHER DES SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT VIA LE MARCHÉ DU RÉEMPLOI

... POUR LA SECONDE VIE

(CF CHAPITRE 2.4 & 2.5)

→ L'ACCOMPAGNEMENT, LE SUIVI ET LA MESURE DES OBJECTIFS DES GRANDS FOURNISSEURS D'OVERLAYS TOUT AU LONG DU PROCESS (DU SOURCING À LA LIVRAISON) EST INDISPENSABLE AFIN DE GARANTIR LE RÉEMPLOI DE TOUTES LES STRUCTURES ET LEURS ACCESSOIRES.

Des points récurrents avec leurs responsables RSE mais aussi via leurs spécialistes métiers (tribunes, bungalows, toilettes...) visent à valider ensemble les solutions et à garantir l'atterrissage de la stratégie.

→ LA CONTRACTUALISATION DE PME LOCALES ENGAGÉES, SUR DES LOTS SPÉCIFIQUES OU EN SOUS-TRAITANCE, SE CONCRÉTISE PAR LA RÉDACTION D'UN CAHIER DES CHARGES VISANT L'UTILISATION DE LEURS PRODUITS SPÉCIFIQUES ET INNOVANTS.

Et ne pas s'autoriser de modification de programme autre que pour être plus performant économiquement et écologiquement.

→ LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE REVENTE POUR LES ÉLÉMENTS QUI NE POURRAIENT ÊTRE REPRIS PAR LES FOURNISSEURS GARANTIRA LE RÉEMPLOI D'UN MAXIMUM D'ITEMS. DÉPLOYER DES RAMPES UNIQUEMENT OÙ CELA EST NÉCESSAIRE

Cela ne doit pas inciter les loueurs à s'appuyer sur cette option ni inciter au sur-mesure, plus difficile à réemployer quoiqu'il en soit, dans le contexte événementiel.

→ LE RECOURS À UN SPÉCIALISTE DU RÉEMPLOI POUR LA MISE EN PLACE DE DONS POUR VERROUILLER L'INTÉGRALITÉ DU SYSTÈME.

Cette solution de dernier recours permet d'éviter les déchets sans valoriser le produit. Aussi, tout comme la plateforme de revente, elle ne doit pas inciter les loueurs à ne pas reprendre leurs produits et ne pas travailler sur le cycle de vie des solutions qu'ils proposent. Elle ne doit pas non plus ouvrir les portes du sur-mesure, si le cycle de vie des matériaux utilisés n'est pas maîtrisé.

PROPOSITIONS TECHNIQUES À MAINTENIR/DÉVELOPPER

La démarche environnementale de Paris 2024 pour les infrastructures temporaires s'est appuyée sur différents types d'innovation. Du fait de leur caractère locatif, et donc de financement dans la durée par l'amortissement d'investissement, les infrastructures temporaires installées à grande échelle correspondent à différents cycles d'innovation, de standards techniques, certains datant de plus de 10ans. La démarche globale de Paris 2024 consista à envoyer des signaux aux acteurs économiques du marché très tôt dans le processus de conception et à :

- Identifier 4 ans avant les Jeux les innovations permettant d'améliorer écologiquement les standards,
- Exprimer et intégrer les ambitions environnementales en termes de besoins dans les appels d'offres,
- Conceptualiser des solutions techniques pouvant être mise en œuvre par la chaîne d'approvisionnement,
- Rester opportuniste et ouvert et à toutes propositions de nouveauté des partenaires de livraison.

Ci-dessous la liste des attentes et besoins Paris 2024 intégrés dans les cahiers des charges techniques des marchés overlay (en violet, les réalisations Paris 2024, en rose celles qui n'ont pu être concrétisées)

CHAPITEAUX, TENTES:

- MATÉRIAUX ISSUS DU RÉEMPLOI/RECYCLÉS/RECYCLABLES.
- ENTOILAGES RECYCLABLES & ENTOILAGES NON-PVC.
- BARDAGE POLYCARBONATE OU AUTRES MATÉRIAUX RECYCLABLES.
- PRODUCTION ÉCOLOGIQUE/NON POLLUANTE DE L'ALUMINIUM. PROVENANCE ÉTHIQUE.
- TABLE & PARASOL DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES.
- PODS EXTÉRIEUR AUTONOME POUR ESPACE RÉUNION, REPOS, ETC.
- TENTES PLIANTES 'POP-UP'
- TENTES CLÉ EN MAIN SÉCURITÉ CIVILE.
- TENTES OSSATURE BOIS (TOILE TENDUE SUR POTEAUX BAMBOU, EUCALYPTUS, ETC).
- STRUCTURES OSSATURE BOIS (CLASSIQUE, GÉODÉSIQUE, INNOVANTE, ETC).
- ABRIS ET OMBRAGE LÉGERS ET/OU NATURELS (TOILE TENDUE, CANISSES, ARBRES/ARBUSTES EN POT.)
- ABRIS ET STRUCTURES POUVANT SE COMBINER AVEC D'AUTRES ÉLÉMENTS (TOILE TENDUE SUR CONTAINER, ABRIS STOCKAGE ET LOGISTIQUE : STRUCTURE SUR CONTAINER, COMBINAISON INFRASTRUCTURES TEMPORAIRES ET EXISTANTES, SUPPORT ÉCHAFAUDAGE, ETC).
- LESTAGE ÉCOLOGIQUE (POT XXL ARBRES/ARBUSTES, JARDINIÈRE À GABION, RÉEMPLOI CUVE À EAU, BÉTON BAS CARBONE, AGRÉGATS RECYCLÉS, CIMENT NATUREL, BIG BAG SABLE, ETC).
- MODULES ÉNERGIE ADAPTÉS AUX USAGES POUR TENTES AUTONOMES (Panneaux solaires & batteries).
- ÉQUIPEMENTS BASSE CONSOMMATION A+++.
- RÉNOVATION PLANCHER K7 POUR DES SOLS TENTES SANS MOQUETTE.

TRIBUNES:

- ASSISES BOIS (BANCS, ETC).
- SIÈGE TRIBUNE EN PLASTIQUE 100% RECYCLÉ ET RECYCLABLE OU BIOSOURCÉ.
- MESH RECYCLÉ ET RECYCLABLE OU BIOSOURCÉ.
- LESTAGE ÉCOLOGIQUE (BÉTON BAS CARBONE, AGRÉGATS RECYCLÉS, CIMENT NATUREL, BIG BAG SABLE, ETC).

AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS

- MOQUETTE RECYCLABLE ET RÉEMPLOYABLE (DALLES, ETC).
- UYNIL RECYCLABLE ET RÉEMPLOYABLE (DALLES, ETC).
- CLOISONS BOIS OCCULTANTES, SEMI-OCCULTANTES POUR DIFFÉRENTS USAGES, ESPACES INTÉRIEURS, ESPACES COUVERTS MAIS OUVERT (BAMBOU, OSB, ETC).
- CLOISONS EN CARTON, PAPIER, OCCULTANTES, SEMI-OCCULTANTES, ACOUSTIQUE, ETC.
- AUTRES ALTERNATIVES RECYCLABLES AUX PANNEAUX MÉLAMINES (CLOISONS PLASTIQUE 2R, CLOISONS POLYCARBONATE, ETC).

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEURS

- APPORT LUMIÈRE NATURELLE ZÉNITHAL ('VELUX', ENTOILAGE TOIT PARTIELLEMENT TRANSLUCIDE, ETC).
- APPORT LUMIÈRE NATURELLE VERTICAL (LOUVRES, POINTES PIGNON TRANSLUCIDES, RIDEAUX/BARDAGES EN PARTIE TRANSLUCIDES/TRANSPARENTS, EN PARTIE TRANSPARENT, FENÊTRES POUR RIDEAUX, BARDAGE, ETC).
- DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR TECHNOLOGIE LED (+ MODULE AUTONOMIE TOTALE).
- DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE TECHNOLOGIE LED COMBINANT BESOIN FONCTIONNEL ET DÉCORATION (LOOK).
- SOLUTIONS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS (INTERRUPTEURS MANUELS, CONNECTÉES, DÉTECTEURS DE PRÉSENCE, MOUVEMENTS, LUMINOSITÉ, DISPOSITIF DE SENSIBILISATION, ETC).

CLIMATISATION & CVC

- VENTILATION NATURELLE (SOLUTIONS D'OUVERTURES : GRILLES À AILETTES BASSES / HAUTES DE DIFFÉRENTS CABARITS ; SOLUTIONS POUR FACILITER L'OUVERTURE DES RIDEAUX ; ETC)
- SOLUTIONS DE RÉGULATION DE L'HYGROMÉTRIE ET VENTILATION.
- ISOLATION DES TENTES / STRUCTURES (ISOLATIONS MURS ET TOITS).
- VENTILATION MÉCANIQUE DIVERSES, À FAIBLE IMPACT ACOUSTIQUE (PLAFONNIERS, ETC).
- BRUMISATEURS A+++.
- SOLUTIONS DE RAFFRAÎCHISSEMENT ADIABATIQUE POUR L'INTÉRIEUR.
- CLIMATISATION GAZ R32 ET A+++ .
- CLIMATISATION AVEC THERMOSTAT POUR GARANTIR UN DELTA DE TEMPÉRATURE AVEC L'EXTÉRIEUR PLUTÔT QU'UNE TEMPÉRATURE CIBLE.
- SOLUTION DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES.

BUNGALOWS & CONTAINERS

- MATÉRIAUX ISSUS DU RÉEMPLOI / RECYCLÉS / RECYCLABLES.
- CHALETS ÉVÈNEMENTIELS.
- CONTAINERS MODIFIÉS AVEC MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES, RÉEMPLOYÉS ADAPTÉS AUX USAGES GRANDS ÉVÈNEMENTS.
- CONTAINERS MODIFIÉS BOUTIQUE/POINT INFO/ BILLETTERIE/BUVETTES ADAPTÉS PMR.
- BUNGALOWS MODIFIÉS BOUTIQUE/POINT INFO/ BILLETTERIE/BUVETTES ADAPTÉS PMR.
- ESPACES DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL FRUGAUX (TOILES TENDUES ENTRE CONTAINERS).
- CONTAINERS RÉFRIGÉRÉS BASSE CONSOMMATION.
- BUNGALOWS ADAPTÉS AUX RÈGLEMENTATIONS RT2012 ET RE2020.
- BUNGALOWS OSSATURE BOIS.
- BUNGALOW LIVRÉ AVEC MOBILIER (POUR RÉDUIRE LES TRANSPORTS).
- CLIMATISATION GAZ R32, R290 ET A+++ / A++.
- LUMIÈRE NATURELLE ZÉNITHALE (TOIT POLYCARBONATE, ETC).
- ÉCLAIRAGE PORTATIF ET MAGNÉTIQUE POUR LES CONTAINERS DE STOCKAGE.
- MODULES ÉNERGIE ADAPTÉS AUX USAGES POUR BUNGALOWS/CONTAINERS AUTONOMES (Panneaux solaires & batteries).
- ÉQUIPEMENTS BASSE CONSOMMATION A+++.

SANITAIRES

- MATÉRIAUX ISSUS DU RÉEMPLOI/RECYCLÉS/RECYCLABLES.
- SOLUTIONS ADAPTÉES AUX RÈGLEMENTATIONS RT2012 ET RE2020.
- SANITAIRES OSSATURE, ISOLATION ET BARDAGE BOIS.
- SOLUTIONS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES.
- SOLUTIONS DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS EN EAU.
- MODULES ÉNERGIE ADAPTÉS AUX USAGES POUR SANITAIRES AUTONOMES (Panneaux solaires & batteries).
- LUMIÈRE NATURELLE ZÉNITHALE (TOIT POLYCARBONATE, ETC).
- ÉQUIPEMENTS BASSE CONSOMMATION A+++.
- TOILETTES SOUS VIDE.
- TOILETTES SÈCHES EN BOIS.
- SOLUTIONS DE VALORISATION DES DÉCHETS.
- WC TYPE PORTALOO NON CHIMIQUE (PRODUIT BLEU ÉCOLOGIQUE).
- MODULE WC ET DOUCHE COMPACTABLE POUR LE TRANSPORT.
- RAMPES URINOIRS / LAVE-MAIN EXTÉRIEUR / LÉGER POUR ACCROCHE SUR BARRIÈRES TYPE HERAS.

BARRIÈRES

- BARRIÈRES HAUTE ET BASSE EN BOIS.
- SOLUTIONS D'OCCULTATION PARTIELLE OU TOTALE (COMBINAISON AVEC SOLUTIONS LOOK).

PROTECTIONS DE SOL

- MATÉRIAUX ISSUS DU RÉEMPLOI/RECYCLÉS/RECYCLABLES.
- PROTECTION DE SOLS EN BOIS.
- SOLUTIONS DE PROTECTION DE SOLS BIOSOURCÉ (MULCH, COPEAUX, BIOGRANULATS, ETC).

LOGISTIQUE

- LES EMBALLAGES BIOSOURCÉS PLUTÔT QUE PLASTIQUES

BARRIÈRES

- MISE À DISPOSITION DE FAUTEUIL/TROTINETTES PLUTÔT QUE DE RAMPES 5% DIFFICILEMENT RÉEMPLOVABLES

PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION DE JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

SURFACES DE PLANCHER

→ VENUE MEDIA CENTER

Rester sur le modèle hybride avec la conférence de presse en réduisant au minimum la surface de bureau VMC. Peut-être envisager également de prévoir une VMC pour deux sites proches. Quoiqu'il en soit, miser majoritairement sur la combinaison MPC + positions tablées et observers en tribune. *Impact total IBC à Paris 2024 : 14 600 teqCO₂.*

→ COMPOUNDS (RÉGIE TV)

À optimiser à partir de la référence du VDB4.2.

→ SALON DE LA FAMILLE OLY ET PARA

A partir de la référence du VDB4.2, réduire les surfaces sur la majorité des sites (hors CTX,...) et envisager de prévoir un salon pour deux sites proches voir ne baser la stratégie que sur les salons existants et avec aucun ajout de salon temporaire.

→ ESPACES SPORT (DONT ANTIDOPING)

Rechercher l'évitement des points d'eau si le site est peu équipé en réseaux souterrains avec points de livraison. Par exemple, inciter les athlètes à se doucher au village autant que possible pour ne pas avoir à installer de douches temporaires.

→ CENTRE DES VOLONTAIRES

Espace qui pourrait être moins clos et couvert et s'étendre, en cas de pic de population pendant les briefs ou autres, sur les espaces extérieurs. Il peut être conçu sur le même modèle que les cantines ou entre les salons, avec systématiquement un espace extérieur attendant et donc moins de matériel à déployer.

→ CANTINES STAFF

A partir de la référence du VDB4.2, doubler la surface des terrasses en remplacement des surfaces de tente.

CONSOMMATIONS EAU/NRG

→ NRG

A partir des estimations originales Paris 2024, consommation réduite par deux lors de l'événement.

→ EAUX

Baser les estimations sur les relevés effectués par Paris 2024.

→ HVAC

Travailler avec les fournisseurs afin de mettre en place les solutions techniques permettant la bonne mise en place et fonctionnement de la catégorie 2 de confort thermique (différence de 6 degrés avec l'extérieur).

→ ECLAIRAGE ET NOIR

Salle Eviter au maximum les dispositifs de noir salle tels que les tissus, rideaux, autocollants... Ils décontextualisent les sites, réduire la qualité lumineuse en privant les salles de lumière naturelle et sont extrêmement onéreux (au-delà du coût des lumières artificielles complémentaires, ces dernières nécessitent souvent des systèmes d'accroche complémentaires onéreux également : le rigging).

4.2 ALLER ENCORE PLUS LOIN

4.2.1 LE DEFI DE LA CONCILIATION ENTRE L'APPLICATION DES NORMES ET LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DANS LES PROJETS D'ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE

En France, les constructions temporaires sont intégrées dans les différentes législations de manière plus ou moins détaillées. **Il apparaît qu'un certain nombre de réglementations s'appliquent indifféremment que la construction soit érigée pour quelques jours/semaine** (comme pour un festival ou des installations de chantier), **quelques mois** (quand elle héberge ponctuellement les activités d'un bâtiment en cours de rénovation, par exemple) ou pour **plusieurs dizaines d'années voir des siècles**, devenant ainsi élément constitutif de la ville.

La mise en œuvre de constructions, qu'elles soient de quelques dizaines de mètres carrés à quelques milliers de mètres carrés, sans prise en compte de leur durée d'implantation et d'utilisation peut engendrer une surconsommation importantes de ressources matérielles et humaines pour répondre à des enjeux de respect des normes.


S'il n'est en aucun cas envisagé de remettre en cause le respect d'objectifs en matière de sécurité, d'accessibilité ou d'environnement, il est fondamental d'étudier attentivement les moyens à mettre en œuvre qui pourraient permettre d'atteindre les objectifs en rationalisant la consommation de ressources et ainsi viabiliser des structures temporaires démontables et réemployables dans un **équilibre technique/économique/environnemental**. Dans ce sens, certaines adaptations réglementaires pourraient s'envisager pour prendre davantage en compte la temporalité de ces projets.


Principaux textes normatifs applicables en France pour la réalisation de projets d'architecture éphémère (liste non exhaustive) :

- **CODE DE L'URBANISME***
Code de l'Environnement et notamment les autorisations environnementales, les études d'incidence Natura 2000, la Loi sur l'Eau, les autorisations de travaux en sites classés/inscrits et les ICPE
- **CODE DU PATRIMOINE**
Et notamment les autorisations de travaux sur Monuments Historiques ou aux abords des Monuments Historique
- **CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION**
Et notamment : → Le règlement de Sécurité Contre les risques d'incendie et de panique.
→ La réglementation relative à l'accessibilité des personnes en situation de handicap.
→ L'arrêté du 25 juillet 2022** fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
- **CODE DU TRAVAIL**
- **CODE DE LA SANTÉ PUBLIC**
- **CODE DU SPORT**

*Cependant et par exception, Paris 2024 par la loi Olympique n'avait pas à déposer d'autorisation d'urbanisme pour ses installations, dans le respect des durées d'implantation définies.

** Ce texte est paru durant l'été 2022 car il n'existait aucune réglementation en matière de sécurité des ensembles démontables.





Des bâtiments pour **des semaines...**



Des bâtiments pour **des mois...**



Des bâtiments pour **des siècles...**

➤ SEMAINES

➡ MOIS

➡ SIÈCLES

4.2.2 L'ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE ET DURABLE POUR D'AUTRES CHAMPS D'APPLICATION

Comme on l'a vu plus haut, le **défaut partiel de contexte adapté** à la conception de bâtiment sur une temporalité intermédiaire est aujourd'hui un sujet à résoudre. Il passe notamment par :

- La reconnaissance de la nécessité du développement de projets d'architecture éphémère,
- La création de normes spécifiques adaptées
- Le renforcement de la filière du réemploi,
- Le développement de nouvelles solutions techniques basées sur le biomimétisme,
- Le contrôle de l'impact environnemental mesuré et intégré aux outils de suivi budgétaire,
- La mobilisation et l'engagement de toutes les parties.

Par ces évolutions, il sera alors possible de concevoir des projets éphémères encore plus harmonieux, équilibrés entre la réponse aux besoins, la santé, la sécurité, la frugalité dans la consommation des ressources, l'évitement maximal des déchets, le respect du contexte et de ses habitants...

Si la marge de progression est encore notable, par un engagement sans faille, Paris 2024 a prouvé :

- Qu'il était possible de réduire les impacts climatiques et environnementaux de l'architecture éphémère, y compris sur une très grande échelle,
- Que la démarche visant la réduction des impacts environnementaux allait dans le même sens que la réduction des coûts (nécessité d'un regard holistique sur le projet)
- Que le confort doit être questionné mais que des solutions alternatives peuvent également améliorer la qualité esthétique et fonctionnelle et répondre parfaitement aux besoins des usagers (les solutions résidant parfois dans des procédures opérationnelles ou des solutions de type mobilier et pas uniquement dans le bâti).

Entre autres champs d'application, on compte évidemment les grands événements sportifs et culturels mais aussi les événements politiques tels que **les Expositions Universelles, les Conférences des Parties (COP)...**, l'architecture **post catastrophe** climatique (on doit souvent organiser des quartiers temporaires qui restent en place plusieurs mois/années le temps de la reconstruction des villes), l'architecture **post conflit, post épidémie**... Il s'agit d'un sujet d'échelle mondiale mais qui prend nécessairement en compte les ressources matérielle et humaines locales. *(Pour rappel, la proposition de mise en place d'un système vise la reproduction d'une méthode et non la décontextualisation.)*

Mais encore, l'architecture éphémère est **un sujet au cœur de l'actualité de toutes nos métropoles d'aujourd'hui qui entament le défi de la rénovation de leurs bâtiments** plutôt que la construction de nouveaux édifices. En effet, afin d'héberger temporairement les activités de nos bâtiments en rénovation nous aurons besoin de compter régulièrement sur l'érection de **bâtiment conçus pour un usage temporaire sur les principes vertueux de l'architecture éphémère et non moins durable**. Donnons-nous les moyens de mettre en œuvre une solution de plus dans l'éventail des possibles afin de faire évoluer nos villes, toujours plus agréables à vivre ensemble et plus respectueuse de leurs environnements.



AUTEURS & REMERCIEMENTS

LES AUTEURS

L'ambition de transformer la conception et la livraison d'infrastructures temporaires était présente dès la candidature de Paris 2024, elle a nécessité de formaliser en 2020 une démarche d'éco-conception. Cette démarche croise les expertises de deux domaines : l'architecture éphémère et l'environnement, l'équipe constituée permettait ce croisement d'expertises, elle a associé des dizaines de collaborateurs du Comité mais également des partenaires, fournisseurs et experts externes. Ce guide présente les détails de la démarche et ses résultats, l'enjeu est maintenant de faire en sorte que ces efforts se poursuivent au sein d'autres organisations pour continuer de challenger les besoins et mettre en oeuvre des solutions plus durables et plus économiques.



LAURE MARCHAND
RESPONSABLE DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE DES SITES À PARIS 2024



BENJAMIN LEVEQUE
RESPONSABLE CLIMAT ET BIODIVERSITÉ
À PARIS 2024



CAMILLE BAJOT
EXPERT ÉVÈNEMENT ET INFRASTRUCTURES
TEMPORAIRES - AMO PARIS 2024



LUCIE-LIANE DUCHESNE
CHEFFE DE PROJET PERFORMANCE CLIMAT
ENVIRONNEMENT À PARIS 2024

REMERCIEMENTS

Aux architectes des sites de Paris 2024

Adriana Figueiredo
Ana Carolina Puerari
Atef Chouk
Benoit Bourd
Carolina Lopez
Caroline Costedoat
Caroline Pignaton
Cassiano Mussato Armorim
Christian Cruz
Claire-Lise Maladry
Clémence Yvon
Diogo Fernandes
Elliot Bennett
Elliot Thornton
Emie Lhermet
Emilie Masson
Espérance Chagnon
Floencia Colombo
Fustel Meudjudie
Gabriela Coelho
Helen Wilson
Hugo Français
Imane Bengelloun
Imen Taieb
Javier Sinobas
Joffrey Mirabail
Joseph Ghaly
Kaylene Pallen
Léa Streefkerk
Luca Franca
Manelle Charbaux
Marc Spinner
Mathilde Spriet
Meryl Bongongo
Narjess Hachaichi
Nicolas François
Nidhal Taghouti
Pauline Granval
Pierre Auffan
Pierre d'Argy
Phil Shotton
Pranjali Shetty Madiot
Rachealle H. Walker
Ralph Obeid
Raphaël Burgeat-Lopez
Rémy Grenier
Ruth Pujol
Seb Benson
Théo Hernandez
Thibault Ayrault-Roy
Victor Laigle
Yvonne Jackson

et aux architectes des sites livrés en conception/réalisation externalisée

Aux directeurs des ateliers d'architecture spécialisés

Derek Wilson
François Clément
Jeff Keas
Kevin Owens

Aux responsables de l'équipe Excellence Environnementale

Justine Marchal Appleton
Caroline Louis

Aux responsables, représentants des différents métiers des jeux qui opéraient les sites

Agnès Pierre-Louis
Alain Benacquista
Alice Canette
Arnaud Cren Larvor
Aurélie Hénot
Clément Martel
Cyrille Rostaing
Dave Macaw
David Herbert
Erwan Bourdeaud
Florian Castel
Jérôme Careil
Joanna Sutherland
Loïc Virely
Mathieu Muller
Mathilde Vignes
Nina Gregoire Le Graet
Orso Porta
Pedro Indacochea
Philipp Würst
Pierre Maugier
Veronika Muehlhofer
Yann Ledru
...

À l'ensemble de l'équipe VNI avec ses départements DEV, PIL, ING, CNF, NRG et LNS.


Aux partenaires fournisseurs de structures et d'infrastructures temporaires de Paris 2024

Au partenaire hospitalité de Paris 2024

À nos familles, à nos amis.

Crédits photographiques:

© Paris 2024
p.201: © Ugo Gattoni
p.156: © Flora Meteyer Charly



ANNEXE

5

ESPACES GENERIQUES

CARNET DES ESPACES GENERIQUES - U4



INTRODUCTION

Le Carnet des Espaces Génériques (CEG) est un document cadre de la Direction Sites et Infrastructures (UNI). Il consigne l'ensemble des Niveaux de Services liés aux infrastructures déployées par UNI en réponse aux expressions de besoins/programmes de ses clients les « FAs » (Functional Areas) et dans le but de garantir leurs opérations respectives sur les sites Paris 2024. Le carnet complet a fait l'objet d'une validation officielle de la part des Responsables de chaque FA et pour chacun de leur espace fonctionnel respectif (cf protocole Plannification – PNC).

En soi, chaque infrastructure temporaire est constituée d'un assemblage d'éléments dit « overlays », catégorisés en plusieurs familles de produit : les tentes et les structures modulaires (bungalows, containers, structures bois, sanitaires). A ces éléments de base, sont ajoutées des options « corps d'état » concernant le niveau d'éclairage, de confort thermique, d'alimentation en eaux, ...

Chaque planche de dessin est constituée d'une partie graphique, d'un schéma de distribution électrique ainsi que d'un tableau descriptif des options qui ne sont pas représentées en dessin (cf colonne de droite).

Les solutions qui ont été proposées par UNI, travaillées puis validées avec les FAs répondent aux principes de base d'un projet tourné vers le développement durable. En effet, le CEG est l'application du Sustainable Design Guide, guide d'écoconception Paris 2024 appliqué à l'architecture éphémère. Les différentes propositions d'infrastructures en fonction des espaces fonctionnels sont également liées à des groupes de sites qui ont été identifiés en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques. Il existe quatre groupes : Héritage, Valorisation des Espaces Naturels, Résilience et Circularité et Circuit Court (cf colonne de droite en haut pour liste des sites par groupe et cf Sustainable Design Guide pour descriptif de chaque groupe).

De l'application du guide via son déploiement site par site :

Le Carnet des Espaces Génériques ayant vocation de figer les niveaux de services génériques, il ne représente pas l'intégralité des potentielles situations rencontrées site par site. Les espaces spécifiques sites seront conçus par les équipes sites, selon la même philosophie que celle imprimée pour les espaces génériques. En termes de surface utile, celle-ci est calculée site par site, espace par espace, en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés (données site par site) ainsi que du mobilier (cf mobilier Logistique LOQ indiqué dans le Carnet des Espaces Génériques). Ces surfaces ont toutes été crantées en phase VDB3 de conception.

S'agissant des sites existants, la priorité sur le volet de la conception consiste à maximiser l'utilisation du site tel que son projet initial le prévoit (chaque salle étant prévue pour un usage de base : salles de réunion, vestiaires...). Par principe de base et pour chaque salle, les configurations d'éclairage, de confort thermique... ne doivent donc pas faire l'objet de modification.

Si une nécessité de montée en gamme est incontournable, alors les solutions techniques seront travaillées par l'équipe site. Exemple avec un nombre de prises minimale pour configurer un Venue Media Center VMC – en maximisant l'usage de multiprises complémentaires dans la limite technique admissible analysée par NRC.

Le Carnet constitue donc une référence à partir de laquelle le delta peut être évalué pour chaque salle préexistante. Il est nécessaire ensuite de vérifier avec la FA cliente si celui-ci est acceptable au regard de l'usage de l'espace. Les niveaux de services spécifiques sites, une fois validés par tous, doivent être finalement consignés dans la liste des niveaux de services (cf protocole Planification PNC / Event Management EUM).

NB. La mise en Conformité définitive des espaces doit être réalisée lors de l'élaboration des plans de chaque espace pour chaque site, tenant compte du contexte d'implantation et des effectifs, occupation par surface et activités entreprises dans une surface donnée.

INDEX

SPT – SPORT

- SPT.5 – Zone de Travail et Gestion de la Compétition
- SPT.13 – Salon des Athlètes
- SPT.14 – Vestiaire des Athlètes
- SPT.18 – Officiels Techniques (ITO/NTO)
- SPT.19 – Bureaux et Salon FI
- SPT.20 – Vestiaires Staff Aire de Competiton

SPP – SPORT PRESENTATION

- SPP.4 – Régie SPP
- SPP.5 – Espace de Travail SPP
- SPP.6 – Vestiaire Equipe Animation

CER – CEREMONIE

- CER.3 – Zone de Préparation de Céremonies

DOP – DOPPING

- DOP.3 – Contrôle Anti-Dopage

MED – MEDICAL

- SPT.12.1 – Aire de Massage
- EUS.9 – Poste Medical Spectateurs Principal
- EUS.16 – Poste Medical Spectateur Satelite
- SPT.15 – Poste Medical Athlètes

TKT – TICKETING

- TKT.3 – Billeterie

LIC – LICENCING

- EUS.5 – Boutique
- LIC.4 – Salle d’Encaissement

EUS – SERVICES AUX SPECTATEURS

- EUS.3.2 – Kiosque Information des Spectateurs

HSP – MARKETING ET PARTENAIRES

- HPS.3 – Salon Hospitalité

PRT – FAMILLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

- OFS.3 – Salon Famille Olympique et Paralympique

ACR – ACCREDITES

- ACR.3 – Centre d’accreditation du site (UAHO)

PEM – GESTION DU PERSONNEL

- PEM.3 – Zone d’Accueil et Pause du Personnel
- PEM.5 – Salle de Repos du Personnel
- PEM.11 – Vestiaires

FNB – FOOD & BEVERAGE

- EUS.4.1 – Concessions
- FNB.3 – Zone Technique Restauration
- PEM.4 – Salle de Restauration du Pesonnel d’Organisation

CNW – CLEANING & WASTE

- CNW.3 – Zone de Nettoyage et Déchets
- CNW.8 – Bureau du Prestateur Nettoyage

LOG – LOGISTIC

- LOG.4 – Aire Logistique

PRS – PRESSE

- PRS.3 – Centre Fichier Photo
- PRS.4 – Centre de Media du Site (UMC)
- PRS.4 – Centre de Media du Site (UMC) + BIO
- PRS.4 – Centre de Media du Site (UMC) Media Kiosque
- PRS.6 – Salle de Conférence de Presse
- PRS.10 – Hybride Centre de Media du Site (UMC) + Salle de Conférence de Presse
- PRS.10 – Hybride Centre de Media du Site (UMC) + Salle de Conférence de Presse + BIO
- Positions Tablées Presse

BRS – BROADCAST

- | | |
|--|--|
| - BRS.3 – BIO | - BRS.6.13– OBU |
| - BRS.4 – CCR | - BRS.6.14 – OFFIC |
| - BRS.3/BRS.4 – BIO + CCR | - BRS.6.15 – Olympic Channel News |
| - BRS.5 – Stockage OBS près de l’Aire de Compétition | - BRS.6.16 – Operator Cabin |
| - BRS.6.11 – Cuisine OBS + Dining OBS | - BRS.6.17 – Operator Tent |
| - BRS.6.1 – AESCA | - BRS.6.18 – PATCA |
| - BRS.6.2 – AESEFT | - BRS.6.19 – RHB |
| - BRS.6.3 – AUDCAB | - BRS.6.20 – SERCAB |
| - BRS.6.4 – CTACAB | - BRS.6.21 – SPECAB |
| - BRS.6.6 – EFTCAB | - BRS.6.22 – STTENT |
| - BRS.6.7 – GPOFF | - BRS.6.24 – STG |
| - BRS.6.11 – Logging Editing | - BRS.6.25 – TOC |
| - BRS.6.12 – Light Production Unit | - BRS.6.26 ET BRS.6.27 – Cuisine + Salle de restauration |

TEC – TECHNOLOGY

- TEC.102 – Salle de Chronometrage et de Pointage
- TEC.100 – Resultats sur Site (OVR)
- TEC.7.2 – Audio Video Bulk Storage
- TEC.4.4 – Telecom Storage
- TEC.7.3 – TEC Storage
- TEC.107 – Espace de Stockage RES

SEC – SECURITE

- SEC.3 – Centre de Commandement de la Sécurité
- SEC.4 – Point de Contrôle d’Acces Véhicule
- SEC.5 – Zone de Contrôle de Véhicules (USA)
- SEC.6 – Salle des Escortes
- SEC.7 – Zone de Contrôle des Piétons (PSA)
- SEC.13 – Salle des Officiels de Sécurité
- SEC.14 – PC Prestataires SEC
- SEC.15 – Salle de Sécurité
- SEC.16 – Salle des Forces d’Intervention Speciales CIGN RAID BRI SIR

TRA – TRANSPORT

- TRA.4.1.2 – Bureau du Management Transport
- TRA 4.1.3 – Zone d’Attente des Chauffeurs à l’Interieur du Périmètre
- TRA 4.2.5 – Zone d’Attente des Chauffeurs à l’Extérieur du Périmètre
- TRA.4.1.5 – Hybride Bureau du Management + Zonne d’Attente des Chauffeurs à l’Interieur du Périmètre
- TRA.4.2.12 – Stockage TRA (à l’extérieur du périmètre de sécurité)

ECC – EVENT COORDINATION CENTER

- ECC.3 – Espaces de Travail
- ECC.5 – Salle Polyvalente

LEGENDE

Générale



Prise de courant 2x 10/16A+T



MP : Multiprise x prises Alimentation principale



MP : Multiprise x prises Alimentation secourue



MP : Multiprise x prises Alimentation sans interruption



M (Main) : Alimentation principale



BU (Backed-up) : Alimentation secourue



U (Uninterrupted) : Alimentation sans interruption



Interrupteur Simple



Interrupteur Va et Vient



Luminaire LED 54W



Bloc autonome d'éclairage d'ambiance



Bloc autonome d'éclairage de sécurité



Tableau Divisionnaire Main



Tableau Divisionnaire BU



Tableau Divisionnaire U



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
CEG V2&V3	SPT.5	Zone de travail de la gestion de la compétition	SPT.5_M_ICU	Zone de travail de la gestion de la compétition_M_ICU	50	15	Tente rideau	Cat. 2	330 m3/h	15 500 W	Non
CEG V2&V3	SPT.13	Salon des athlètes	SPT.13_M_SPE	Salon des athlètes_M_SPE	100	66	Tente bardage	Cat. 1	1460 m3/h	41 300 W	Non
CEG V2&V3	SPT.13	Salon des athlètes	SPT.13_M_ICU	Salon des athlètes_M_ICU	100	66	Tente bardage	Cat. 2	1460 m3/h	40 700 W	Non
CEG V3	SPT.13	Salon des athlètes - pause permanaente	SPT.13_M_TBC_A	Salon des athlètes - pause permanaente_M_TBC_A	100	72	Tente bardage	Cat. 2	1590 m3/h	35 400 W	Non
CEG V3	SPT.13	Salon des athlètes - pause permanaente + lunch box	SPT.13_M_TBC_B	Salon des athlètes - pause permanaente + lunch box_M_TBC_B	100	72	Tente bardage	Cat. 2	1590 m3/h	35 400 W	Non
CEG V3	SPT.13	Salon des athlètes - pause permanaente + repas chaud	SPT.13_M_TBC_C	Salon des athlètes - pause permanaente + repas chaud_M_TBC_C	100	48	Tente bardage	Cat. 2	1060 m3/h	37 200 W	Non
CEG V3	SPT.14	Vestiaire des athlètes	SPT.14_S	Vestiaire des athlètes_S	30	10	Bungalow	Cat. 2	410 m3/h	4 400 W	Non
CEG V3	SPT.14	Vestiaire des athlètes	SPT.14_M	Vestiaire des athlètes_M	45	20	Bungalow	Cat. 2	610 m3/h	7 300 W	Non
CEG V3	SPT.14	Vestiaire des athlètes	SPT.14_L	Vestiaire des athlètes_L	60	30	Bungalow	Cat. 2	810 m3/h	10 200 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18	Officiels techniques (ITO/NT0)	SPT.18_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0)_S_ICU	100	30	Tente bardage	Cat. 2	860 m3/h	30 100 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.1	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Espace de travail / Salon / Salle de réunion d'officiels techniques internationaux	SPT.18.1_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Espace de travail / Salon / Salle de réunion d'officiels techniques internationaux_S_ICU	57	17	Tente bardage	Cat. 2	380 m3/h	16 900 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.2	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Bureau des délégués techniques	SPT.18.2_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Bureau des délégués techniques_S_ICU	9	2	Tente bardage	Cat. 2	50 m3/h	2 400 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.3	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Bureau du comité technique	SPT.18.3_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Bureau du comité technique_S_ICU	18	8	Tente bardage	Cat. 2	180 m3/h	5 900 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.4	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Salle du jury / Salle réclamations	SPT.18.4_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Salle du jury / Salle réclamations_S_ICU	9	3	Tente bardage	Cat. 2	70 m3/h	2 700 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.6	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Vestiaires d'officiels techniques - Hommes	SPT.18.6_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Vestiaires d'officiels techniques - Hommes_S_ICU	4	0	Tente bardage	Cat. 2	90 m3/h	1 100 W	Non
CEG V2&V3	SPT.18.7	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Vestiaires d'officiels techniques - Femmes	SPT.18.7_S_ICU	Officiels techniques (ITO/NT0) \ Vestiaires d'officiels techniques - Femmes_S_ICU	4	0	Tente bardage	Cat. 2	90 m3/h	1 100 W	Non
CEG V2&V3	SPT.19	Bureaux et salon FI	SPT.19_M_ICU	Bureaux et salon FI_M_ICU	100	35	Tente bardage	Cat. 2	770 m3/h	30 000 W	Non
CEG V2&V3	SPP.4	Régie - SPP	SPP.4_TU	Régie - SPP_TU	30	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	9 800 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3	Contrôle anti-dopage	DOP.3_S	Contrôle anti-dopage_S	90	43	Bungalow	Cat. 2	1050 m3/h	16 800 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.1	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente	DOP.3.1_S	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente_S	30	15	Bungalow	Cat. 2	330 m3/h	5 800 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.3	Contrôle anti-dopage \ Bureau	DOP.3.3_S	Contrôle anti-dopage \ Bureau_S	15	6	Bungalow	Cat. 2	140 m3/h	3 000 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)	DOP.3.4_S_A	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)_S_A	15	14	Bungalow	Cat. 2	310 m3/h	4 000 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (11 m²)	DOP.3.4_S_B	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (11 m²)_S_B	11	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	2 400 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3	Contrôle anti-dopage	DOP.3_M	Contrôle anti-dopage_M	105	58	Bungalow	Cat. 2	1290 m3/h	19 800 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.1	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente	DOP.3.1_M	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente_M	30	20	Bungalow	Cat. 2	440 m3/h	6 800 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.3	Contrôle anti-dopage \ Bureau	DOP.3.3_M	Contrôle anti-dopage \ Bureau_M	15	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	3 400 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)	DOP.3.4_M_A	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)_M_A	15	12	Bungalow	Cat. 2	270 m3/h	3 600 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (11 m²)	DOP.3.4_M_B	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (11 m²)_M_B	22	14	Bungalow	Cat. 2	310 m3/h	4 400 W	Non



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
CEG V2&V3	DOP.3	Contrôle anti-dopage	DOP.3_L	Contrôle anti-dopage_L	165	97	Bungalow	Cat. 2	2520 m3/h	39 400 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.1	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente	DOP.3.1_L	Contrôle anti-dopage \ Accueil et salle d'attente_L	60	40	Bungalow	Cat. 2	880 m3/h	12 700 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.3	Contrôle anti-dopage \ Bureau	DOP.3.3_L	Contrôle anti-dopage \ Bureau_L	15	4	Bungalow	Cat. 2	90 m3/h	2 600 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)	DOP.3.4_L_A	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (7,5 m²)_L_A	23	21	Bungalow	Cat. 2	470 m3/h	5 900 W	Non
CEG V2&V3	DOP.3.4	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (15 m²)	DOP.3.4_L_B	Contrôle anti-dopage \ Salle de traitement (15 m²)_L_B	45	30	Bungalow	Cat. 2	660 m3/h	9 100 W	Non
CEG V2&V3	EVS.9	Poste médical spectateurs principal	EVS.9_S_ICU	Poste médical spectateurs principal_S_ICU	25	4	Tente rideau	Cat. 2	90 m3/h	5 900 W	Non
CEG V2&V3	EVS.9	Poste médical spectateurs principal	EVS.9_M_ICU	Poste médical spectateurs principal_M_ICU	50	7	Tente rideau	Cat. 2	160 m3/h	11 500 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_S_ICU	Poste médical athlètes_S_ICU	25	6	Tente bardage	Cat. 1	140 m3/h	6 900 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_S_AS	Poste médical athlètes_S_AS	25	6	Tente bardage	Cat. 2	140 m3/h	6 800 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_M_ICU	Poste médical athlètes_M_ICU	50	10	Tente bardage	Cat. 1	220 m3/h	12 700 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_M_AS	Poste médical athlètes_M_AS	50	10	Tente bardage	Cat. 2	220 m3/h	12 700 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_L_ICU	Poste médical athlètes_L_ICU	100	23	Tente bardage	Cat. 1	510 m3/h	25 500 W	Non
CEG V2&V3	SPT.15	Poste médical athlètes	SPT.15_L_AS	Poste médical athlètes_L_AS	100	23	Tente bardage	Cat. 2	510 m3/h	25 200 W	Non
CEG V2&V3	HSP.3	Hospitalité sur site (HSP) option tente ouverte avec terrasse	HSP.3_M_ICU	Hospitalité sur site (HSP) option tente ouverte avec terrasse_M_ICU	400	267	Tente bardage	Cat. 2	5880 m3/h	142 700 W	Non
CEG V2&V3	HSP.3	Hospitalité sur site (HSP) option tente fermée sans terrasse	HSP.3_M_ICU	Hospitalité sur site (HSP) option tente fermée sans terrasse_M_ICU	600	400	Tente bardage	Cat. 2	8800 m3/h	208 900 W	Non
CEG V2&V3	OFS.3	Salon et restauration de la famille olympique et paralympique tente ouvrable avec terrasse	OFS.3_M_ICU_A	Salon et restauration de la famille olympique et paralympique tente ouvrable avec terrasse_M_ICU_A	400	267	Tente bardage	Cat. 2	5880 m3/h	143 100 W	Non
CEG V2&V3	OFS.3	Salon et restauration de la famille olympique et paralympique tente fermée sans terrasse	OFS.3_M_ICU_B	Salon et restauration de la famille olympique et paralympique tente fermée sans terrasse_M_ICU_B	600	400	Tente bardage	Cat. 2	8800 m3/h	209 300 W	Non
CEG V2&V3	PEM.3	Centre des Volontaires	PEM.3_S_ICU	Centre des Volontaires_S_ICU	100	55	Tente bardage	Cat. 2	1650 m3/h	40 000 W	Non
CEG V2&V3	PEM.3	Centre des Volontaires	PEM.3_M_ICU	Centre des Volontaires_M_ICU	150	85	Tente bardage	Cat. 2	2550 m3/h	56 500 W	Non
CEG V2&V3	PEM.3	Centre des Volontaires	PEM.3_L_ICU	Centre des Volontaires_L_ICU	200	110	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	71 900 W	Non
CEG V2&V3	PEM.3	Centre des Volontaires	PEM.3_XL_ICU	Centre des Volontaires_XL_ICU	250	134	Tente bardage	Cat. 2	4020 m3/h	87 100 W	Non
CEG V2&V3	PEM.5	Salle de repos du personnel	PEM.5_TU_ICU	Salle de repos du personnel_TU_ICU	15	7	Bungalow	Cat. 2	210 m3/h	2 500 W	Non
CEG V2&V3	ECC.3	Espace de travail	ECC.3_S_ICU	Espace de travail_S_ICU	200	75	Tente bardage	Cat. 2	1880 m3/h	64 000 W	Non
CEG V2&V3	ECC.3	Espace de travail	ECC.3_M_ICU	Espace de travail_M_ICU	250	92	Tente bardage	Cat. 2	2300 m3/h	79 200 W	Non
CEG V2&V3	FNB.3.3	Zone technique restauration \ Cuisine	FNB.3.3_S	Zone technique restauration \ Cuisine_S	100	10	Tente bardage	Cat. 2	300 m3/h	22 300 W	Non
CEG V2&V3	FNB.3.3	Zone technique restauration \ Cuisine	FNB.3.3_M	Zone technique restauration \ Cuisine_M	150	15	Tente bardage	Cat. 2	450 m3/h	33 400 W	Non
CEG V2&V3	FNB.3.3	Zone technique restauration \ Cuisine	FNB.3.3_L	Zone technique restauration \ Cuisine_L	200	20	Tente bardage	Cat. 2	600 m3/h	44 600 W	Non
CEG V2&V3	PRS.4	Centre des médias sur site (VMC)	PRS.4_M_A	Centre des médias sur site (VMC)_M_A	400	150	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	135 700 W	Non



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
CEG V2&V3	PRS.4	Centre des médias sur site (VMC) \ + BIO	PRS.4_M_B	Centre des médias sur site (VMC) \ + BIO_M_B	400	150	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	135 700 W	Non
CEG V2&V3	PRS.4	Centre des médias sur site (VMC) \ avec Buffet	PRS.4_M_C	Centre des médias sur site (VMC) \ avec Buffet_M_C	400	150	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	135 700 W	Non
CEG V2&V3	PRS.6	Salle de conférence de presse	PRS.6_S	Salle de conférence de presse_S	150	80	Tente bardage	Cat. 2	1760 m3/h	57 300 W	Non
CEG V2&V3	PRS.6	Salle de conférence de presse	PRS.6_M	Salle de conférence de presse_M	225	154	Tente bardage	Cat. 2	3390 m3/h	94 200 W	Non
CEG V2&V3	PRS.6	Salle de conférence de presse	PRS.6_L	Salle de conférence de presse_L	300	206	Tente bardage	Cat. 2	4540 m3/h	124 600 W	Non
CEG V2&V3	PRS.10	Hybride venue média center (VMC) - Press conference room	PRS.10_M_A	Hybride venue média center (VMC) - Press conference room_M_A	500	150	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	162 000 W	Non
CEG V2&V3	PRS.10	Hybride venue média center (VMC) - Press conference room \ + BIO	PRS.10_M_B	Hybride venue média center (VMC) - Press conference room \ + BIO_M_B	500	150	Tente bardage	Cat. 2	3300 m3/h	161 200 W	Non
TEC 02/10/23	TEC.102	Salle de chronométrage et de pointage (T&S)	TEC.102_TU	Salle de chronométrage et de pointage (T&S)_TU	15	4	Bungalow	Cat. 1	120 m3/h	7 500 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.102	Salle de chronométrage et de pointage (T&S)	TEC.102_TU	Salle de chronométrage et de pointage (T&S)_TU	15	4	Tente bardage	Cat. 1	120 m3/h	9 500 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.100	Résultats (RES) sur site (OVR)	TEC.100_M	Résultats (RES) sur site (OVR)_M	60	15	Bungalow	Cat. 1	450 m3/h	14 400 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.100	Résultats (RES) sur site (OVR)	TEC.100_M	Résultats (RES) sur site (OVR)_M	60	15	Tente bardage	Cat. 1	450 m3/h	22 600 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.102 + TEC.100	Salle de chronométrage et de pointage (T&S) + Résultats (RES) sur site (OVR)	TEC.102 + TEC.100_M	Salle de chronométrage et de pointage (T&S) + Résultats (RES) sur site (OVR)_M	75	19	Bungalow	Cat. 1	570 m3/h	20 900 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.102 + TEC.100	Salle de chronométrage et de pointage (T&S) + Résultats (RES) sur site (OVR)	TEC.102 + TEC.100_M	Salle de chronométrage et de pointage (T&S) + Résultats (RES) sur site (OVR)_M	75	19	Tente bardage	Cat. 1	570 m3/h	31 000 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.4.2	Local d'équipements télécom TER (TEC) / SER (SEC) \ / SEC.19	TEC.4.2_TU	Local d'équipements télécom TER (TEC) / SER (SEC) \ / SEC.19_TU	30	5	Bungalow	Cat. 1	150 m3/h	12 400 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.4.2	Local d'équipements télécom TER (TEC) / SER (SEC) \ / SEC.19	TEC.4.2_TU	Local d'équipements télécom TER (TEC) / SER (SEC) \ / SEC.19_TU	30	5	Tente bardage	Cat. 1	150 m3/h	16 400 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.6.6	SALLE D'EQUIPEMENT RESEAU (NER) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	SALLE D'EQUIPEMENT RESEAU (NER) \ TEC.6.6_TU	1	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	1 800 W	N+1
TEC 02/10/23	TEC.6.6	SALLE D'EQUIPEMENT RESEAU (NER) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	SALLE D'EQUIPEMENT RESEAU (NER) \ TEC.6.6_TU	1	1	Tente bardage	Cat. 1	30 m3/h	1 900 W	N+1
TEC 13/12/23	TEC.6.6	NER 1200W (OVR/Tables Techniques/Compound OBS/Autre NER) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	NER 1200W (OVR/Tables Techniques/Compound OBS/Autre NER) \ TEC.6.6_TU	1	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	1 500 W	N+1
TEC 13/12/23	TEC.6.6	NER 1200W (OVR/Tables Techniques/Compound OBS/Autre NER) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	NER 1200W (OVR/Tables Techniques/Compound OBS/Autre NER) \ TEC.6.6_TU	1	1	Tente bardage	Cat. 1	30 m3/h	1 600 W	N+1
TEC 13/12/23	TEC.6.6	NER 1800W (Tribunes/VMC) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	NER 1800W (Tribunes/VMC) \ TEC.6.6_TU	1	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	2 100 W	N+1
TEC 13/12/23	TEC.6.6	NER 1800W (Tribunes/VMC) \ TEC.6.6	TEC.6.6_TU	NER 1800W (Tribunes/VMC) \ TEC.6.6_TU	1	1	Tente bardage	Cat. 1	30 m3/h	2 200 W	N+1
CEG V2&V3	SEC.3.1	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement	SEC.3.1_S	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement_S	40	12	Tente bardage	Cat. 2	270 m3/h	13 200 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.2	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé	SEC.3.2_S	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé_S	10	0	Tente bardage	Cat. 2	50 m3/h	3 600 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.3	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise	SEC.3.3_S	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise_S	25	10	Tente bardage	Cat. 2	220 m3/h	8 800 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.1	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement	SEC.3.1_M	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement_M	50	20	Tente bardage	Cat. 2	440 m3/h	17 600 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.2	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé	SEC.3.2_M	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé_M	10	0	Tente bardage	Cat. 2	50 m3/h	3 600 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.3	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise	SEC.3.3_M	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise_M	40	14	Tente bardage	Cat. 2	310 m3/h	13 000 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.1	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement	SEC.3.1_L	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Bureau de vidéosurveillance / zone de contrôle et de commandement_L	75	24	Tente bardage	Cat. 2	530 m3/h	23 800 W	Non



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
CEG V2&V3	SEC.3.2	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé	SEC.3.2_L	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Stockage Sécurisé_L	15	0	Tente bardage	Cat. 2	70 m3/h	4 600 W	Non
CEG V2&V3	SEC.3.3	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise	SEC.3.3_L	Centre de commandement de la sécurité sur site (VSCC) \ Salle de Crise_L	60	20	Tente bardage	Cat. 2	440 m3/h	18 800 W	Non
CEG V2&V3	SEC.13	Salle des officiels de sécurité	SEC.13_TU	Salle des officiels de sécurité_TU	25	8	Tente bardage	Cat. 2	180 m3/h	10 200 W	Non
CEG V2&V3	SEC.16	Salle des forces d'intervention spéciales GIGN RAID BRI SIR	SEC.16_TU	Salle des forces d'intervention spéciales GIGN RAID BRI SIR_TU	25	12	Tente bardage	Cat. 2	270 m3/h	7 800 W	Non
EGIS V1	VETO	Veterinaire	VETO	Veterinaire	400	40	Tente bardage	Cat. 1	11520 m3/h	125 300 W	Non
EGIS V1	ECURIE	Ecurie	ECURIE	Ecurie	630	40	Tente bardage	Cat. 1	24570 m3/h	205 300 W	Non
EGIS V1	DOPAGE	Anti-dopage chevaux	DOPAGE	Anti-dopage chevaux	200	20	Tente bardage	Cat. 1	5760 m3/h	60 300 W	Non
EGIS V1	FORGE	Maréchal-ferrant (FEI)	FORGE	Maréchal-ferrant (FEI)	150	15	Tente bardage	Cat. 1	380 m3/h	47 400 W	Non
BRS V4	AESCA1a	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	AESCA1a	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	15	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	AESCA1b	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	AESCA1b	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	15	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	4 400 W	N+1
BRS V4	AESCA2a	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	AESCA2a	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	30	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	6 300 W	Non
BRS V4	AESCA2b	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	AESCA2b	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE CABIN \ BRS.6.1	30	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	6 300 W	Non
BRS V4	AESEFT	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE - ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.2	AESEFT	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE - ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.2	15	2	Bungalow	Cat. 1	50 m3/h	3 700 W	N+1
BRS V4	AUDCAB	AUDIO CABIN \ BRS.6.3	AUDCAB	AUDIO CABIN \ BRS.6.3	30	2	Bungalow	Cat. 1	50 m3/h	4 600 W	Non
BRS V4	BIOCA1a	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	BIOCA1a	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	15	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	3 400 W	Non
BRS V4	BIOCA1b	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	BIOCA1b	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	15	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	3 400 W	Non
BRS V4	BIOCA2a	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	BIOCA2a	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	30	10	Bungalow	Cat. 2	220 m3/h	5 000 W	Non
BRS V4	BIOCA2b	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	BIOCA2b	BROADCAST INFORMATION OFFICE CABIN \ BRS.3	30	10	Bungalow	Cat. 2	220 m3/h	5 000 W	Non
BRS V4	CCRBIO	CCR-BIO CABIN \ BRS.3 + BRS.4	CCRBIO	CCR-BIO CABIN \ BRS.3 + BRS.4	75	23	Bungalow	Cat. 1	510 m3/h	12 400 W	Non
BRS V4	CCRCA1	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	CCRCA1	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	45	7	Bungalow	Cat. 1	160 m3/h	5 200 W	N+1
BRS V4	CCRCA2	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	CCRCA2	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	60	7	Bungalow	Cat. 1	160 m3/h	6 200 W	N+1
CEG V4	CCRCA3	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	CCRCA3	COMENTARY CONTROL ROOM CABIN \ BRS.4	75	9	Bungalow	Cat. 1	200 m3/h	7 800 W	Non
BRS V4	CPCAB	COMMENTARY POSITIONS BOOTH X3 CABIN \ BRS.2.1.1	CPCAB	COMMENTARY POSITIONS BOOTH X3 CABIN \ BRS.2.1.1	17	9	Bungalow	Cat. 1	200 m3/h	4 000 W	Non
BRS V4	CTACAB	CENTRAL TECHNICAL AREA \ BRS.6.4	CTACAB	CENTRAL TECHNICAL AREA \ BRS.6.4	90	0	Bungalow	Cat. 1	250 m3/h	57 000 W	Non
BRS V4	EFTCABa	ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.6	EFTCABa	ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.6	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	EFTCABb	ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.6	EFTCABb	ELECTRONIC FILE TRANSFER CABIN \ BRS.6.6	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	GFX1	OMEGA CABIN \ BRS.6.29	GFX1	OMEGA CABIN \ BRS.6.29	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	5 000 W	Non
BRS V4	GFX2	OMEGA CABIN \ BRS.6.29	GFX2	OMEGA CABIN \ BRS.6.29	30	10	Bungalow	Cat. 1	220 m3/h	8 200 W	Non



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
BRS V4	GPOFF	GUEST PASS OFFICE CABIN \ BRS.6.7	GPOFF	GUEST PASS OFFICE CABIN \ BRS.6.7	30	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	3 200 W	Non
BRS V4	LPUCA1	LIGHT PRODUCTION UNIT CABIN \ BRS.6.12	LPUCA1	LIGHT PRODUCTION UNIT CABIN \ BRS.6.12	75	16	Bungalow	Cat. 1	360 m3/h	14 100 W	Non
BRS V4	LPUCA2	LIGHT PRODUCTION UNIT CABIN \ BRS.6.12	LPUCA2	LIGHT PRODUCTION UNIT CABIN \ BRS.6.12	90	14	Bungalow	Cat. 1	310 m3/h	22 700 W	Non
BRS V4	MPSCA1	MOTOR POOL CABIN	MPSCA1	MOTOR POOL CABIN	60	17	Bungalow	Cat. 1	380 m3/h	9 400 W	Non
BRS V4	MPSCA2	MOTOR POOL CABIN	MPSCA2	MOTOR POOL CABIN	120	31	Bungalow	Cat. 1	690 m3/h	17 900 W	Non
BRS V4	MPSCA3	MOTOR POOL CABIN	MPSCA3	MOTOR POOL CABIN	270	50	Bungalow	Cat. 1	1100 m3/h	32 800 W	Non
BRS V4	MRHC1a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC1a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	MRHC1b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC1b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	MRHC2a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC2a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	MRHC2b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC2b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	MRHC3a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC3a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	45	12	Bungalow	Cat. 1	270 m3/h	6 600 W	Non
BRS V4	MRHC3b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC3b	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	45	12	Bungalow	Cat. 1	270 m3/h	6 600 W	Non
BRS V4	MRHC3c	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC3c	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	45	12	Bungalow	Cat. 1	270 m3/h	6 600 W	Non
BRS V4	MRHC4a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	MRHC4a	MEDIA RIGHTS HOLDER CABIN \ BRS.6.19	135	36	Bungalow	Cat. 1	800 m3/h	19 800 W	Non
BRS V4	OFFIC1	OFFICE CABIN \ BRS.6.14	OFFIC1	OFFICE CABIN \ BRS.6.14	30	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	OFFIC2	OFFICE CABIN \ BRS.6.14	OFFIC2	OFFICE CABIN \ BRS.6.14	60	16	Bungalow	Cat. 2	360 m3/h	8 700 W	Non
CEG V4	OFFIC (1)	OFFICE \ BRS.6.14	OFFIC (1)	OFFICE \ BRS.6.14	30	8	Bungalow	Cat. 2	180 m3/h	4 300 W	Non
CEG V4	OFFIC (2)	OFFICE \ BRS.6.14	OFFIC (2)	OFFICE \ BRS.6.14	60	16	Bungalow	Cat. 2	350 m3/h	8 600 W	Non
CEG V4	OFFIC (3)	OFFICE \ BRS.6.14	OFFIC (3)	OFFICE \ BRS.6.14	25	8	Tente bardage	Cat. 2	180 m3/h	7 400 W	Non
CEG V4	OFFIC (4)	OFFICE \ BRS.6.14	OFFIC (4)	OFFICE \ BRS.6.14	50	16	Tente bardage	Cat. 2	350 m3/h	14 800 W	Non
BRS V4	OCNCA1a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	OCNCA1a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	OCNCA1b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	OCNCA1b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	15	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	2 900 W	Non
BRS V4	ONCCA2a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	ONCCA2a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	ONCCA2b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	ONCCA2b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	4 400 W	Non
BRS V4	ONCCA3a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	ONCCA3a	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	45	12	Bungalow	Cat. 1	270 m3/h	6 600 W	Non
BRS V4	ONCCA3b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	ONCCA3b	OLYMPIC CHANNEL NEWS CABIN \ BRS.6.15	45	12	Bungalow	Cat. 1	270 m3/h	6 600 W	Non
BRS V4	OPERC1a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC1a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	15	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	3 300 W	N+1
BRS V4	OPERC1b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC1b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	15	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	3 300 W	N+1



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
BRS V4	OPERC1c	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC1c	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	15	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	3 300 W	N+1
BRS V4	OPERC1d	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC1d	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	15	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	3 300 W	N+1
BRS V4	OPERC2a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC2a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	6 100 W	N+1
BRS V4	OPERC2b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC2b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	6 100 W	N+1
BRS V4	OPERC3a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC3a	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	30	5	Bungalow	Cat. 1	110 m3/h	7 100 W	N+1
BRS V4	OPERC3b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	OPERC3b	OPERATOR CABIN \ BRS.6.16	30	5	Bungalow	Cat. 1	110 m3/h	7 100 W	N+1
BRS V4	OPTENT	OPERATOR TENT \ BRS.6.17	OPTENT	OPERATOR TENT \ BRS.6.17	9	4	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	1 900 W	Non
BRS V4	PATCA1a	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	PATCA1a	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	15	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	6 400 W	N+1
BRS V4	PATCA1b	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	PATCA1b	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	15	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	6 400 W	N+1
BRS V4	PATCA2a	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	PATCA2a	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	30	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	10 300 W	N+1
BRS V4	PATCA2b	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	PATCA2b	PARCH ROOM CABIN \ BRS.6.18	30	1	Bungalow	Cat. 1	30 m3/h	10 300 W	N+1
BRS V4	SERCABa	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	SERCABa	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	9 700 W	Non
BRS V4	SERCABb	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	SERCABb	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	9 700 W	Non
CEG V4	SERCAB	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	SERCAB	REPLAY SERVER CABIN \ BRS.6.20	30	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	9 500 W	Non
BRS V4	SPECABa	SPECIALTY RF CABIN \ BRS.6.21	SPECABa	SPECIALTY RF CABIN \ BRS.6.21	30	10	Bungalow	Cat. 1	220 m3/h	5 200 W	N+1
BRS V4	SPECABb	SPECIALTY RF CABIN \ BRS.6.21	SPECABb	SPECIALTY RF CABIN \ BRS.6.21	30	10	Bungalow	Cat. 1	220 m3/h	5 200 W	N+1
BRS V4	STGCA1	STORAGE CABIN \ BRS.6.23	STGCA1	STORAGE CABIN \ BRS.6.23	15	0	Bungalow	Cat. 1	50 m3/h	1 100 W	Non
BRS V4	STGCA2	STORAGE CABIN \ BRS.6.23	STGCA2	STORAGE CABIN \ BRS.6.23	30	0	Bungalow	Cat. 1	90 m3/h	2 200 W	Non
BRS V4	STTENT1a	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	STTENT1a	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	50	0	Tente bardage	Cat. 1	230 m3/h	10 800 W	Non
BRS V4	STTENT1b	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	STTENT1b	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	50	0	Tente bardage	Cat. 1	230 m3/h	10 800 W	Non
BRS V4	STTENT2a	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	STTENT2a	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	100	0	Tente bardage	Cat. 1	480 m3/h	21 600 W	Non
BRS V4	STTENT2b	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	STTENT2b	STAGING STORAGE TENT \ BRS.6.22	100	0	Tente bardage	Cat. 1	480 m3/h	21 600 W	Non
BRS V4	TOCCA2	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	TOCCA2	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	75	6	Bungalow	Cat. 1	140 m3/h	19 800 W	N+1
BRS V4	TOCCA3	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	TOCCA3	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	90	7	Bungalow	Cat. 1	160 m3/h	22 100 W	N+1
BRS V4	DRYCAB	DRYING CABIN	DRYCAB	DRYING CABIN	45	15	Bungalow	Cat. 1	330 m3/h	6 000 W	Non
BRS V4	LOGEDTa	LOGGING-EDITING CABIN \ BRS.6.11	LOGEDTa	LOGGING-EDITING CABIN \ BRS.6.11	30	10	Bungalow	Cat. 1	220 m3/h	7 000 W	Non
BRS V4	LOGEDTb	LOGGING-EDITING CABIN \ BRS.6.11	LOGEDTb	LOGGING-EDITING CABIN \ BRS.6.11	30	10	Bungalow	Cat. 1	220 m3/h	7 400 W	Non
BRS V4	TECCAB	TEC. STORAGE	TECCAB	TEC. STORAGE	15	0	Bungalow	Cat. 1	40 m3/h	1 100 W	Non



Bilans thermiques et aérauliques des espaces génériques



Source	Code fiche initial	Désignation de l'espace ou du sous-espace	Code fiche retenu	Nom complet du local	Surface [m²]	Occupation [pers.]	Type de structure	Catégorie thermique	Débit d'air neuf hygiénique à installer [m3/h]	Puissance totale à installer [W]	Redondance d'équipement
BRS V4	TOCCA1	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	TOCCA1	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	30	5	Bungalow	Cat. 1	110 m3/h	9 500 W	N+1
CEG V4	TOCCA	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	TOCCA	TECHNICAL OPERATION CENTRE CABIN \ BRS.6.25	60	8	Bungalow	Cat. 1	180 m3/h	15 600 W	N+1
DIVA	SPP.2	FOP Control/Production Office (FOP View) Contrôle de l'Aire de Compétition (Vue sur l'Aire de Compétition)	SPP.2	FOP Control/Production Office (FOP View) Contrôle de l'Aire de Compétition (Vue sur l'Aire de Compétition)	30	10	Bungalow	Cat. 2	220 m3/h	5 700 W	Non




ESPACES GENERIQUES

ACR


ACR

ACR.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



COUPE AA'



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Espace à proximité des PSA accrédités (workforce, presse...)
 - 3.Espace non localisé à proximité immédiate du guichet billetterie.
 - 4.Pour les sites avec plusieurs accès et très éloignés, privilégier la dépose/flux accredités principal
 - 5.Strategies tente pop-up et/ou parasol pour protection de la file d'attente contre la pluie et soleil TBC
 - 6.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à billetterie.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE D'ACREDITATION DU SITE (IAHO)	SMALL	15m² + 3.5m² AUVENT	4 PAX	1/75	
	CENTRE D'INFORMATION ET DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES D'ACCREDITATION					

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-10 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
ACR.3 1 Ventilateur ELEVEN-0001	
ACR.3.1 2 Chaise pliante EVECHA-0001 2 Parasol EU/EPAR-0002 *à deployer si pas ombragé 2 Pied de parasol EU/EPAR-0003	
ACR.3.2 1 Chaise empilable coussin EVECHA-0003 2 Chaise de comptoir ACCCHA-0002 1 Etagère bureau verrouillable EUEGLE-0002	
ACR.3.3 1 Chaise de bureau (accoudoir) BURCHA-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001	

ACR

ACR.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PERIMETRE DE SECURITE

CONTAINER MODIFIE 40'

ACR.3.2 BUREAU
D'ASSISTANCE AUX ACCREDITES

PLAN

ACR.3.1
ZONE D'ATTENTE
Extension et géométrie à
définir en fonction du site

COUPE AA'

ACR.3. BUREAU
DU RESPONSABLE ACCREDITATION

LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR

GRILLAGE ANTI-INTRUSION

ELEVATION A

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Espace à proximité des PSA accrédités (workforce, presse...)
 - 3.Espace non localisé à proximité immédiate du guichet billetterie.
 - 4.Pour les sites avec plusieurs accès et très éloignés, privilégier la dépose/flux accredités principal
 - 5.Strategies tente pop-up et/ou parasol pour protection de la file d'attente contre la pluie et soleil TBC
 - 6.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à billetterie.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM

CENTRE D'ACREDITATION DU SITE (IAHO)
CENTRE D'INFORMATION ET DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES D'ACCRÉDITATION

TAILLE

M/L

SURFACE

30m² + 9m²
AUVENT

CAPACITE

7PAX

ECHELLE

1/75



SITES CONCERNES

HERITAGE

AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA

VALORISATION DES ESPACES NATURELS

ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS

RESILIENCE ET CIRCULARITE

ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events

CIRCUIT - COURT

BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

J-10 1er jour de compétition

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

Dernier jour de la compétition

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

Densité FAIBLE
5 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties

ECLAIRAGE:

200 LUX

CONFORT THERMIQUE:

CAT. 3 (voir mobilier)

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

NON

ACCES UFR:

Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

ACR.3

1 Ventilateur ELEVEN-0001

ACR.3.1

4 Chaise pliante EVECHA-0001
4 Parasol EUENPAR-0002 *à deployer si pas ombragé
4 Pied de parasol EUENPAR-0003

ACR.3.2

1 Chaise empilable coussin EVECHA-0003
5 Chaise de comptoir ACCCHA-0002
1 Etagère bureau verrouillable EUECLE-0002

ACR.3.3



1 Chaise de bureau (accoudoir) BURCHA-0001
1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001

ESPACES GENERIQUES

BRS

BRS
BRS.3
BIOCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2. L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BUREAU D'INFORMATION DES DIFFUSEURS (BIO)	SMALL	15m²	TBC	1/50	



SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.3

BRS
BRS.3
BIOCR

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2. L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BUREAU D'INFORMATION DES DIFFUSEURS (BIO)	MEDIUM	30m²	TBC	1/50	



SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.3

BRS
BRS.4
CCRCR

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.La distance maximale entre la CCR et la position commentateur est de 100m
3.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
4.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONTRÔLE DES COMMENTATEURS (CCR)	SMALL	45m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.4
CCRCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.La distance maximale entre la CCR et la position commentateur est de 100m
- 3.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 4.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONTRÔLE DES COMMENTATEURS (CCR)	MEDIUM	75m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG



U4.3

BRS

BRS.4

CCROCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.La distance maximale entre la CCR et la position commentateur est de 100m

3.L'emplacement des HURC pourrait évoluer en fonction de la solution technique

4.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles

5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONTRÔLE DES COMMENTATEURS (CCR)	LARGE	75m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.3
BRS.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Si la configuration du site la permet, les bungalows de la CCR et BIO seront accolés
- 3.La distance maximale entre la CCR et la position commentateur est de 100m
- 4.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 5.Création d'un espace unique CCR + BIO et optimisation de la surface utile
- 6.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 7.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	HYBRIDE BIO + CCR	M/L	60m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
13 prises domestiques + 13 multiprises équipées de 3 sorties
ECCLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS

BRS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOCKAGE OBS PROCHE DU FOP/ STOCKAGE OBS / TECHNICAL STORAGE	SMALL	15m²	TBC	1/50	



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.3

BRS
BRS.6.1
AESCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE	SMALL	15m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.1
AESCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
 - 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Le containement (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ACTIVE EQUIPEMENT SPACE	TAILLE MEDIUM	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS
BRS.6.2
AESEFT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2. L'emplacement des HURC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
4.Optimisation du nombre d'unité HURC (provision d'unités HURC supplémentaires à installer en cas de panne)
5.Optimisation du cloisonnement interne
6.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ACTIVE EQUIPEMENT SPACE ELECTRONIC FILE TRANSFER	TU	15m²	2PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG



--

BRS

BRS.6.3

AUDCAB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2. L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique

3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles

4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (prouision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)

5.Isolement acoustique non fourni par Paris 2024

6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	AUDIO CABIN	TU	30m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.4
CTACAB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2. L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRAL TECHNICAL AREA (CTA)	TU	90m²	TBC	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité MOYENNE
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

EFTCAB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 2.1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ELECTRONIC FILE TRANSFER	TAILLE TU	SURFACE 15m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGR, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MIAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	


NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

BRS
BRS.6.7
GPOFF

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	QUESS PASS OFFICE	TU	30m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.11
LOGEDT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM LOGGING EDITING	TAILLE TU	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	------------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS
BRS.6.12
LPUCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Isolément acoustique non fourni par Paris 2024
 - 6.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	LIGHT PRODUCTION UNIT	SMALL	75m²	TBC	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE 13 prises domestiques + 13 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.12
LPUCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HURC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HURC (provision d'unités HURC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Isolément acoustique non fourni par Paris 2024
- 6.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM LIGHT PRODUCTION UNIT	TAILLE MEDIUM	SURFACE 90m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/75	
--	------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 12 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS
BRS.6.13
OBU

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE 10X20
(RIDEAU)



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

Table with 2 columns: Category and Status. Rows include HERITAGE, VALORISATION DES ESPACES NATURELS, RESILIENCE ET CIRCULARITE, and CIRCUIT - COURT.

NIVEAU DE SERVICES


Table with 1 column: Service Level. Rows include DATE DE LA PREMIERE UTILISATION, DATE DE LA DERNIERE UTILISATION, DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE, ECLAIRAGE, CONFORT THERMIQUE, CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER, POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT, and ACCES UFR.

MOBILIER - TBC par LOG


Table with 1 column: Furniture. Row includes a large empty space for furniture details.

BRS
BRS.6.14
OFFIC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
 - 4.Optimisation du cloisonnement interne
 - 5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM OFFICE	TAILLE SMALL	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


U4.3

BRS
BRS.6.14
OFFIC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE BARDAGE (5mX5m)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
- 3.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
- 4.Optimisation du cloisonnement interne
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM OFFICE	TAILLE SMALL	SURFACE 25m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS
BRS.6.14
OFFIC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



4 BUNGALOWS
STANDARD (2,45mX6m) ASSEMBLES



- NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
3.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
4.Optimisation du cloisonnement interne
5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

Table with 7 columns: NOM, TAILLE, SURFACE, CAPACITE, ECHELLE, and a scale bar.

Table with 2 columns: SITES CONCERNES and a checkmark column. Rows include HERITAGE, VALORISATION DES ESPACES NATURELS, RESILIENCE ET CIRCULARITE, and CIRCUIT - COURT.

Table with 1 column: NIVEAU DE SERVICES


Table with 1 column containing various technical specifications: DATE DE LA PREMIERE UTILISATION, DATE DE LA DERNIERE UTILISATION, DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE, ECLAIRAGE, CONFORT THERMIQUE, CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER, POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT, and ACCES UFR.

Table with 1 column: MOBILIER - TBC par LOG


Large empty box for additional notes or drawings, with a U4.3 label in the bottom right corner.

BRS
BRS.6.14
OFFIC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE BARDAGE (10mX5m)



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
3.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
4.Optimisation du cloisonnement interne
5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM OFFICE	TAILLE MEDIUM	SURFACE 50m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 8 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.15
OCNCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	OLYMPIC CHANNEL NEWS	SMALL	15m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.15
OCNCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	OLYMPIC CHANNEL NEWS	MEDIUM	30m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS
BRS.6.15
OCNCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM OLYMPIC CHANNEL NEWS	TAILLE LARGE	SURFACE 45m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS
BRS.6.16
OPERC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
 - 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HUMC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HUMC (provision d'unités HUMC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Optimisation du cloisonnement interne
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓



NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.3

	NOM OPERATOR CABIN	TAILLE SMALL	SURFACE 15m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

BRS
BRS.6.16
OPERC

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Optimisation du cloisonnement interne
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM OPERATOR CABIN	TAILLE MEDIUM	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS
BRS.6.17
OPTENT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE BARDAGE (3mX3m)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Optimisation concernant la catégorie de Confort Thermique conformément à la stratégie globale Paris 2024
- 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	OPERATOR TENTE	TU	9m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS
BRS.6.18
PATCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM PATCH ROOM	TAILLE SMALL	SURFACE 15m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.18
PATCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HURC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HURC (provision d'unités HURC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM PATCH ROOM	TAILLE MEDIUM	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.19
RHB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	RIGHTHOLDING BROADCASTER	SMALL	15m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité MOYENNE
6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.19
RHB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
- 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
- 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	RIGHTHOLDING BROADCASTER	MEDIUM	30m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS

BRS.6.19

RHB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



3 BUNGALOWS STANDARD
(2,45mX6m) ASSEMBLES

2 ACCES DES CÂBLES (20cmx10cm)

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	RIGHTHOLDING BROADCASTER	LARGE	45m²	TBC	1/50	


SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

BRS
BRS.6.19
RHB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.L'emplacement des HURC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
4.Optimisation du nombre d'unité HURC (provision d'unités HURC supplémentaires à installer en cas de panne)
5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	RIGHTHOLDING BROADCASTER	X LARGE	45m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
12 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (25°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

BRS
BRS.6.20
SERCAB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles
 - 4.Optimisation du nombre d'unité HVAC (provision d'unités HVAC supplémentaires à installer en cas de panne)
 - 5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	REPLAY SERVER	TU	30m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG



--

BRS

BRS.6.21

SPECAB

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique

3.Optimisation du nombre de percements pour passage de câbles

4.Optimisation du nombre d'unité HUAC (provision d'unités HUAC supplémentaires à installer en cas de panne)

5.Optimisation du cloisonnement interne

6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM SPECIALTY/RF	TAILLE TU	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	---------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (23°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


--

BRS


BRS.6.22

STTENT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE (10mX5m)



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STAGING STORAGE	MEDIUM	50m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: PAS DE PLANCHER
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG
U4.3

BRS

BRS.6.22

STTENT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STAGING STORAGE	MEDIUM	50m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: PAS DE PLANCHER
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG



--

BRS

BRS.6.22

STTENT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STAGING STORAGE	LARGE	100m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: PAS DE PLANCHER
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: NON

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.22
STTENT

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions
selon les sites

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité **FAIBLE**

ECLAIRAGE:
200 LUX

CONFORT THERMIQUE:
N/A

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
PAS DE PLANCHER

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON

ACCES UFR:
NON

MOBILIER - TBC par LOG

U4.3

NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
STAGING STORAGE	LARGE	100m ²	TBC	1/50	

BRS

BRS.24.XOO1

STQCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOCKAGE OBS PROCHE DU FOP/ STOCKAGE OBS / TECHNICAL STORAGE	SMALL	15m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.24.XOO1
STGCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOCKAGE OBS PROCHE DU FOP/ STOCKAGE OBS / TECHNICAL STORAGE	SMALL	15m²	TBC	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.25
TOCCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. L'emplacement des HUAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM TOC	TAILLE SMALL	SURFACE 30m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/50	
--	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 5 prises domestiques + 5 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.25
TOCCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM TOC	TAILLE MEDIUM	SURFACE 6Om²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/75	
--	------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 10 prises domestiques + 10 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--

BRS
BRS.6.25
TOCCA

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2. L'emplacement des HVAC pourrait évoluer en fonction de la solution technique
3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRQ, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM TOC	TAILLE LARGE	SURFACE 75m²	CAPACITE TBC	ECHELLE 1/75	
--	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 12 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 3 sorties
ECCLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (21°C)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--


BRS

BRS.6.26

BRS.6.27

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

TBC



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	DINING ET CUISINE OBS	MEDIUM	100m² + 150m²	120 PAX DINING	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Entre S-12 et S-4 avant début des compétitions selon les sites
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
BRS.6.26: CAT. 1 (Température Cible)
BRS.6.27: CAT. 2 (Différence 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
OUI
ACCES UFR:
OUI

MOBILIER - TBC par LOG

--

ESPACES GENERIQUES

CER


CER

CER.3


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

CER.3 Densité **FAIBLE**
4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties

CER.3.4 Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties



- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Confirmer avec CER le nombre d'utilisateurs simultanés et le nombre de ceremonies de victory. Si besoin de plus d'espace augmenter la tente.
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...




SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
	ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de répétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
CER.3 8 Chaise empilable coussin 60x50 EU/ECHA-0003 2 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 2 Table Pliante Rectangle - 180x80 EU/ETAB-0002 1 Etagère bureau verrouillable - Basse EU/ECL-0002 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECL-0001 1 Coffre fort 1 Table à repasser 1 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 1 Table basse 80x80 ACCTAB-0001 1 Supports TV BURSUP-0001

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site

	NOM STOCKAGE PODIUM	TAILLE TU	SURFACE 15m²	CAPACITE N/A	ECHELLE 1/50	
--	------------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Jour du bump-in de l'équipe SPP sur site
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

ESPACES GENERIQUES

CNW

CNW
CNW.3



SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

CNW.3.5 Densité MOYENNE
3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties


CNW.3.6 Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties

CNW.3.1
(les compacteurs seront connectés directement au tableau)

CNW.3.2
2 prises IP66



- NOTES:
1.Sur site existant, utiliser au maximum les infrastructures existantes, les compléter le cas échéant et comprendre la logistique interne de tri.
2.Rampes à ajuster en fonction du site
3.Les compounds LOC, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin
4.Prévoir une surface dure et une prise électrique pour chaque compacteur et multibenne.
5.Besoin du barriérage TBC site par site
6.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOC, FNB, CNW, TRA et LIC doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



NOM
AIRE DE NETTOYAGE ET DECHETS

TAILLE
SMALL

SURFACE
N/A

CAPACITE
N/A

ECHELLE
1/150



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: ECLAIRAGE EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: VOIR ANNOTATIONS SUR LE DESSIN
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
CNW.3.5 1 Bloc tiroir de bureau BURTIR-0001 4 Chaise pliante - EUECHA-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 1 Frigo - petit ELEFRI-0001 1 Paillason HEBPAI-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
CNW.3.6 3 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

CNW
CNW.3


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

CNW.3.5 Densité MOYENNE
3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties


CNW.3.6 Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties

CNW.3.1
(les compacteurs seront connectés directement au tableau)

CNW.3.2
2 prises IP66



- NOTES:
1.Sur site existant, utiliser au maximum les infrastructures existantes, les compléter le cas échéant et comprendre la logistique interne de tri.
2.Rampes à ajuster en fonction du site
3.Les compounds LOC, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin
4.Prévoir une surface dure et une prise électrique pour chaque compacteur et multibenne.
5.Besoin du barriérage TBC site par site
6.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOC, FNB, CNW, TRA et LIC doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, TRA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: ECLAIRAGE EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: VOIR ANNOTATIONS SUR LE DESSIN
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOC
CNW.3.5 1 Bloc tiroir de bureau BURTIR-0001 4 Chaise pliante - EUECHA-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 1 Frigo - petit ELEFRI-0001 1 Paillason HEBPAI-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
CNW.3.6 3 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003


CNW
CNW.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- CNW.3.5 Densité MOYENNE
3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
- CNW.3.6 Densité FAIBLE
3 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties
- CNW.3.1
(les compacteurs seront connectés directement au tableau)
- CNW.3.2
2 prises IP66



- NOTES:
1.Sur site existant, utiliser au maximum les infrastructures existantes, les compléter le cas échéant et comprendre la logistique interne de tri.
2.Rampes à ajuster en fonction du site
3.Les compounds LOC, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin
4.Prévoir une surface dure et une prise électrique pour chaque compacteur et multibenne.
5.Besoin du barriérage TBC site par site
6.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOC, FNB, CNW, TRA et LIO doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRQ, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...





	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	AIRE DE NETTOYAGE ET DECHETS	LARGE	N/A	N/A	1/150	01.534.56 m

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:		
1er jour du montage		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:		
Dernier jour du démontage		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:		
VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE:		
ECLAIRAGE EXTERIEUR: 20 LUX		
CONFORT THERMIQUE:		
VOIR ANNOTATIONS SUR LE DESSIN		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:		
STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:		
OUI		
ACCES UFR:		
Rampe mobile à deployer si nécessaire		
MOBILIER - TBC par LOG		
CNW.3.5		
1 Bloc tiroir de bureau BURTIR-0001		
4 Chaise pliante - EUECHA-0001		
1 Ventilateur ELEVEN-0001		
1 Frigo - petit ELEFRI-0001		
1 Paillason HEBPAI-0001		
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001		
1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005		
1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003		
CNW.3.6		
3 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003		

CNW

CNW.8

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES :
- 1. Sur site existant, utiliser au maximum les infrastructures existantes, les compléter le cas échéant et comprendre la logistique interne de tri.
 - 2.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 3.Placé si possible dans un espace existant. Idéalement situé à proximité du flux Workforce, ou proche du PSA Accrédités et des vestiaires pour limiter le temps de déplacement des agents d'entretien.
 - 4.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BUREAU DU PRESTATAIRE DE NETTOYAGE	TU	15m²	2PAX	1/150	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

CNW.8 1 Bloc tiroir de bureau BURTIR-0001 4 Chaise pliante - EU/EOHA-0001 1 Ventilateur ELEUEN-0001 1 Frigo - petit ELEFRI-0001 1 Paillasson HEBPAI-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
--




ESPACES GENERIQUES

DOP

SPT
DOP.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- DOP.3.1 Densité FAIBLE
3 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties
- DOP.3.2 Densité FAIBLE
1 prise domestique
- DOP.3.3 Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
- DOP.3.4/DOP3.6 Densité FAIBLE
1 prise domestique par salle



- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, ENUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...
CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
SMALL	90m²	3 salles traitement 32 PAX assis ~17 PAX de bout	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement. Si Compétition seulement, 1er jour de Compétition.
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) DOP.3.2 salle d'attente des chaperons CAT. 3
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI, si point de connexion à proximité
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

SPT
DOP.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- DOP.3.1 Densité **FAIBLE**

3 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties
- DOP.3.2 Densité **FAIBLE**

1 prise domestique
- DOP.3.3 Densité **FAIBLE**

2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
- DOP.3.4/DOP.3.6 Densité **FAIBLE**

1 prise domestique par salle



- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CONTRÔLE ANTI-DOPAGE	MEDIUM	105m²	4 salles traitement 50 PAX assis ≈23 PAX de bout	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement. Si Compétition seulement, 1er jour de Compétition.
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) DOP.3.2 salle d'attente des chaperons CAT. 3
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI, si point de connexion à proximité
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire



MOBILIER - TBC par LOG

--

SPT
DOP.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- DOP.3.1 Densité **FAIBLE**
3 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 3 sorties
- DOP.3.2 Densité **FAIBLE**
1 prise domestique
- DOP.3.3 Densité **FAIBLE**
2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
- DOP.3.4/DOP.3.6 Densité **FAIBLE**
1 prise domestique par salle



- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CONTRÔLE ANTI-DOPAGE	LARGE	165m²	6 salles traitement 69 PAX assis ≈43 PAX de bout	1/75	

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement. Si Compétition seulement, 1er jour de Compétition.
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) DOP.3.2 salle d'attente des chaperons CAT. 3
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI, si point de connexion à proximité
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

--


ESPACES GENERIQUES

ECC



ECC

ECC.3



ZONE TECHNIQUE
environ 5mx4m
localisation à définir en fonction
du site et des mutualisations
possibles avec les espaces
fonctionnels adjacents



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE SMALL	SURFACE 200m²	CAPACITE 75PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	--


SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 30 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 6 sorties + 13 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001
ECC.3.1 13 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 25 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 4 Casier à code - EUFCAS-0001 3 Casier à code - EUFCAS-0003
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003

ECC

ECC.3



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
- 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE SMALL	SURFACE 200m ²	CAPACITE 75PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	------------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 30 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 6 sorties + 13 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU (LBO, AQO, LCO, EIF/CDM, ALX, STR,MAM) CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG

ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001
ECC.3.1 13 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 25 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 4 Casier à code - EUFCAS-0001 3 Casier à code - EUFCAS-0003
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003

ECC
ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE SMALL	SURFACE 200m²	CAPACITE 75PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	---


SITES CONCERNES	
HERITAGE AQOC, BCOY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 30 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 6 sorties + 13 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
ECC.3 1 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001
ECC.3.1 13 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 25 Chaise empilable coussin - EUECHA-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 4 Casier à code - EUECAS-0001 3 Casier à code - EUECAS-0003
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUECHA-0003
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUECHA-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 180 - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUECHA-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETRA-0003

ECC

ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE SMALL	SURFACE 200m ²	CAPACITE 75PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	------------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 30 prises domestiques + 12 multiprises équipées de 6 sorties + 13 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001
ECC.3.1 13 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 25 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIPAR-0002 4 Casier à code - EUFCAS-0001 3 Casier à code - EUFCAS-0003
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003

ECC
ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service


3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ESPACES DE TRAVAIL	MEDIUM	250m²	92PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 14 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	
MOBILIER - TBC par LOG	
ECC.3 1 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOCH-0001	
ECC.3.1 18 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Etagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUFCAS-0001 4 Casier à code - EUFCAS-0003	
ECC.3.2 3 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003	
ECC.3.3 1 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Etagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001	
ECC.3.4 4 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003	
TEC.8 8 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Etagère stockage (plastique) - BURETR-0003	

ECC
ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site



2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

 PARIS 2024  PARIS 2024		NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE MEDIUM	SURFACE 250m²	CAPACITE 92PAX	ECHELLE 1/100	01234 m	SITES CONCERNES <table><tr><td>HERITAGE AQOC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA</td><td>✓</td></tr><tr><td>VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS</td><td>✓</td></tr><tr><td>RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events</td><td>✓</td></tr><tr><td>CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI</td><td>✓</td></tr></table> NIVEAU DE SERVICES <table><tr><td>DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2</td></tr><tr><td>DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage</td></tr><tr><td>DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 74 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties</td></tr><tr><td>ECLAIRAGE: 200 LUX</td></tr><tr><td>CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)</td></tr><tr><td>CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD</td></tr><tr><td>POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON</td></tr><tr><td>ACCES UFR: OUI</td></tr></table> MOBILIER - TBC par LOG <table><tr><td>ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOCH-0001</td></tr><tr><td>ECC.3.1 18 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUECAS-0001 4 Casier à code - EUECAS-0003</td></tr><tr><td>ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003</td></tr><tr><td>ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001</td></tr><tr><td>ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUECHR-0003</td></tr><tr><td>TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003</td></tr></table>	HERITAGE AQOC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓	VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓	RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓	CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓	DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 74 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties	ECLAIRAGE: 200 LUX	CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)	CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	ACCES UFR: OUI	ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOCH-0001	ECC.3.1 18 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUECAS-0001 4 Casier à code - EUECAS-0003	ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003	ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001	ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUECHR-0003	TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003
HERITAGE AQOC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓																													
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓																													
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓																													
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓																													
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2																														
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage																														
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 74 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties																														
ECLAIRAGE: 200 LUX																														
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)																														
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD																														
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON																														
ACCES UFR: OUI																														
ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOCH-0001																														
ECC.3.1 18 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUECAS-0001 4 Casier à code - EUECAS-0003																														
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003																														
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001																														
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUECHR-0003																														
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUECHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003																														

ECC
ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site



2.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE MEDIUM	SURFACE 250m²	CAPACITE 92PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 14 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	
MOBILIER - TBC par LOG	
ECC.3 1 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001	
ECC.3.1 18 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUFCAS-0001 4 Casier à code - EUFCAS-0003	
ECC.3.2 3 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003	
ECC.3.3 1 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001	
ECC.3.4 4 Table pliante rectangule - 4 places EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003	
TEC.8 8 Table pliante rectangule - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003	

ECC
ECC.3



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site



2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM ESPACES DE TRAVAIL	TAILLE MEDIUM	SURFACE 250m²	CAPACITE 92PAX	ECHELLE 1/100	
--	---------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 36 prises domestiques + 14 multiprises équipées de 6 sorties + 20 multiprises équipées de 4 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	
MOBILIER - TBC par LOG	
ECC.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 3 Fauteuil 70x70 ACCOAN-0001	
ECC.3.1 18 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 48 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 4 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 2 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Magic chart - EQUIMAC-0002 5 Casier à code - EUFCAS-0001 4 Casier à code - EUFCAS-0003	
ECC.3.2 3 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003	
ECC.3.3 1 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 4 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 2 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001	
ECC.3.4 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 10 Chaise empilable coussin EUENCHR-0003	
TEC.8 8 Table pliante rectangle - 18O - EUETAB-0002 30 Chaise empilable coussin - EUENCHR-0003 5 Étagère stockage (plastique) - BURETR-0003	

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE





- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 100 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	

MOBILIER - TBC par LOG	
ECC.5 35 Chaise pliante 50x45cm EU/CHA-0001 8 Table pliante rectangle - 4 placesEU/ETAB-0002 1 Table 120 EU/ETAB-0003	

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 100 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	

MOBILIER - TBC par LOG	
VOT.5 6O Chaise empilable coussin EU/ECHA-0003 1O Table pliante rectangle – 4 placesEU/ETAB-0002 2 Table 12O EU/ETAB-0003	



	NOM SALLE POLYVALENTE	TAILLE MEDIUM	SURFACE 100m²	CAPACITE 60PAX	ECHELLE 1/75	
--	--------------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------	--

ESPACES GENERIQUES


EUS

EVS
EVS.3.2


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



COUPE AA'



LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR



ELEVATION A

NOTES:


1. Rampes à ajuster en fonction du site
 2. Le nombre de kiosques informations par site dépendra de l'extension du site et de la jauge
 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.
 4. Structure type Pop up 3x3 à rajouter si besoin
 5. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRQ, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, VDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 120 LUX EXTERIEUR: 20 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOC.	
EVS.3.2 12 Potelet - rétractable EU/EPOT-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 4 Bac en plastique EU/EBAC-0001 4 Chaise empilable EU/ECHA-0002 2 Lampe torche EQU/LAM-0002 2 Multiprise EQU/MUL-0001 1 Kit sanitaire EQU/SAN-0001 3 Fourniture de bureaux (kit) BUR/FOU-0001 1 Tableau blanc sur pied BUR/TAB-0001 1 Consommable (carton, film étirable) EQU/CON-0001 1 Ventilateur ELE/VEN-0001	

EVS

EVS.3.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE CONTAINER 20'
2,4m(l) x 6m(L)

PLAN

COUPE AA'

LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR

ELEVATION A

CONTAINER 20'

BARDAGE BOIS OU PEINTURE

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le nombre de kiosques informations par site dépendra de l'extension du site et de la jauge
 - 3.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.
 - 4.Structure type Pop up 3x3 à rajouter si besoin
 - 5.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	KIOSQUE INFORMATIONS DES SPECTATEURS – CONTAINER	T.U.	13m ² + 9m ² STOCKAGE FAUTEUIL	4 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	





NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 120 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
EVS.3.2 12 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 4 Bac en plastique EUEBAC-0001 4 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Lampe torche EQUHAM-0002 2 Multiprise EQUML-0001 1 Kit sanitaire EQUSAN-0001 3 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 1 Consommable (carton, film étirable) EQUCON-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001

EVS

EVS.3.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le nombre de kiosques informations par site dépendra de l'extension du site et de la jauge

3.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.

4.Structure type Pop up 3x3 à rajouter si besoin

5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	




NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 120 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
EVS.3.2 12 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 4 Bac en plastique EUEBAC-0001 2 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Chaise comptoir ACCCHA-0002 2 Lampe torche EQUHAM-0002 2 Multiprise EQUHUL-0001 1 Kit sanitaireEQUHAN-0001 3 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 1 Consommable (carton, film étirable) EQUCON-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 1 Etagère de Stockage BURETA-0002



EVS

EVS.3.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



COUPE AA'



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le nombre de kiosques informations par site dépendra de l'extension du site et de la jauge

3.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.

4.Structure type Pop up 3x3 à rajouter si besoin

5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 120 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
EVS.3.2 12 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 4 Bac en plastique EUEBAC-0001 1 Chaise empilable EUECHA-0002 3 Chaise comptoir ACCCHA-0002 2 Lampe torche EQUHAM-0002 2 Multiprise EQUHUL-0001 1 Kit sanitaire EQUHAN-0001 3 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 1 Consommable (carton, film étirable) EQUHON-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001


EVS

EVS.3.2


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




EVS.3.2.6
PARKING SUPPORT MOBILITÉ



PLAN



COUPE AA'



ELEVATION A

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le nombre de kiosques informations par site dépendra de l'extension du site et de la jauge
 - 3.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	KIOSQUE INFORMATION DES SPECTATEURS	T.U.	25m²	4 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 120 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

EVS.3.2 12 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 4 Bac en plastique EUEBAC-0001 4 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Lampe torche EQULAM-0002 2 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Kit sanitaire EQU SAN-0001 3 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 1 Consommable (carton, film étirable) EQUCON-0001 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001
--

ESPACES GENERIQUES

FNB

FNB
EUS.4.1




- NOTES:
- 1. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 - 2. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.
 - 3. Le positionnement des tablettes est sujet de redéfinition en fonction du matériel fournit par les fournisseurs de concessions FNB, à l'attribution des marchés.
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CONCESSION POINT DE VENTE FNB - MODULE BOIS	TU	19m² 7,5ml de façade	6 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 4 sorties + 3 prises BU	
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: 250Kg/m²	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI	
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
Tout le mobilier des concessions est fourni par le concessionnaire FNB.	
EUS.4.1 10 Potelet rétractable EUPEOT-0001 1 Ventilateur ELEUEN-0001	

FNB
EUS.4.1



NOTES:

1. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site

2. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.

3. Le positionnement des tablettes est sujet de redéfinition en fonction du matériel fournit par les fournisseurs de concessions FNB, à l'attribution des marchés.


4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CONCESSION POINT DE VENTE FNB - PALETTE	TU	17m² 7,5ml de façade	6 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 4 sorties + 3 prises BU	
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: 250Kg/m²	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI	
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
Tout le mobilier des concessions est fourni par le concessionnaire FNB.	
EUS.4.1 10 Potelet rétractable EU/POT-0001 1 Ventilateur ELEU/EN-0001	

FNB
EUS.4.1



- NOTES:
- 1. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 - 2. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent s'informer au kiosque.
 - 3. Le positionnement des tablettes est sujet de redéfinition en fonction du matériel fourni par les fournisseurs de concessions FNB, à l'attribution des marchés.
 - 4. Les options en Container seront raccordées à l'eau seulement si proches des points existants. Exception pour MAM et TAI qui seront raccordées selon l'offre de restauration choisie par FNB.
 - 5. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CONCESSION POINT DE VENTE FNB - CONTAINER MODIFIE	TU	14m ² 6 ml de façade	5 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 4 sorties + 3 prises BU
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: 250Kg/m²
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
Tout le mobilier des concessions est fourni par le concessionnaire FNB.
EUS.4.1 10 Potelet rétractable EU/POT-0001 1 Ventilateur ELEU/EN-0001

FNB
FNB.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

FNB.3.3 - Densité **FORTE** TBC
FNB.3.6 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties




FNB.3.7 et FNB.3.8 – Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.9 - Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.10 et FNB.3.13 –
(les containers réfrigérés seront connectés directement au tableau TBC site par site)

FNB.3.12 – Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.14 - Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 10 sorties



NOTES:


- Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 3.Besoin d'un espace de réchauffe (office d'envoi) dans le dinning s'il est éloigné de cette zone technique de restauration (distance TBC)
 4.Les compounds LOC, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin; Stockées dans LOC compound (TBC par LOC)
 5.Prévoir une prise électrique pour les golf-carts
 6.Les vestiaires et toilettes LOC, FNB et CNW peuvent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accreditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, COT, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
 Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
ZONE TECHNIQUE RESTAURATION	SMALL	N/A	N/A	1/175	

*Prévoir parking camion froid à l'extérieur du compound:
S = 1 camion, M = 2 camions, L = 3 camions

*Garantir l'arrivée de trackways pour livraison en véhicules lourds jusqu'au FNB Compound



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RCA, SPA, STR, VDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, VEL-BST, IER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM1, CRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

J+1 après le lockdown

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

Dernier jour du démontage

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

ECLAIRAGE:

INTERIEURE: **120 LUX**
EXTERIEURE: **20 LUX**

CONFORT THERMIQUE:

BUREAUX: **CAT. 3** (voir mobilier);
STOCKAGE: N/A;
CUISINE: **CAT. 2**

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

OUI

ACCES UFR:

Rampe à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

FNB 3.6
FNB 3.7
FNB 3.8
FNB.3.9
FNB.3.12
FNB.3.14

- 2 Etagère Stockage Plastique - BURETA - 0003
1 Rallonge - EQUURAL-0001
1 Multiprise - EQUIMUL-0001
1 Poubelle polyvalente - BURPOU-0001
1 Ventilateur - ELEVEN-0001
3 Chaise pliante 50x45cm EVECHA-0001
3 Chaise empilable - EVECHA - 0002
1 Table pliante rectangle - 4 places EVETAB-0002
1 Coffre fort - BURCOF-0001

*COFFRE FORT: besoin pour visa et concessionnaire FNB seulement (1 chacun), sauf sites existants qui sont déjà équipés

FNB
FNB.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

FNB.3.3 - Densité **FORTE** TBC
FNB.3.6 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties




FNB.3.7 et FNB.3.8 – Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.9 – Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.10 et FNB.3.13 –
(les containers réfrigérés seront connectés directement au tableau TBC site par site)

FNB.3.12 – Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.14 – Densité **FAIBLE**
2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 10 sorties




NOTES:

1. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site. 2. Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
3. Besoin d'un espace de réchauffe (office d'envoi) dans le dinning s'il est éloigné de cette zone technique de restauration (distance TBC)
4. Les compounds LOG, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin; Stockées dans LOG compound (TBC par LOG)
5. Prévoir une prise électrique pour les golf-carts
6. Les vestiaires et toilettes LOG, FNB et CNW peuvent être mutualisés (CNW.6). Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
7. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, ERUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

*Prévoir parking camion froid à l'extérieur du compound:
S = 1 camion, M = 2 camions, L = 3 camions

*Garantir l'arrivée de trackways pour livraison en véhicules lourds jusqu'au FNB Compound



SITES CONCERNES	
HERITAGE RQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGR, SPA, STA, VDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MIAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J+1 après le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: INTERIEURE: 120 LUX EXTERIEURE: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: BUREAUX: CAT. 3 (voir mobilier); STOCKAGE: N/A; CUISINE: CAT. 2
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI
ACCES UFR: Rampe à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

FNB 3.6
FNB 3.7
FNB 3.8
FNB 3.9
FNB 3.12
FNB 3.14

2 Etagère Stockage Plastique - BURETA - 0003
1 Rallonge - EQUURAL-0001
1 Multiprise - EQU MUL-0001
1 Poubelle polyvalente - BURPOU-0001
1 Ventilateur - ELEVEN-0001
3 Chaise pliante 50x45cm EVECHA-0001
3 Chaise empilable - EVECHA - 0002
1 Table pliante rectangl - 4 places EUETAB-0002
1 Coffre fort - BURCOF-0001

*COFFRE FORT: seulement pour uisa et concessionnaire FNB seulement
(1 chacun), sauf sites existants qui sont déjà équipés

U4.1

	NOM ZONE TECHNIQUE RESTAURATION	TAILLE MEDIUM	SURFACE N/A	CAPACITE N/A	ECHELLE 1/175	
--	------------------------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	---

FNB
FNB.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

FNB.3.3 - Densité **FORTE** TBC
FNB.3.6 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties




FNB.3.7 et FNB.3.8 – Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.9 - Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.10 et FNB.3.13 –
(les containers réfrigérés seront connectés directement au tableau TBC site par site)

FNB.3.12 – Densité FAIBLE
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties

FNB.3.14 - Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 10 sorties




NOTES:

- | | |
|---|---|
| <p>1.Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site</p> <p>2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service</p> <p>3.Besoin d'un espace de réchauffe (office d'envoi) dans le dining s'il est éloigné de cette zone technique de restauration (distance TBC)</p> <p>4.Les compounds LOG, FNB et CNW seront équipés des rampes UFR mobiles installées selon le besoin; Stockées dans LOG compound (TBC par LOG)</p> <p>5.Prévoir une prise électrique pour les golf-carts</p> <p>6.Les vestiaires et toilettes LOG, FNB et CNW peuvent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.</p> <p>7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, ERUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)</p> <p>Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...</p> | <p>ZONE TECHNIQUE
 environ 5mx4m
 localisation à définir en
 des mutualisations poss</p> |
|---|---|

*Prévoir parking camion froid à l'extérieur du compound:
S = 1 camion, M = 2 camions, L = 3 camions

*Garantir l'arrivée de trackways pour livraison en véhicules lourds jusqu'au FNB Compound



SITES CONCERNES	
HERITAGE RQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGR, SPA, STA, VDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM1, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MIAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
J+1 après le lockdown

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour du démontage

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

ECLAIRAGE:
INTERIEURE: **120 LUX**
EXTERIEURE: **20 LUX**

CONFORT THERMIQUE:
BUREAUX: **CAT. 3** (voir mobilier);
STOCKAGE: N/A;
CUISINE: **CAT. 2**

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
OUI

ACCES UFR:
Rampe à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

FNB.3.6
FNB.3.7
FNB.3.8
FNB.3.9
FNB.3.12
FNB.3.14


2 Etagère Stockage Plastique - BURETRA - 0003
1 Rallonge - EQUURAL-0001
1 Multiprise - EQUIMUL-0001
1 Poubelle polyvalente - BURPOU-0001
1 Ventilateur - ELEVEN-0001
3 Chaise pliante 50x45cm EUVECHA-0001
3 Chaise empilable - EUVECHA - 0002
1 Table pliante rectangl - 4 places EUETAB-0002
1 Coffre fort - BURCOF-0001

*COFFRE FORT: besoin pour visa et concessionnaire FNB seulement (1 chacun), sauf sites existants qui sont déjà équipés

	NOM ZONE TECHNIQUE RESTAURATION	TAILLE LARGE	SURFACE N/A	CAPACITE N/A	ECHELLE 1/175	
--	------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---

FNB/PEM

PEM.4



- NOTES :
- 1.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 2.Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 - 3.Condition terrasse: dining extérieur type garden party pour les sites plats; terrasse pour les sites avec terrain regulier. TBC site par site
 - 4.Ratio DINING = 1,25m² par personne
 - 5.Les tentes du dining seront strictement en rideau ce qui permet au-déla des strategies de ventilation mecanique d'avoir une ventilation naturelle.
 - 6.Ratio break = 1/3 du dining.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...
 - 8.Les prises électriques de la cuisine seront à définir ultérieurement

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE RESTAURATION DU PERSONEL D'ORGANISATION	SMALL	DINING 500m²	286 PAX	1/175	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J+1 après le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 25 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 4 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
PEM.4 2 Chaise comptoir ACCHA-0002 1 Comptoir d'accueil ACCTAB-0004 69 Banc festival EVEBAN-0003 37 Table festival EUETAB-0004 18 Potelet - rétractable EVEPOT-0001


FNB/PEM

PEM.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



FNB COMPOUND



- NOTES :
- 1.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 2. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 - 3.Condition terrasse: dining extérieur type garden party pour les sites plats; terrasse pour les sites avec terrain regulier. TBC site par site
 - 4.Ratio DINING ≈ 1,25m² par personne
 - 5.Les tentes du dining seront strictement en rideau ce qui permet au-delà des strategies de ventilation mecanique d'avoir une ventilation naturelle.
 - 6.Ratio break ≈ 1/3 du dining.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...
 - 8.Les prises électriques de la cuisine seront à définir ultérieurement

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE RESTAURATION DU PERSONEL D'ORGANISATION	MEDIUM	DINING 700m²	526 PAX	1/175	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
J+1 après le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
25 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 4 sorties
ECCLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
OUI
ACCES UFR:
OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PEM.4
2 Chaise comptoir ACCHA-0002
1 Comptoir d'accueil ACCTAB-0004
129 Banc festival EUEBAN-0003
67 Table festival EUETAB-0004
18 Potelet - rétractable EUEPOT-0001
U4.1


FNB/PEM

PEM.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



FNB COMPOUND



- NOTES :
- 1.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 2. Rampes à 5% et 2 unités de passage, longueurs à ajuster en fonction du site
 - 3.Condition terrasse: dining extérieur type garden party pour les sites plats; terrasse pour les sites avec terrain regulier. TBC site par site
 - 4.Ratio DINING ≈ 1,25m² par personne
 - 5.Les tentes du dining seront strictement en rideau ce qui permet au-delà des strategies de uentilation mecanique d'avoir une uentilation naturelle.
 - 6.Ratio break ≈ 1/3 du dining.
 - 7.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
 - Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...
 - 8.Les prises électriques de la cuisine seront à définir ultérieurement

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J+1 après le lockdown	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 25 prises domestiques + 1 multiprise équipée de 4 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI	
ACCES UFR: OUI	

MOBILIER - TBC par LOG	
PEM.4 2 Chaise comptoir ACCHA-0002 1 Comptoir d'accueil ACCTAB-0004 177 Banc festival EUEBAN-0003 91 Table festival EUETAB-0004 18 Potelet - rétractable EUEPOT-0001	



	NOM SALLE DE RESTAURATION DU PERSONEL D'ORGANISATION	TAILLE LARGE	SURFACE DINING 900m²	CAPACITE 718 PAX	ECHELLE 1/175	
--	---	-----------------	----------------------------	---------------------	------------------	--

ESPACES GENERIQUES


LIC

LIC
EUS.5


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PLAN



COUPE AA'



ELEVATION A - BOUTIQUE FERMEE
ELEVATION B - BOUTIQUE VUE DE DERRIERE

- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - CHALET BOIS	LARGE	80m²		1/75 EXTERIEUR	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 5 prises domestiques + 5 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.

EUS.5
20 Potelet rétractable EUEPOT-0001
1 Ventilateur ELEUEN-0001

LIC
EUS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE





- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - PALETTE	SMALL	19m²		1/75	



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	
MOBILIER - TBC par LOG	
Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.	
EUS.5 6 Potelet rétractable EUJEPOT-0001 1 Ventilateur ELEUEN-0001	

LIC
EUS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR



- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - PALETTE	MEDIUM	52m²		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI




MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.

EUS.5
12 Potelet rétractable EUEPOT-0001
1 Ventilateur ELEUEN-0001

LIC
EUS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



ELEVATION A - BOUTIQUE FERMÉE
ELEVATION B - BOUTIQUE VUE DE DERRIERE

- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - PALETTE	LARGE	90m²		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 6 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.

EUS.5
20 Potelet rétractable EUEPOT-0001
1 Ventilateur ELEUEN-0001

LIC
EUS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PLAN

COUPE AA'

ELEVATION A - BOUTIQUE OUVERTE

ELEVATION A - BOUTIQUE FERMÉE

NOTES:

1. Rampes à ajuster en fonction du site
2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRQ, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RCA, SPA, STA, VDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, CRP, INU, LOO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MIAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

1er jour de compétition

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

Dernier jour de compétition

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

Densité **MOYENNE**
4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties

ECLAIRAGE:

INTERIEUR: 200 LUX
EXTERIEUR: 20 LUX

CONFORT THERMIQUE:

CAT. 3 (voir mobilier)

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

NON

ACCES UFR:

Rampe à déployer si nécessaire.

MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.



EVS.5

6 Potelet rétractable EUEPOT-0001
1 Ventilateur ELEVEN-0001

	NOM BOUTIQUE COMPTOIR - PALETTE	TAILLE TU	SURFACE 19m ² 8ml de façade	CAPACITE	ECHELLE 1/75	
--	------------------------------------	--------------	--	----------	-----------------	---


LIC
EVS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




PLAN


LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR



ELEVATION - BOUTIQUE OUVERTE



COUPE AA'



ELEVATION - BOUTIQUE FERMEE

STRUCTURE TYPE MODULE BOIS
(2,5m X 2,5m)

- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - MODULE BOIS	SMALL	25m²		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.


EVS.5
6 Potelet rétractable EUJEPOT-0001
1 Ventilateur ELEVEN-0001

LIC
EUS.5


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR



ELEVATION - BOUTIQUE OUVERTE



COUPE AA'



ELEVATION - BOUTIQUE FERMEE

STRUCTURE TYPE MODULE BOIS
(2,5m X 2,5m)

- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - MODULE BOIS	MEDIUM	50m²		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.


EUS.5
12 Potelet rétractable EUPEOT-0001
1 Ventilateur ELEUEN-0001

LIC
EVS.5


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



LOOK ET SIGNALÉTIQUE A DEFINIR




ELEVATION A - BOUTIQUE OUVERTE




ELEVATION A - BOUTIQUE FERMÉE

- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

COUPE AA'



COUPE BB'



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

1er jour de compétition

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

Dernier jour de compétition

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

Densité **MOYENNE**
¼ prises domestiques + ¼ multiprises équipées de 3 sorties

ECLAIRAGE:

INTERIEUR: **200 LUX**
EXTERIEUR: **20 LUX**

CONFORT THERMIQUE:

CAT. 3 (voir mobilier)

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

NON

ACCES UFR:

Rampe à déployer si nécessaire.

MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.

EVS.5

6 Potelet rétractable EUEPOT-0001
1 Ventilateur ELEUEN-0001

NOM

BOUTIQUE COMPTOIR - MODULE BOIS

TAILLE

TU

SURFACE

19m²
7,5 ml de façade



CAPACITE

ECHELLE

1/75



SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE - TENTE	SMALL	25m²		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.

EVS.5
6 Potelet rétractable EUJEPOT-0001
1 Ventilateur ELEVEN-0001

LIC
EUS.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE







- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.
EUS.5 12 Potelet rétractable EUPEOT-0001 1 Ventilateur ELEUEN-0001

LIC
EVS.5



- NOTES:
- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. La taille de la boutique va dépendre du site. TBD par LIC
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à la boutique
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BOUTIQUE COMPTOIR - CONTAINER	TU	15m² 6mL de façade		1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓



NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: INTERIEUR: 200 LUX EXTERIEUR: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe à déployer si nécessaire.

MOBILIER - TBC par LOG
Tout le mobilier des boutiques est fourni par le concessionnaire LIC.
EVS.5 6 Potelet rétractable EUJEPOT-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001

LIC

LIC.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1. Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le containtment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE D'ENCAISSEMENT, BUREAU ET ESPACE DE TRAVAIL	TU	15m²	3PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier) TBC LOG
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

LIC.4 1 Coffre fort BURCOF-0001 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 4 Chaise empilable EUECHA-0002

ESPACES GENERIQUES


LOG

LOG


LOG.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- LOG.4.1 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
- LOG.4.2 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
- LOG.4.3.5 - Densité **FAIBLE**
3 prises domestiques
- LOG.4.10 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique par équipement (type "Borne de recharge")



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.On considère le stationnement de 1 camion dans le compound Small, 2 dans le Medium et 3 dans le Large.
- 3.En attente confirmation types de recharge en fonction du carburant pour les véhicules logistiques choisis
- 4.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOG, FNB, CNW, TRA et LIC doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
- 5.Sur l'ensemble du site, la taille du stockage LIC doit être équivalente à 30% de la surface des boutiques.
- 6.Si le LOG compound n'a pas de barrières, il faudra rajouter du barriérage pour le LOG.4.6
- 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
	ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
Dès le début du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE:
Bureaux: 200 LUX ; Int. stockage: 100 LUX Ext. stockage, ext. parking circulation, ext. zone de travail: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE:
Bureaux: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
Tentes = 500kg/m2
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

LOG.4.1
4 Chaise empilable EUECHA-0002
2 Table - 4 places EJETAB-0003
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
1 Multiprise EQUIMUL-0001
1 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001
4 Porte-bloc BURPOR-0001
1 Magic Chart EQMARC-0002
2 Lampe torche EQULAM-0002
1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002
1 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003
1 Ventilateur ELEVEN-0001
LOG.4.2
1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002
1 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003
2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003
1 Table pliante 1xO EJETAB-0005
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
1 Multiprise EQUIMUL-0001
1 Magic Chart EQMARC-0002
1 Ventilateur ELEVEN-0001
LOG.4.3.2
1 Etagère de stockage BURETRA-0002
LOG.4.3.3
4 Etagère de stockage BURETRA-0002
LOG.4.3.4
2 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003
LOG.4.3.5
4 Chariot de manutention EUECHA-0005
5 Chaise pliante - EUECHA-0001
5 Chaise longue - RCOCHA-0003
3 Table 180 EJETAB - 0002
2 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003
LOG.4.3.6
2 Etagère de stockage BURETRA-0002
TEC.7.1
1 Etagère de stockage BURETRA-0002
TEC.7.2
2 Etagère de stockage BURETRA-0002
LOG.11
2 Bacs poubelle (à roulettes)EUEPOU-0001


NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
AIRE LOGISTIQUE	SMALL	N/A	N/A	1/250	

LOG


LOG.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- LOG.4.1 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
- LOG.4.2 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
- LOG.4.3.5 - Densité **FAIBLE**
3 prises domestiques
- LOG.4.10 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique par équipement (type "Borne de recharge")



- NOTES:**
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.On considère le stationnement de 1 camion dans le compound Small, 2 dans le Medium et 3 dans le Large.
- 3.En attente confirmation types de recharge en fonction du carburant pour les véhicules logistiques choisis
- 4.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOG, FNB, CNW, TRA et LIC doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accreditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
- 5.Sur l'ensemble du site, la taille du stockage LIC doit être équivalente à 30% de la surface des boutiques.
- 6.Si le LOG compound n'a pas de barrières, il faudra rajouter du barriérage pour le LOG.4.6
- 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES		
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA		✓
	VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events		✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI		✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Dès le début du montage		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE: Bureaux: 200 LUX ; Int. stockage: 100 LUX Ext. stockage, ext. parking circulation, ext. zone de travail: 20 LUX		
CONFORT THERMIQUE: Bureaux: CAT. 3 (voir mobilier)		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: Tentes = 500kg/m2		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON		
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire		
MOBILIER - TBC par LOG		
LOG.4.1 4 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Table - 4 places EUTAB-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 4 Porte-bloc BURPOR-0001 1 Magic Chart EQMAC-0002 3 Lampe torche EGULAM-0002 1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Ventilateur ELEVEN-0001 LOG.4.2 1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Table pliante 1xO EUTAB-0005 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Magic Chart EQMAC-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001 LOG.4.3.2 1 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.4.3.3 4 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.4.3.4 4 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 LOG.4.3.5 6 Chariot de manutention EUECHA-0005 6 Chaise pliante - EUECHA-0001 6 Chaise longue - RCOCHA-0003 3 Table 180 EUTAB - 0002 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 LOG.4.3.6 2 Etagère de stockage BURETA-0002 TEC.7.1 2 Etagère de stockage BURETA-0002 TEC.7.2 2 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.11 2 Bacs poubelle (à roulettes)/EUEPOU-0001		


	NOM AIRE LOGISTIQUE	TAILLE MEDIUM	SURFACE N/A	CAPACITE N/A	ECHELLE 1/250	
--	----------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

LOG

LOG.4


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

LOG.4.1 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
LOG.4.2 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 4 sorties
LOG.4.3.5 - Densité **FAIBLE**
3 prises domestiques
LOG.4.10 - Densité **FAIBLE**
1 prise domestique par équipement (type "Borne de recharge")



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.On considère le stationnement de 1 camion dans le compound Small, 2 dans le Medium et 3 dans le Large.
3.En attente confirmation types de recharge en fonction du carburant pour les véhicules logistiques choisis
4.Dans la mesure du possible, les vestiaires et toilettes LOG, FNB, CNW, TRA et LIC doivent être mutualisés (CNW.6).Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW est éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au FNB compound.
5.Sur l'ensemble du site, la taille du stockage LIC doit être équivalente à 30% de la surface des boutiques.
6.Si le LOG compound n'a pas de barrières, il faudra rajouter du barriérage pour le LOG.4.6
7.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, ERAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
AIRE LOGISTIQUE	LARGE	N/A	N/A	1/250	



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Dès le début du montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: Bureaux: 200 LUX ; Int. stockage: 100 LUX Ext. stockage, ext. parking circulation, ext. zone de travail: 20 LUX
CONFORT THERMIQUE: Bureaux: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: Tentes = 500kg/m2
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
LOG.4.1 4 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Table - 4 places EUETAB-0003 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 2 Multiprise EQUIMUL-0001 2 Fourniture de bureaux (kit) BURFOU-0001 8 Porte-bloc BURPOR-0001 2 Magic Chart EQMAC-0002 4 Lampe torche EGULAM-0002 1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Ventilateur ELEVEN-0001 LOG.4.2 1 Armoire de bureau basse à clé EUECLE-0002 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 4 Table pliante INQ EUETAB-0005 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Magic Chart EQMAC-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001 LOG.4.3.2 1 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.4.3.3 4 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.4.3.4 4 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 LOG.4.3.5 8 Chariot de manutention EUECHA-0005 7 Chaise pliante - EUECHA-0001 7 Chaise longue - RCCCHA-0003 4 Table 180 EUETAB - 0002 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 LOG.4.3.6 2 Etagère de stockage BURETA-0002 TEC.7.1 2 Etagère de stockage BURETA-0002 TEC.7.2 2 Etagère de stockage BURETA-0002 LOG.11 2 Bacs poubelle (à roulettes)EUEPOU-0001

ESPACES GENERIQUES



MED



SPT

SPT.12.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Taille S, M, L en fonction du sport
 - 3.Si les toilettes sont proches, pas besoin de lavabo dans cet espace
 - 4.A mutualiser avec vestiaires athlètes selon les sports (volleyball, basketball, handball, football et rugby)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM AIRE DE MASSAGE DES ATHLETES/PHYSIOTHERAPIE	TAILLE SMALL	SURFACE 25m²	CAPACITE 2 ATHLETES	ECHELLE 1/50	
--	--	-----------------	-----------------	------------------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier) *Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI si pas de toilettes à proximité
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

SPT.12.1 1 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Table 30x50 HEBTAB-0001
--

SPT

SPT.12.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Taille S, M, L en fonction du sport
 - 3.Si les toilettes sont proches, pas besoin de lavabo dans cet espace
 - 4.A mutualiser avec vestiaires athlètes selon les sports (volleyball, basketball, handball, football et rugby)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
*Si espace existant, catégorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI si pas de toilettes à proximité
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


SPT.12.1 1 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 4 Table 30x50 HEBTAB-0001

	NOM AIRE DE MASSAGE DES ATHLETES/PHYSIOTHERAPIE	TAILLE MEDIUM	SURFACE 50m²	CAPACITE 6 ATHLETES	ECHELLE 1/50	
--	---	-------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	--

SPT


SPT.12.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



SPT.12.1
AIRE DE MASSAGE
DES ATHLETES/PHYSIOTHERAPIE

TENTE BARDAGE (10X10)



Lavabo si pas de
toilettes a proximite

MACHINE A GLAÇON TBC

NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Taille S, M, L en fonction du sport

3.Si les toilettes sont proches, pas besoin de lavabo dans cet espace

4.A mutualiser avec vestiaires athlètes selon les sports (volleyball, basketball, handball, football et rugby)

5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 14 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
<i>*Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI si pas de toilettes à proximité
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG

SPT.12.1 4 Chaise empilable - EUECHA-0002 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 8 Table 30x50 HEBTAB-0001

MED
EUS.9

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service (ICU)
 - 3.Prévoir des armoires fermées à clé pour le stockage des DASRI
 - 4.Pour une jauge < 10000 spectateurs: 1 médecin, 1 infirmier et 4 secouristes
 - 5.Pour les sites à jauge > 10000 spectateurs prévoir ou bien 1 tente centralisée géographiquement ou bien 2 tentes (2 x 25m²) réparties géographiquement.
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓



NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 500 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITES ICU CAT 2 (dif 6°C entre ext. et int.) AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier) <i>*Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI si pas de toilettes à proximité
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
EUS.9 2 Chaises empilable EUECHA-0002 5 Chaise pliante EUECHA-0001 1 Pieds de parasol EUVPAR-0003 1 Parasols EUVPAR-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Etagère bureau verouillable EUECLE-0002 1 Glacière 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Ventilateur ELEVEN-0001 <i>*si site CAT 3</i>

	NOM POSTE MEDICAL SPECTATEURS PRINCIPAL	TAILLE SMALL	SURFACE 25m²	CAPACITE 2 PATIENTS	ECHELLE 1/50	
--	--	---------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	--

MED
EUS.9

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service (ICU)
 - 3.Prévoir des armoires fermées à clé pour le stockage des DASRI
 - 4.Pour une jauge < 10000 spectateurs: 1 médecin, 1 infirmier et 4 secouristes
 - 5.Pour les sites à jauge > 10000 spectateurs prévoir ou bien 1 tente centralisée géographiquement ou bien 2 tentes (2 x 25m²) réparties géographiquement.
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 500 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITES ICU CAT 2 (dif 6°C entre ext. et int.) AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier) <i>*Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI si pas de toilettes à proximité
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


EUS.9 3 Chaises empilable EUECHA-0002 5 Chaise pliante EUECHA-0001 1 Pieds de parasol EUPEAR-0003 1 Parasols EUPEAR-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Etagère bureau verouillable EUECLE-0002 1 Glacière 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Ventilateur ELEVEN-0001 <i>*si site CAT 3</i>
--

MED
EUS.16

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE RIDEAU
(3mX3m)



NOTES:

1.Le Poste medical satellite est nécessaire sur les sites étendus, c'est une annexe au poste médical principal. Structure pop-up facilement montable et démontable.

2.Les postes satellites sont situés à proximité du stationnement d'ambulance ou des drop off.

3.Prévoir des armoires fermées à clé pour le stockage DASRI

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓



NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
<i>*Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: N/A
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: NON

MOBILIER - TBC par LOG
EUS.16 3 Chaises empilable EUECHA-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Ventilateur ELEUEN-0001 <i>*si CAT 3</i>

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	POSTE MEDICAL SPECTATEUR SATELLITE	TU	9m²	1 PATIENT	1/50	

MED
SPT.15

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Nécessité d'avoir des toilettes à proximité
 - 4.Une tente par site et pour les sites étendus 1 ou 2 selon l'étalement du site.
 - 5.Identifier une poubelle DASRI jaune à proximité + un bac roulant identifié dans le CNW compound.
 - 6.Cet espace doit être éloigné de ceux des spectateurs susceptibles de recevoir des médias. Il faut garantir l'intimité de l'athlète.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 500 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITES ICU CAT. 1 = 25°C AUTRES SITES CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) <i>*Si espace existant, catégorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON <i>*nécessité d'avoir des toilettes à proximité</i>
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG

SPT.15.1 4 Chaises pliantes EUECHA-0001 1 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Pieds de parasol EUEPAR-0003 1 Parasols EUEPAR-0002
SPT.15.2 2 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005
SPT.15.3 1 Frigo petit 60x60 - ELEFRI-0001 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001

MED
SPT.15

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Nécessité d'avoir des toilettes à proximité
 - 4.Une tente par site et pour les sites étendus 1 ou 2 selon l'étalement du site.
 - 5.Identifier une poubelle DASRI jaune à proximité + un bac roulant identifié dans le CNW compound.
 - 6.Cet espace doit être éloigné de ceux des spectateurs susceptibles de recevoir des médias. Il faut garantir l'intimité de l'athlète.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 500 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITES ICU CAT. 1 = 25°C AUTRES SITES CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) <i>*Si espace existant, catégorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON <i>*nécessité d'avoir des toilettes à proximité</i>
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
SPT.15.1 5 Chaises pliantes EUECHA-0001 1 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Pieds de parasol EUEPAR-0003 1 Parasols EUEPAR-0002
SPT.15.2 2 Chaise empilable - EUECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005
SPT.15.3 1 Frigo petit 60x60 - ELEFRI-0001 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 4 Etagère stockage (plastique) BURETR-0003


	NOM POSTE MEDICAL ATHLETES	TAILLE MEDIUM	SURFACE 50m²	CAPACITE 4 PATIENTS	ECHELLE 1/75	
--	-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	--

MED

SPT.15



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Nécessité d'avoir des toilettes à proximité
 - 4.Une tente par site et pour les sites étendus 1 ou 2 selon l'étalement du site.
 - 5.Identifier une poubelle DASRI jaune à proximité + un bac roulant identifié dans le CNW compound.
 - 6.Cet espace doit être éloigné de ceux des spectateurs susceptibles de recevoir des médias. Il faut garantir l'intimité de l'athlète.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Si entraînement, 1er jour d'entraînement Si compétition seulement, 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 500 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITES ICU CAT. 1 = 25°C AUTRES SITES CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) <i>*Si espace existant, categorie de confort thermique conforme à celle de l'existant.</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON <i>*nécessité d'avoir des toilettes à proximité</i>
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
SPT.15.1 9 Chaises pliantes EU/ECHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Chaise empilable - EU/ECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005
SPT.15.2 2 Chaise empilable - EU/ECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
SPT.15.3 1 Frigo petit 60x60 - ELEFRI-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EU/ECLA-0001

	NOM POSTE MEDICAL ATHLETES	TAILLE LARGE	SURFACE 100m²	CAPACITE 7 PATIENTS	ECHELLE 1/75	
--	-------------------------------	-----------------	------------------	------------------------	-----------------	--


ESPACES GENERIQUES

PEM

PEM

PEM.3


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE BARDAGE (10m X 10m) - SITES ICU

ZONE TECHNIQUE
environ 2mx1.6m
localisation à définir en
fonction du site et des
mutualisations possibles
avec les espaces
fonctionnels adjacents

BUFFET AVEC MACHINE À CAFÉ
ET FONTAINE COCA-COLA
OU FONTAINE TYPE BONBONNE
TDC SITA PAR SITE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	SMALL	100m²	55 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQOC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 5 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 6 Chaises pliantes EU/ECHA-0001 22 Chaises empilables EU/ECHA-0002 4 Chaise longue - ACCCHA-0003 10 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 6 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 1 Magic chair - EQU/MAC-0002 2 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 1 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EU/EPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQU/MUL-0001 PEM.3.4 5 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM

PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	SMALL	100m²	55 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 5 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 6 Chaises pliantes EU/CHA-0001 22 Chaises empilables EU/CHA-0002 4 Chaise longue - ACCCHA-0003 10 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 6 Chaises empilables coussin EU/CHA-0003 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 2 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 1 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EU/EPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQU/MUL-0001 PEM.3.4 5 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
--


PEM

PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUFFET AVEC MACHINE À CAFÉ ET
FONTAINE COCA-COLA
OU FONTAINE TYPE BONBONNE
TDC SITA PAR SITE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"	
ACCES UFR: OUI	

MOBILIER - TBC par LOG	
PEM.3 6 Chaises pliantes EU/CHA-0001 22 Chaises empilables EU/CHA-0002 6 Chaise longue - ACCCHA-0003 10 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 6 Chaises empilables coussin EU/CHA-0003 1 Magic chair - EQU/MAQ-0002 6 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 3 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EU/POT-0001 2 Poubelles polyvalentes BUR/POU-0001 1 Multiprise EQU/MUL-0001	
PEM.3.4 7 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003	

PEM

PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUFFET AVEC MACHINE À CAFÉ
ET FONTAINE COCA-COLA
OU FONTAINE TYPE BONBONNE
TDC SITA PAR SITE

TENTE RIDEAU (10m X 15m) - AUTRES SITES

TABLEAU BLANC

PEM.3.3
BUREAUX DES OPERATIONS

PEM.3.4 STOCKAGE 15m²

PEM.3.1
ENREGISTREMENT DU PERSONNEL

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 6 Chaises pliantes EUECHA-0001 22 Chaises empilables EUECHA-0002 4 Chaise longue - ACCCHA-0003 10 Tables pliantes rectangle - 4 places EUETAB-0002 6 Chaises empilables coussin EUECHA-0003 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 6 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 3 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EUEPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQU MUL-0001
PEM.3.4 7 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM

PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	LARGE	200m²	110 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECCLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 8 Chaises pliantes EUENCH-0001 44 Chaises empilables EUENCH-0002 6 Chaise longue - ACCCHA-0003 17 Tables pliantes rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaises empilables coussin EUENCH-0003 1 Magic chair - EQUIMAC-0002 6 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 3 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EUPEOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001
PEM.3.4 10 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM


PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUFFET AVEC MACHINE À CAFÉ
ET FONTAINE COCA-COLA
OU FONTAINE TYPE BONBONNE
TDC SITA PAR SITE

TENTE RIDEAU (10m X 20m) – AUTRES SITES



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRG, TEC, OBS, ERAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	LARGE	200m²	110 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 8 Chaises pliantes EUJCHA-0001 44 Chaises empilables EUJCHA-0002 6 Chaise longue - ACCCHA-0003 17 Tables pliantes rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaises empilables coussin EUJCHA-0003 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 6 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 3 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EUJEPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQUJUL-0001
PEM.3.4 10 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM

PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	XL	250m²	134 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 9 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 8 Chaises pliantes EUECHA-0001 60 Chaises empilables EUECHA-0002 8 Chaise longue - ACCCHA-0003 22 Tables pliantes rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaises empilables coussin EUECHA-0003 1 Magic chair - EQUIMAC-0002 8 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 4 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EUEPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001
PEM.3.4 10 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM


PEM.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUFFET AVEC MACHINE À CAFÉ
ET FONTAINE COCA-COLA
OU FONTAINE TYPE BONBONNE
TDC SITA PAR SITE

TENTE RIDEAU
(10m X 25m) - AUTRES SITES



PEM.3.1 ENREGISTREMENT DU PERSONNEL

NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES VOLONTAIRES	XL	250m²	134 PAX	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 9 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI




MOBILIER - TBC par LOG

PEM.3 8 Chaises pliantes EU/ECHA-0001 60 Chaises empilables EU/ECHA-0002 8 Chaise longue - ACCCHA-0003 22 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 8 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 1 Tableau blanc sur pied BURTAB-0001 8 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 4 Table basse ACCTAB-0001 6 Potelets - rétractable EU/EPOT-0001 2 Poubelles polyvalentes BURPOU-0001 1 Multiprise EQU/MUL-0001
PEM.3.4 10 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

PEM

PEM.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Uniquement pour les sites très étendus
- 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE REPOS DU PERSONNEL	TU	15m²	7PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J+1 avant le lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 2 jours après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) AUTRES SITES CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *Si le raccordement en eau/égout est aisé sur site, espace à raccorder. Si le raccordement est complexe et onéreux, le système "Fontaine à bonbonne"
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

PEM.5 12 Chaises empilables EU/CHA-0002 3 Tables pliantes ronde - 4 places EU/ETAB-0001 1 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001
--

CNW / FNB / LOG / TRA / LIC

PEM.11

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Rajouter une cabine d'échange à l'intérieur si pas de toilettes à proximité.
3.Les vestiaires et toilettes LOC, FNB, CNW, TRA et LIC peuvent être mutualisés (CNW.6). Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW st éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au CNW compound.
4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


PEM.11 8 Banc - 3 personnes EUEBAN-0001 24 Casier à code - Petit EUECAS-0001 24 Casier à code - Grand EUECAS-0002

	NOM VESTIAIRES	TAILLE SMALL	SURFACE 2* 25m²	CAPACITE 48 COLONNES CASIERS	ECHELLE 1/75	
--	-------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--

CNW / FNB / LOG / TRA / LIC


PEM.11

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE






TENTE RIDEAU (10mX10m)

PEM.11.1
VESTIAIRE - HOMMES (PARTAGE)



PEM.11.2
VESTIAIRE - FEMMES (PARTAGE)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Rajouter une cabine d'échange à l'intérieur si pas de toilettes à proximité.
 - 3.Les vestiaires et toilettes LOC, FNB, CNW, TRA et LIC peuvent être mutualisés (CNW.6). Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW st éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOC compound, ajouter un vestiaire au CNW compound.
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRES	MEDIUM	100m²	100 COLONNES ORSIERS	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

CNW.6 16 Banc - 3 personnes EUEBAN-0001 50 Casier à code - Petit EUECAS-0001 50 Casier à code - Grand EUECAS-0002

CNW / FNB / LOG / TRA / LIC

PEM.11


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



TENTE RIDEAU (15mX10m)

PEM.11.1
VESTIAIRE - HOMMES (PARTAGE)

VESTIAIRE - FEMMES (F)



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Rajouter une cabine d'échange à l'intérieur si pas de toilettes à proximité.

3.Les vestiaires et toilettes LOG, FNB, CNW, TRA et LIC peuvent être mutualisés (CNW.6). Ils doivent se situer à proximité du CNW compound et dans la zone d'accréditation. Si le compound CNW st éloigné de plus de 10 min de marche du FNB et LOG compound, ajouter un vestiaire au CNW compound.

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRES	LARGE	150m²	150 COLONNES ORSIERS	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de la compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de la compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG



CNW.6 32 Banc - 3 personnes EUEBAN-0001 75 Casier à code - Petit EUECAS-0001 75 Casier à code - Grand EUECAS-0002

ESPACES GENERIQUES

PRS

PRS
PRS.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Espace nécessaire uniquement en cas de site très étendu. TBC site par site par PRS
 - 3.Identifier le nombre de PAX pour chaque site et bien adapter la structure en fonction du nombre de PAX.
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE FICHIERS PHOTOS/TRANSFERT PHOTO	TU	25m²	10PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 5 prises domestiques + 5 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


PRS.3 10 Chaise empilable coussin EUCHAR-0003 5 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 10 Fourniture de bureaux (kit)- BURFOU-0001 3 Multiprise-EQUIMUL-0001

PRS
PRS.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.TBC avec PRS/LOG pour le nombre de photocopieur.
 - 4.Nombre de casiers en fonction du site de compétition. (voir tableau PRS).
 - 5.Dans les sites existants: possibilité de sorte l'espace "Salon et Restaurant des Médias" ainsi que le "buffet" pour le realocaliser dans un espace proche de la salle de travail.
 - 6.L'espace deura répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la UMC
 - 7. Le nombre de prises électriques pour les tables est à confirmer
 - 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...




SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
	VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:		
3 jours avant les compétitions		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:		
Dernier jour de compétition		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:		
Densité FAIBLE		
38 prises domestiques + 30 multiprises équipées de 3 sorties		
ECLAIRAGE:		
200 LUX		
CONFORT THERMIQUE:		
CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:		
STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:		
NON		
ACCES UFR:		
OUI		
MOBILIER - TBC par LOG		
PRS.4		
20 Multiprise-EQMUL-0001		
75 Fourniture de bureaux (kit)-BURFOU-0001		
5 Security seal- EUESCE-0001		
3 Magic chart - EQUIRAC-0002		
PRS.4.1		
1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
3 Chaise empilable coussin EUECHA-0003		
1 Armoire pour clé - EUEBRI-0001		
1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003		
2 Mange-debout ACOTR8-0005		
PRS.4.3		
108 Chaise empilable coussin EUECHA-0003		
36 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
8 Casier courrier-BURCRS-0001		
3 Supports TU-BURSUP-0001		
PRS.4.5.1		
10 Casier à code - Grand- UEGRS-0002		
PRS.4.6		
48 Chaise empilable coussin EUECHA-0003		
24 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
2 Supports TU-BURSUP-0001		
PRS.4.7		
8 Table plante ronde - 4 places EUETR8 - 0001		
32 Chaise empilable-EUECHA-0002		
2 Bouilloire ELEBOU-0001		
3 Micro-ondes ELEMIC-0001		
6 Poteket - rétractable-EUEPOT-0001		
PRS.4.7.2		
2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
PRS.4.8		
2 Chaise empilable-EUECHA-0002		
1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001		
PRS.4.9		
2 Chaise empilable-EUECHA-0002		
1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001		
PRS.4.10		
4 Chaise empilable-EUECHA-0002		
2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		
1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001		
PRS.4.12		
10 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003		
4 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002		

PRS
PRS.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.TBC avec PRS/LOG pour le nombre de photocopieur.
 - 4.Nombre de casiers en fonction du site de compétition. (voir tableau PRS).
 - 5.Dans les sites existants: possibilité de sorte l'espace "Salon et Restaurant des Médias" ainsi que le "buffet" pour le realocaliser dans un espace proche de la salle de travail.
 - 6.L'espace deura répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la UMC
 - 7.Le nombre de prises électriques pour les tables est à confirmer
 - 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...




SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 38 prises domestiques + 34 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI (sauf si point d'eau trop éloigné)
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG
PRS.4 50 Multiprise-EQUIPUL-0001 15 Fourniture de bureau (M0-BURFOU-0001) 5 Security seat- EUECE-0001 3 Magic chair - EQUIPAC-0002 PRS.4.1 1 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 3 Chaise empilable coussin EUECH8-0003 1 Armoire pour clé - EUEBTP-0001 1 Etagère stockage (plastique) BURETR-0003 2 Montage-debout ROTR8-0005 PRS.4.3 106 Chaise empilable coussin EUECH8-0003 36 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 8 Casier courrier-BURCRS-0001 3 Supports TU-BURSUP-0001 PRS.4.5.1 10 Casier à code - Grand- UECH8-0002 PRS.4.6 16 Chaise empilable coussin EUECH8-0003 24 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 2 Supports TU-BURSUP-0001 PRS.4.7 10 Table pliante ronde - 4 places EUETR8 - 0001 10 Chaise empilable-EUECH8-0002 2 Bouilloire ELEBOU-0001 3 Micro-ondes ELEPIC-0001 6 Potelet - Rétractable-EUEPOT-0001 PRS.4.7.2 2 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 PRS.4.8 2 Chaise empilable-EUECH8-0002 1 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.9 2 Chaise empilable-EUECH8-0002 1 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.10 4 Chaise empilable-EUECH8-0002 24 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.12 10 Chaise empilable coussin-EUECH8-0003 4 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002 BRS.3 10 Chaise empilable - EUECH8-0002 4 Table pliante rectangulaire - 4 places EUETR8-0002

PRS
PRS.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
- 3.TBC avec PRS/LOC pour le nombre de photocopieur.
- 4.Nombre de casiers en fonction du site de compétition. (voir tableau PRS).
- 5.Dans les sites existants: possibilité de sorte l'espace "Salon et Restaurant des Médias" ainsi que le "buffet" pour le realocaliser dans un espace proche de la salle de travail.
- 6.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la UMC
- 7.Le nombre de prises électriques pour les tables est à confirmer
- 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DES MEDIAS SUR SITE (UMC) + KIOSQUE MEDIA	MEDIUM	400m²	150 PRS	1/150	01.534.56 m

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 44 prises domestiques + 30 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI (sauf si point d'eau tro éloigne)
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG

PRS.4 20 Multiprise-EQUIMUL-0001 75 Fourniture de bureaux (kt)-BURFOU-0001 5 Security seat- EUESCE-0001 3 Magic chart - EQUIRAG-0002 PRS.4.1 1 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 3 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Armoire pour clé - EUEBRI-0001 1 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003 2 Mange-debout ACOTRB-0005 PRS.4.3 108 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 36 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 8 Casier courrier-BURCRS-0001 3 Supports TU-BURSUP-0001 PRS.4.5.1 10 Casier à code - Grand- UEGRS-0002 PRS.4.6 48 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 24 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 2 Supports TU-BURSUP-0001 PRS.4.7 8 Table plante ronde - 4 places EUETRAB - 0001 32 Chaise empilable-EUECHA-0002 2 Bouillière ELEBOU-0001 3 Micro-ondes ELEMIC-0001 6 Potelit - rétractable-EUEPOT-0001 PRS.4.7.2 2 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 PRS.4.8 2 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.9 2 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.10 4 Chaise empilable-EUECHA-0002 2 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 1 Armoire de bureau à clé - EUECLE-0001 PRS.4.12 10 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003 4 Table plante rectangle - 4 places EUETRAB-0002

PRS
PRS.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à 5% maximum, longueur à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.ACOUSTIQUE: à définir en fonction de la localisation de l'espace sur le site. (autoroutes ou route à proximité par exemple)
 - 4.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la salle de conference de presse
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONFERENCE DE PRESSE	SMALL	150m²	80 PRS	1/100	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 4 sorties + 4 prises BU
ECLAIRAGE: 100 LUX + éclairage spécifique estrade
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG

PRS.6 88 Chaise empilable - EU/ECHA-0002
PRS.6.3 1 Canapé fixe (3 places) - ACCCAN-0003 1 Table basse - ACCTAB-0001
PRS.6.4 2 Chaise empilable - EU/ECHA-0002 1 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002
PRS.6.5 6 Chaise empilable - EU/ECHA-0002 2 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002

PRS
PRS.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




- NOTES:
- 1.Rampes à 5% maximum, longueur à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.ACOUSTIQUE: à définir en fonction de la localisation de l'espace sur le site. (autoroutes ou route à proximité par exemple)
 - 4.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la salle de conference de presse
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

STRUCTURE TYPE TENTE BARDAGE
(15m x 15m)

PRS.6.2 PLATEFORME CAMERA
(5m x 2m)

PRS.6.4 REGIE AUDIO



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONFERENCE DE PRESSE	MEDIUM	225m²	154 PRS	1/150	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 4 sorties + 4 prises BU
ECLAIRAGE:
100 LUX + éclairage spécifique estrade
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
OUI

MOBILIER - TBC par LOG

PRS.6
99 Chaise empilable - EU/ECHA-0002
PRS.6.3
1 Canapé fixe (3 places) - ACCCAN-0003
1 Table basse - ACCTAB-0001
PRS.6.4
2 Chaise empilable - EU/ECHA-0002
2 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002
PRS.6.5
9 Chaise empilable - EU/ECHA-0002
3 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002

PRS
PRS.6


SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE TENTE BARDAGE
(15m x 20m)

PRS.6.2
PLATEFORME CAMERA (5m x 2m)

PRS.6.4
RECIE AUDIO



- NOTES:
- 1.Rampes à 5% maximum, longueur à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.ACOUSTIQUE: à définir en fonction de la localisation de l'espace sur le site. (autoroutes ou route à proximité par exemple)
 - 4.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la salle de conference de presse
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CONFERENCE DE PRESSE	LARGE	300m²	206 PRS	1/150	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
Densité FAIBLE
2 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 4 sorties + 4 prises BU
ECLAIRAGE:
100 LUX + éclairage spécifique estrade
CONFORT THERMIQUE:
CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
OUI

MOBILIER - TBC par LOG

PRS.6
198 Chaise empilable - EUENCH-0002
PRS.6.3
1 Canapé fixe (3 places) - ACCCAN-0003
1 Table basse - ACCTAB-0001
PRS.6.4
2 Chaise empilable - EUENCH-0002
2 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002
PRS.6.5
9 Chaise empilable - EUENCH-0002
3 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002

PRS
PRS.10

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.TBC avec PRS/LOG pour le nombre de photocopieur.
 - 4.Nombre de casiers en fonction du site de compétition. (voir tableau PRS).
 - 5.Dans les sites existants: possibilité de sorte l'espace "Salon et Restaurant des Médias" ainsi que le "buffet" pour le realocaliser dans un espace proche de la salle de travail.
 - 6.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la UMC
 - 7.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUx) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
 - Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	HYBRIDE VENUE CENTER MEDIA (UMC) - PCR	MEDIUM	500m²	150 PRS	1/150	



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE *1 prises domestiques + 5 prises BU 5 multiprises équipées de 4 sorties + 34 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: OUI (sauf si point d'eau tro éloigne)
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG	
PRS.10 20 Multiprise-EQUIPEL-0001 15 Fouriture de bureaux (KID-BURFOU-0001 5 Security seat- EUESCE-0001 3 Plegic chair - EQUIPRG-0002	PRS.10.7.2 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.1 1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 3 Chaise empilable cousin-EUECH8-0003 1 Rmire pour clé - EUEBH8-0001 1 Etagère stockage élastique BURETR-0003 1 lit d'accueil ACOTRB-0004	PRS.10.8 2 Chaise empilable-EUECH8-0002 1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à côté - EUECLE-0001
PRS.10.1.1 1 Etagère bureau BURETR-0001	PRS.10.9 2 Chaise empilable-EUECH8-0002 1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à côté - EUECLE-0001
PRS.10.3 108 Chaise empilable cousin-EUECH8-0003 36 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 12 Casier courrier-BURCRS-0001 2 Supports TU-BURSUP-0001	PRS.10.10 4 Chaise empilable-EUECH8-0002 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à côté - EUECLE-0001
PRS.10.3.1 2 Range-début-ACOTRB-0005	PRS.10.12 10 Chaise empilable cousin-EUECH8-0003 4 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.5.1 16 Casier à code - Grand- UEGRS-0002	PRS.10.13.3 1 Chaise fixe (3 places) - BOCORH-0003 1 Table basse - ACOTRB-0001
PRS.10.6 44 Chaise empilable cousin-EUECH8-0003 22 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Supports TU-BURSUP-0001	PRS.10.13.4 2 Chaise empilable - EUECH8-0002 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.7 10 Table plante ronde - 4 places EUETR8 - 0001 40 Chaise empilable-EUECH8-0002 8 Bouillière ELEBOU-0001 3 Micro-ondes ELEWC-0001 6 Potetel - rétractable-EUEPOT-0001	PRS.10.13.5 1 Chaise empilable - EUECH8-0002 3 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002

PRS
PRS.10

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.TBC avec PRS/LOG pour le nombre de photocopieur.
 - 4.Nombre de casiers en fonction du site de compétition. (voir tableau PRS).
 - 5.Dans les sites existants: possibilité de sorte l'espace "Salon et Restaurant des Médias" ainsi que le "buffet" pour le realocaliser dans un espace proche de la salle de travail.
 - 6.L'espace devra répondre aux normes d'accessibilité concernant toute la population qui vient à la UMC
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	HYBRIDE VENUE CENTER MEDIA (UMC) - PCR - BIO	MEDIUM	500m²	150 PRS	1/150	

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
	ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 3 jours avant les compétitions
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE *1 prises domestiques + 10 prises BU 5 multiprises équipées de 4 sorties + 38 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

PRS.10 20 Multiprise-EQUIPEL-0001 15 Fourniture de bureaux (KID)-BURFOU-0001 5 Security seal- EUESCE-0001 3 Plegic chart - EQUIPARQ-0002	PRS.10.7.2 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.1 1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 3 Chaise empilable cousin EUCHRA-0003 1 Rmire pour clé - EUER8H-0001 1 Etagère stockage élastique BURETA-0003 1 lit d'acoeul ACOTRB-0004	PRS.10.8 2 Chaise empilable-EUECHRA-0002 1 Table pilante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à clé - EUECLE-0001
PRS.10.1.1 1 Etagère bureau BURETA-0001	PRS.10.9 2 Chaise empilable-EUECHRA-0002 1 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à clé - EUECLE-0001
PRS.10.3 108 Chaise empilable cousin EUCHRA-0003 36 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 12 Casier courrier-BURCRS-0001 2 Supports TU-BURSUP-0001	PRS.10.10 4 Chaise empilable-EUECHRA-0002 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Rmire de bureau à clé - EUECLE-0001
PRS.10.3.1 2 Pänge-debout-ACOTRB-0005	PRS.10.12 10 Chaise empilable cousin-EUECHRA-0003 4 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.3.1 16 Casier à code - Grand- UECRS-0002	PRS.10.13.3 1 Chaise empilable - EUECHRA-0002 3 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.6 44 Chaise empilable cousin EUCHRA-0003 22 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002 1 Supports TU-BURSUP-0001	PRS.10.13.4 2 Chaise empilable - EUECHRA-0002 2 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
PRS.10.7 10 Table plante ronde - 4 places EUETR8 - 0001 40 Chaise empilable-EUECHRA-0002 8 Bouillière ELEBOU-0001 3 Micro-ondes ELEWC-0001 6 Potetel - rétractable-EUEPOT-0001	PRS.10.13.5 1 Chaise empilable - EUECHRA-0002 3 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002
	BRS.3 10 Chaise empilable - EUECHRA-0002 4 Table plante rectangle - 4 places EUETR8-0002

ESPACES GENERIQUES

PRT

PRT
OFS.3



NOTES :

1.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

2.Rampes à ajuster en fonction du site

3.Nécessité de 50% de la population assise

4.Plancher en fonction du sol

5.Adapter la tente selon le nombre de PRX (ratio = 1,5m²/p). Le ratio 1,5m²/personne est attribué seulement dans le salon, terrasse et accueil.

6.L'espace OFS 3.3 Préparation/Stockage doit faire entre 10% et 20% du salon.

7.Pour les sites avec 2-4 jours de compétition dans le cas où il y a des places en tribune, les espaces PRT peuvent être configurées avec quelques parasols et tables de jardin. Si salon vue sur FOP, nous pouvons retirer des sièges en tribune.

8.Attention à la visibilité et l'intimité du salon depuis la terrasse

9.Toilettes en hyper proximité et exclusifs (sèches peuvent être envisagées - TBC en fonction du site par PRT)

10.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, ERAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALON ET RESTAURATION DE LA FAMILLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE	MEDIUM	LOUNGE 400m² TERRASSE +200m²	348PAX RATIO 1,5m²/p	1/175	

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
SITES ICU CAT 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
OUI

MOBILIER - TBC par LOG

OFS.3.1 12 Table pliante ronde - 4 places-EUETRAB-0001 48 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003 10 Mange-debout-ROCTRB-0005 40 chaise de comptoir-ROCCRA-0001 12 Canapé modulable (2 places)-ROCCRN-0002 3 Table basse-ROCTRB-0001 3 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 5 Ventilateur-ELEVEN-0001 OFS.3.3 Glacière - EUECLA-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Chariot de manutention-EUECHA-0005 OFS.3.6 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 2 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 15 Parasol-EUEPAR-0001 10 Potelet - cordelette-EUEPOT-0002 6 Supports -TU BURSUP-0001 2 Cendrier (sur pied)-EUECEN-0001 OFS.3.8 4 Table pliante rectangle - 4x0 EUETRAB-0005 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTRAB-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 1 Bloc tiroir de bureau-BURTRAB-0001 1 Frigo - petit-ELEFRI-0001 OFS.3.11 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 10 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTRAB-0001 OFS.3.15 14 Table d'extérieur carrée-ROCTRB-0002 56 Chaise d'extérieur-ROCCRA-0001 14 Parasol-EUEPAR-0002 14 Pied de parasol-EUEPAR-0003
--

PRT
OFS.3



- NOTES :
- 1.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 2.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 3.Nécessité de 50% de la population assise
 - 4.Plancher en fonction du sol
 - 5.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/p). Le ratio 1,5m²/personne est attribué seulement dans le salon, terrasse et accueil.
 - 6.L'espace OFS 3.3 Préparation/Stockage doit faire entre 10% et 20% du salon.
 - 7.Pour les sites avec 2-4 jours de compétition dans le cas où il y a des places en tribune, les espaces PRT peuvent être configurées avec quelques parasols et tables de jardin. Si salon vue sur FOP, nous pouvons retirer des sièges en tribune.
 - 8.Toilettes en hyper proximité et exclusifs (sèches peuvent être envisagées - TBC en fonction du site par PRT)
 - 9.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALON ET RESTAURATION DE LA FAMILLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE	MEDIUM	600m²	348PAX RATIO 1,5m²/p	1/175	

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
	ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓



NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE:
200 LUX
CONFORT THERMIQUE:
SITES ICU CAT 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
OUI

MOBILIER - TBC par LOG

OFS.3.1 14 Table pliante ronde - 4 places-EUETRAB-0001 56 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003 36 Mange-debout-RCOTRAB-0005 108 chaise de comptoir-ACCOCHA-0001 22 Canapé modulable (2 places)-ACCOCHN-0002 6 Table basse-RCOTRAB-0001 3 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 5 Ventilateur-ELEVEN-0001 OFS.3.3 Clacière - EUECLA-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Chariot de manutention-EUECHA-0005 OFS.3.6 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 2 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 15 Parapluie-EUEPAR-0001 10 Potelet - cordelette-EUEPOT-0002 6 Supports -TU BURSUP-0001 2 Cendrier (sur pied)-EUECEN-0011 OFS.3.8 4 Table pliante rectangle - 140 EUETRAB-0005 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTRAB-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 1 Bloc tiroir de bureau-BURTIR-0001 1 Frigo - petit-ELEFRI-0001 OFS.3.11 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 10 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTRAB-0001
--

PRT
OFS.3



- NOTES :
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Nécessité de 50% de la population assise
 - 3.Plancher en fonction du sol
 - 4.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/p). Le ratio 1,5m²/personne est attribué seulement dans le salon, terrasse et accueil.
 - 5.L'espace OFS.3.3 Préparation/Stockage doit faire entre 10% et 20% du salon.
 - 6.Pour les sites avec 2-4 jours de compétition dans le cas où il y a des places en tribune, les espaces PRT peuvent être configurées avec quelques parasols et tables de jardin. Si salon vue sur FOP, nous pouvons retirer des sièges en tribune.
 - 7.Attention à la visibilité et l'intimité du salon depuis la terrasse
 - 8.Toilettes en hyper proximité et exclusifs (sèches peuvent être envisagées - TBC en fonction du site par PRT)
 - 9.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALON ET RESTAURATION DE LA FAMILLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE	MEDIUM	LOUNGE 400m² TERRASSE +200m²	348PAX RATIO 1,5m²/p	1/175	

SITES CONCERNES		
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA		✓
	VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events		✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI		✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


OFS.3.1 12 Table pliante ronde - 4 places-EUETRAB-0001 48 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003 10 Mange-debout-ROCTRB-0005 40 chaise de comptoir-ROCCRA-0001 12 Canapé modulable (2 places)-ROCCRN-0002 3 Table basse-ROCTRB-0001 3 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 5 Ventilateur-EUEVN-0001 OFS.3.3 Glacière - EUECLA-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Chariot de manutention-EUECHA-0005 OFS.3.6 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETRAB-0002 2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 2 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 15 Parasol-EUEPAR-0001 10 Potelet - cordelette-EUEPOT-0002 6 Supports -TU BURSUP-0001 2 Cendrier (sur pied)-EUECEN-0001 OFS.3.8 4 Table pliante rectangle - 40 EUETRAB-0005 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTAB-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 1 Bloc tiroir de bureau-BURTIR-0001 1 Frigo - petit-ELEFRI-0001 OFS.3.11 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 10 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTAB-0001 OFS.3.15 14 Table d'extérieur carrée-ROCTRB-0002 56 Chaise d'extérieur-ROCCRA-0001 14 Parasol-EUEPAR-0002 14 Pied de parasol-EUEPAR-0003

PRT
OFS.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES :
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Nécessité de 50% de la population assise
 - 3.Plancher en fonction du sol
 - 4.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/p). Le ratio 1,5m²/personne est attribué seulement dans le salon, terrasse et accueil.
 - 5.L'espace OFS.3.3 Préparation/Stockage doit faire entre 10% et 20% du salon.
 - 6.Pour les sites avec 2-4 jours de compétition dans le cas où il y a des places en tribune, les espaces PRT peuvent être configurées avec quelques parasols et tables de jardin. Si salon uue sur FOP, nous pouvons retirer des sièges en tribune.
 - 7.Toilettes en hyper proximité et exclusifs (sèches peuvent être envisagées - TBC en fonction du site par PRT)
 - 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALON ET RESTAURATION DE LA FAMILLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE	MEDIUM	600m²	348PAX RATIO 1,5m²/p	1/175	

SITES CONCERNES		
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA		✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS		✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events		✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI		✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE: 200 LUX		
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES: CAT. 3 (voir mobilier)		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON		
ACCES UFR: OUI		
MOBILIER - TBC par LOG		
OFS.3.1 14 Table pliante ronde - 4 places-EUETRAB-0001 56 Chaise empilable coussin-EUECHA-0003 36 Mange-debout-RCOTRB-0005 108 chaise de comptoir-ACCOCHA-0001 22 Canapé modulable (2 places)-ACCOCHN-0002 6 Table basse-RCOTRB-0001 3 Table pliante rectangule - 4 places EUETRAB-0002 5 Ventilateur-ELEVEN-0001 OFS.3.3 Glacière - EUECLA-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Chariot de manutention-EUECHA-0005 OFS.3.6 2 Table pliante rectangule - 4 places EUETRAB-0002 2 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 2 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 15 Parapluie-EUEPAR-0001 10 Potelet - cordelette-EUEPOT-0002 6 Supports -TU BURSUP-0001 2 Cendrier (sur pied)-EUECEN-0011 OFS.3.8 4 Table pliante rectangule - 140 EUETRAB-0005 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTAB-0001 2 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Poubelle polyvalente-BURPOU-0001 1 Bloc tiroir de bureau-BURTRI-0001 1 Frigo - petit-ELEFRI-0001 OFS.3.11 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 10 Multiprise-EQUIMUL-0001 1 Tableau blanc sur pied-BURTAB-0001		



ESPACES GENERIQUES

SEC

SEC

SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, ERAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DE COMMANDEMENT DE LA SECURITE SUR SITE (USCO)	SMALL	75m²	12 +10 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+2 Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 8 prises BU 3 multiprises équipées de 4 sorties + 3 multiprises équipées de 10 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

SEC.3 1 Porte manteau EU/EPOR-0001 1 Cendrier (sur pied) EU/ECEN-001 3 Multiprise EQU/MUL-0001
SEC.3.1 6 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 4 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Horloge EQU/HOR-0001 8 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 2 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EU/ECLE-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 4 Supports TV-BURSUP-0001
SEC.3.2 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECLE-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - grand ELEFRI-0002
SEC.3.3 4 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 10 Chaise empilable EU/ECHA-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 1 Horloge EQU/HOR-0001 2 Supports TV-BURSUP-0001
*Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK, Tableau blanc sinon

SEC

SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



SEC.3.1.3 ZONE DE CONTROLE ET DE COMMANDEMENT SECURITE DU SITE
SEC.3.1.2 ZONE DE CONTROLE ET DE COMMANDEMENT SECOURS/MEDICAL DU SITE

SEC.3.1.1 BUREAU OPERATEUR DE VIDEOSURVEILLANCE

SEC.3.2 STOCKAGE SECURISE
ECLAIRAGE = 100 LUX

ZONE TECHNIQUE
environ 3.2mx1.6m

ZONE TECHNIQUE
environ 2mx1.6m
localisation à définir en fonction
du site et des mutualisations
possibles avec les espaces
fonctionnels adjacents

SEC.3.3 SALLE CRISE

STRUCTURE TYPE BUNGALOW

SEC.3.5 BUREAU
SECURITE INCENDIE


STRUCTURE TYPE
TENTE RIDEAU (3m x 3m)

PLAN

SEC.3.1 SALLE DE CONTROLE

TEN_Rampe accessible
_largeur 1,4m (2UP)_H≤0,5m

COUPE AA'



WORK IN PROGRESS
TO BE CONFIRMED

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

Premier jour du Lockdown

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

J+2 Dernier jour de Compétition

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

Densité FAIBLE
4 prises domestiques + 8 prises BU
3 multiprises équipées de 4 sorties + 3 multiprises équipées de 10 sorties

ECLAIRAGE:

200 LUX

CONFORT THERMIQUE:

CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)

SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

NON

ACCES UFR:

Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


- SEC.3**
1 Porte manteau EU/EPOR-0001
1 Cendrier (sur pied) EU/ECEN-001
3 Multiprise EQU/MUL-0001
- SEC.3.1**
6 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002
4 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
1 Horloge EQU/HOR-0001
8 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003
2 Etagère modulable plastique BURETA-0003
1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EU/ECLE-0002
1 Magic Chart EQU/MAC-0002
4 Supports TU-BURSUP-0001
- SEC.3.2**
1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECLE-0001
2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
1 Frigo - grand ELEFRI-0002
- SEC.3.3**
4 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002
10 Chaise empilable EU/ECHA-0002
1 Magic Chart EQU/MAC-0002
1 Horloge EQU/HOR-0001
2 Supports TU-BURSUP-0001
- *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK, Tableau blanc sinon

U4.1

SEC


SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC
 - 4.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



PLAN

COUPE AA'


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DE COMMANDEMENT DE LA SECURITE SUR SITE (USCO)	MEDIUM	100m²	16+14 PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+2 Dernier jour de Compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 10 prises BU 3 multiprises équipées de 4 sorties + 10 multiprises équipées de 10 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SEC.3 1 Porte manteau EU/EPOR-0001 1 Cendrier (sur pied) EU/ECEN-0001 4 Multiprise EQU/MUL-0001 SEC.3.1 8 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 5 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Horloge EQUHOR-0001 11 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 2 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EU/ECLE-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 4 Supports TV-BURSUP-0001 SEC.3.2 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECLE-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - grand ELEFRI-0002 SEC.3.3 6 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 14 Chaise empilable EU/ECHA-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 1 Horloge EQUHOR-0001 2 Supports TV-BURSUP-0001 *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK, Tableau blanc sinon	

SEC

SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:


1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC

4.Le containtement (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...




SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+2 Dernier jour de Compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 10 prises BU 3 multiprises équipées de 4 sorties + 10 multiprises équipées de 10 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SEC.3 1 Porte manteau EUEPOR-0001 1 Cendrier (sur pied) EUECEN-001 4 Multiprise EQU MUL-0001 SEC.3.1 8 Table pliante rectangle - 4 places EUE TAB-0002 5 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Horloge EQUHOR-0001 11 Chaises empilables coussin EUECHA-0003 2 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EUECLE-0002 1 Magic Chart EQU MAC-0002 4 Supports TV-BURSUP-0001 SEC.3.2 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EUECLE-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - grand ELEFRI-0002 SEC.3.3 6 Table pliante rectangle - 4 places EUE TAB-0002 14 Chaise empilable EUECHA-0002 1 Magic Chart EQU MAC-0002 1 Horloge EQUHOR-0001 2 Supports TV-BURSUP-0001 *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon	

SEC

SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE




ZONE TECHNIQUE
environ 5mx4m
localisation à définir en fonction
du site et des mutualisations
possibles avec les espaces
fonctionnels adjacents

SEC.3.1.2 ZONE DE
CONTROLE ET DE
COMMANDEMENT
SECOURS/MEDICAL DU SITE

SEC.3.1.1 BUREAU
OPERATEUR DE
VIDEOSURVEILLANCE

PLAN

COUPE AA'



SEC.3.5
BUREAU SECURITE INCENDIE

STRUCTURE TYPE
TENTE RIDEAU (3m x 3m)

SEC.3.2 STOCKAGE SECURISE

SEC.3.1.3 ZONE DE
CONTROLE ET DE
COMMANDEMENT
SECURITE DU SITE

STRUCTURE TYPE
TENTE BARDAGE
(10m x 15m)

NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM

CENTRE DE COMMANDEMENT DE LA SECURITE SUR SITE (USCO)

TAILLE

LARGE

SURFACE

150m²

CAPACITE

24+ 20PAX

ECHELLE

1/75



SITES CONCERNES

HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+2 Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 12 prises BU 3 multiprises équipées de 4 sorties + 15 multiprises équipées de 10 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

SEC.3 1 Porte manteau EU/EPOR-0001 1 Cendrier (sur pied) EU/ECEN-001 5 Multiprise EQU/MUL-0001
SEC.3.1 12 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 8 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Horloge EQUHOR-0001 16 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 3 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EU/ECL-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002
SEC.3.2 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECL-0001 3 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - grand ELEFRI-0002
SEC.3.3 8 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 20 Chaise empilable EU/ECHA-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 1 Horloge EQUHOR-0001
*Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon


SEC
SEC.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



SEC.3.1.2 ZONE DE
CONTROLE ET DE
COMMANDEMENT
SECOURS/MEDICAL DU SITE

SEC.3.1.1 BUREAU
OPERATEUR DE
VIDEOSURVEILLANCE
PLAN



WORK IN PROGRESS
TO BE CONFIRMED

COUPE AA'

NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
3.Taille écrans de surveillance TBC par TEC
4.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans tes plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	CENTRE DE COMMANDEMENT DE LA SECURITE SUR SITE (USCO)	LARGE	150m²	24+ 20PAX	1/75	

SITES CONCERNES		
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA		✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS		✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events		✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI		✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+2 Dernier jour de Compétition		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 6 prises domestiques + 12 prises BU 3 multiprises équipées de 4 sorties + 15 multiprises équipées de 10 sorties		
ECLAIRAGE: 200 LUX		
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.) SEC.3.5 bureau sécurité incendie CAT. 3		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON		
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire		
MOBILIER - TBC par LOG		
SEC.3 1 Porte manteau EU/EPOR-0001 1 Cendrier (sur pied) EU/ECEN-001 5 Multiprise EQU/MUL-0001 SEC.3.1 12 Tables pliantes rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 8 Chaise bureau (accoudoir) - BURCHA-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Horloge EQUHOR-0001 16 Chaises empilables coussin EU/ECHA-0003 3 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Etagère bureau verrouillable - Moyenne EU/ECLE-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 SEC.3.2 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/ECLE-0001 3 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - grand ELEFRI-0002 SEC.3.3 8 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 20 Chaise empilable EU/ECHA-0002 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 1 Horloge EQUHOR-0001 *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon		

SEC

SEC.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site


2.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité

3.Ralentisseurs et cônes de signalisation fournis par SEC

4.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm

7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE DE CONTRÔLE DES VEHICULES (USA)	SMALL	N/A	N/A	1/100	

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
	ELR, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:
LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE - selon montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:
J+1 DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:
SEC.5 Densité FAIBLE TBD par NRG
4 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE:
SEC.5.6: 100 LUX
SEC.5.1: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE:
CAT 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:
STANDARD et 640 kg/m² + type plancher sous XRAY
STANDARD et 80 kg/m² + sous portique
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:
NON
ACCES UFR:
OUI, pour SEC.5.6


MOBILIER - TBC par LOG

SEC.5.2
20 Cones de chantier EUECON-0001
1 Lampe de guidage EQUHAM-0001
SEC.5.4
6 Cones de chantier EUECON-0001
SEC.5.1 + SEC.5.5
1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002
2 Chaises empilables EUECHA-0002
1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
1 Porte manteau EUFPOR-0001
2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
SEC.5.6
1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005
1 Chaise empilable EUECHA-0002
2 Table 30x50 HEBTAB-0001
SEC.5.8
6 Cones de chantier EUECON-0001
1 Lampe de guidage EQUHAM-0001
SEC.12
2 Pieds de parasol EUFPAR-0003
2 Parasols EUFPAR-0002

SEC

SEC.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site


2.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité

3.Ralentisseurs et cônes de signalisation fournis par SEC

4.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm

7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



NOM

ZONE DE CONTRÔLE DES VEHICULES (USA)

TAILLE

MEDIUM

SURFACE

N/A

CAPACITE

N/A

ECHELLE

1/100



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPECIFIQUE PAR SITE - selon montage
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+1 DERNIER JOUR DE COMPETITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.5 Densité FAIBLE TBD par NRC 4 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 4 sorties
ECLAIRAGE: SEC.5.6: 100 LUX SEC.5.1: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et 640 kg/m² + type plancher sous XRAY STANDARD et 80 kg/m² + sous portique
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour SEC.5.6



MOBILIER - TBC par LOG

SEC.5.2 20 Cones de chantier EUECON-0001 2 Lampe de guidage EQUHAM-0001
SEC.5.3 10 Cones de chantier EUECON-0001 2 Lampe de guidage EQUHAM-0001
SEC.5.4 6 Cones de chantier EUECON-0001
SEC.5.1 + SEC.5.5 1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Chaises empilables EUECHA-0002 1 Armoire de bureau à clé EUECLE-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Porte manteau EUPEOR-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
SEC.5.6 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Chaise empilable EUECHA-0002 2 Table 30x50 HEBTAB-0001
SEC.5.8 6 Cones de chantier EUECON-0001 1 Lampe de guidage EQUHAM-0001
SEC.12 2 Pieds de parasol EUENAR-0003 2 Parasols EUENAR-0002

SEC

SEC.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 3.Ralentisseurs et cônes de signalisation fournis par SEC
 - 4.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES		
HERITAGE AQC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA		✓
	VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
	RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
	CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE - selon montage		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: J+1 DERNIER JOUR DE COMPÉTITION		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.5 Densité FAIBLE TBD par NRG 4 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 4 sorties		
ECLAIRAGE: SEC.5.6: 100 LUX SEC.5.1: 120 LUX		
CONFORT THERMIQUE: CAT 3 (voir mobilier)		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et 640 kg/m² + type plancher sous XRAY STANDARD et 80 kg/m² + sous portique		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON		
ACCES UFR: OUI, pour SEC.5.6		
MOBILIER - TBC par LOG		
SEC.5.2 25 Cones de chantier EUVECON-0001 3 Lampe de guidage EQUHAM-0001		
SEC.5.3 12 Cones de chantier EUVECON-0001 3 Lampe de guidage EQUHAM-0001		
SEC.5.4 6 Cones de chantier EUVECON-0001		
SEC.5.1 + SEC.5.5 1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Chaises empilables EUVECHA-0002 1 Armoire de bureau à clé EUVECLE-0001 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Porte manteau EUVEPOR-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETRA-0003		
SEC.5.6 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Chaise empilable EUVECHA-0002 2 Table 30x50 HEBTAB-0001		
SEC.5.8 6 Cones de chantier EUVECON-0001 1 Lampe de guidage EQUHAM-0001		
SEC.12 2 Pieds de parasol EUVEPAR-0003 2 Parasols EUVEPAR-0002		

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE DE CONTRÔLE DES VEHICULES (USA)	LARGE	N/A	N/A	1/100	

SEC

SEC.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	POINT DE CONTROLE D'ACCES VEHICULE AU PERIMETRE DE CIRCULATION DU SITE	TU	N/A	1PAX	1/20	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour du Lockdown
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour du démontage
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: PAS DE TRAITEMENT SPECIFIQUE
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: PAS DE TRAITEMENT SPECIFIQUE
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: N/A
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: NON



MOBILIER - TBC par LOG

SEC.4 1 ParasolEUEPAR-0002 1 Pied de parasol EUEPAR-0003 1 Tabouret EUETBO-0001 1 Mange-debout ACCTAB-0005

SEC

SEC.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE TENTE RIDEAU (5mX5m)

Frigo et bouilloire à intégrer seulement si loin d'un point d'eau ou de refreshment stations

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.A cote du parking des dignitaires
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour d'Entrainement ou Compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


SEC.6 3 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 12 Chaise empilable EUECHA-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Frigo - petit ELEFRI-0001 1 Bouilloire ELEBOU-0001 *Frigo à intégrer seulement si loin d'un point d'eau ou de refreshment stations

	NOM SALLE DES ESCORTES	TAILLE TU	SURFACE 25m²	CAPACITE 15PAX	ECHELLE 1/50	
--	---------------------------	--------------	-----------------	-------------------	-----------------	--

SEC

SEC.7.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



*Plancher necessaire car
structurel

TEN_Rampe accessible_largeur
1,4m (2UP)_H±0,5m

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 6.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM

PSA SPECTATEURS ET HOSPITALITE

TAILLE

8 LIGNES

SURFACE

N/A

CAPACITE

N/A

ECHELLE

1/75



SITES CONCERNES

HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées

MOBILIER - TBC par LOG

SEC.7



Chaise empilable EUECHA-0002
Chaise empilable EUECHA-0001
Potelet - rétractable EUEPOT-0001
Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0005
Parasol EUENPAR-0002

***Quatités TBD site par site

SEC

SEC.7.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



*Plancher nécessaire car
structurel

TEN_Rampe accessible_largeur
1,4m (2UP)_H≤0,5m

NOTES:


1. Rampes à ajuster en fonction du site
 2. Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 3. Périmètre de sécurité au droit des PSR: déterminer selon le site
 4. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 5. Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 6. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQCC, BCY, CPL, DEF, PDP, RCA, SPA, STA, YDM1, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, VEL-BST, VER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM1, CRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: VOIR SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE	
ECLAIRAGE: 100 LUX	
CONFORT THERMIQUE: N/A	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées	
MOBILIER – TBC par LOC.	
SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Chaise empilable EUECHA-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0005 Parasol EUEPAR-0002 ***Quantités TBD site par site	

SEC


SEC.7.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



*Plancher necessaire car structurel

PSA SPECTATEURS / HOSPITALITE
(quantité de lignes, Xray, portiques, palpation TBC par SEC site par site)



TEN_Rampe accessible_largeur 1,4m (2UP)_H≤0,5m

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 7.Le containtement (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.1 Densité FAIBLE TBD par NRC 8 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées

MOBILIER - TBC par LOG



SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Chaise empilable EUECHA-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0005 ***Quatités TBD site par site
--

	NOM PSA SPECTATEURS ET HOSPITALITE	TAILLE 6 LIGNES	SURFACE N/A	CAPACITE N/A	ECHELLE 1/75	
--	---------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	--

SEC

SEC.7.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	PSA SPECTATEURS ET HOSPITALITE	12 LIGNES	N/A	N/A	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.1 Densité FAIBLE TBD par NRC 8 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées



MOBILIER - TBD par LOG

SEC.7 Chaise empilable EU/ECHA-0002 Chaise empilable EU/ECHA-0001 Potelet - rétractable EU/EPOT-0001 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0005 ***Quatités TBD site par site
--

SEC

SEC.7.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	PSA SPECTATEURS ET HOSPITALITE	6 LIGNES	N/A	N/A	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.1 Densité FAIBLE TBD par NRC 8 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées


MOBILIER - TBC par LOG

SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table 30x50 HEBTAB-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 ***Quatités TBD site par site


SEC

SEC.7.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PSA OF/IF
RATIO = 1 Xray pour 2 portiques (quantité de lignes, Xray, portiques, palpation TBC par SEC site par site)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.2 Densité FAIBLE TBD par NRC 9 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées



MOBILIER - TBC par LOG

SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table 30x50 HEBTAB-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 ***Quatités TBD site par site

SEC

SEC.7.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site

3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site

4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité

5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm

7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	PSA OF ET IF	6 LIGNES	N/A	N/A	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQOC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.2 Densité FAIBLE TBD par NRG 9 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 100 LUX	
CONFORT THERMIQUE: N/A	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées	
MOBILIER - TBC par LOG	
SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table 30x50 HEBTAB-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 ***Quatités TBD site par site	


SEC

SEC.7.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PSA MEDIA ET WORKFORCE
RATIO = 1 Xray pour 1 portique (quantité de lignes, Xray, portiques, palpation TBC par SEC site par site)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.3 Densité FAIBLE TBD par NRG 12 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées

MOBILIER - TBC par LOG


SEC.7 Chaise empilable EU/ECHA-0002 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 Potelet - rétractable EU/EPOT-0001 Table 30x50 HEBTAB-0001 Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 ***Quatités TBD site par site
--

NOM	PSA MEDIA ET WORKFORCE	TAILLE	6 LIGNES	SURFACE	N/A	CAPACITE	N/A	ECHELLE	1/75	
-----	------------------------	--------	----------	---------	-----	----------	-----	---------	------	--

SEC


SEC.7.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PSA MEDIA ET WORKFORCE
RATIO = 1 Xray pour 1 portique (quantité de lignes, Xray, portiques, palpation TBC par SEC site par site)

*Se passer du plancher des tentes si sol rigide
et bien adapté au écoulement d'eaux pluviales



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site
 - 3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site
 - 4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité
 - 5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	PSA MEDIA ET WORKFORCE	6 LIGNES	N/A	N/A	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: DERNIER JOUR DE COMPÉTITION
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: SEC.7.3 Densité FAIBLE TBD par NRC 12 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD et x Kg/m² sous XRAY
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI, pour les PSA dédiées


MOBILIER - TBC par LOG

SEC.7 Chaise empilable EUECHA-0002 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 Potelet - rétractable EUEPOT-0001 Table 30x50 HEBTAB-0001 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 ***Quantités TBD site par site
--

SEC


SEC.7.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PSA MEDIA ET WORKFORCE
RATIO = 1 Xray pour 1 portique (quantité de lignes, Xray, portiques, palpation TBC par SEC site par site)

*Se passer du plancher des tentes si sol rigide
et bien adapté au écoulement d'eaux pluviales



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Barrières de délimitation des files d'attente à déterminer selon le site

3.Périmètre de sécurité au droit des PSA: déterminer selon le site

4.La structure devra répondre aux normes d'accessibilité

5.Etude basée sur dimensions d'équipement Xray = 210cm x 90cm

7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM

PSA MEDIA ET WORKFORCE

TAILLE

6 LIGNES

SURFACE

N/A

CAPACITE

N/A

ECHELLE

1/75



SITES CONCERNES

HERITAGE

AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA



VALORISATION DES ESPACES NATURELS

ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS



RESILIENCE ET CIRCULARITE

ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events

CIRCUIT - COURT

BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI



NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:

LOCKDOWN/SPÉCIFIQUE PAR SITE

DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:

DERNIER JOUR DE COMPÉTITION

DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:

SEC.7.3 Densité FAIBLE TBD par NRC
12 prises domestiques + 6 multiprises équipées de 3 sorties

ECLAIRAGE:

100 LUX

CONFORT THERMIQUE:

N/A

CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:

STANDARD et x Kg/m² sous XRAY

POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:

NON

ACCES UFR:

OUI, pour les PSA dédiées

MOBILIER - TBC par LOG

SEC.7


Chaise empilable EU/ECHA-0002
Poubelle polyvalente BURPOU-0001
Potelet - rétractable EU/EPOT-0001
Table 30x50 HEBTAB-0001
Table pliante rectangle - 4 places EU/ETAB-0002
Etagère stockage (plastique) BURETA-0003

***Quatités TBD site par site


SEC

SEC.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



ZONE TECHNIQUE
environ 2mx1.6m
localisation à définir en
fonction du site et des
mutualisations possibles
avec les espaces
fonctionnels adjacents



STRUCTURE TYPE TENTE BARDAGE (5mX5m)

*Frigo à intégrer seulement si loin d'un point d'eau ou de refreshment stations

NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Espace à proximité du lounge PRT.

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

NOM

SALLE DES OFFICIELS DE SECURITE

TAILLE

TU

SURFACE

25m²

CAPACITE

15PAX

ECHELLE

1/50



SITES CONCERNES

HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de Compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif. de 6° entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire



MOBILIER - TBC par LOG

SEC.13 2 Tables pliantes rectangle – 4 places EUETAB-0002 8 Chaises empilables EUENCHR-0002 1 Supports TV BURSUP-0001 1 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 1 Frigo – petit ELEFRI-0001 1 Bouilloire ELEBOU-0001 *Frigo à intégrer seulement si loin d'un point d'eau ou de refreshment stations
--

SEC

SEC.14

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Utiliser le maximum les infrastructures existantes

2.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	PC PRESTATAIRES SEC	MEDIUM	150m²	≈120 casiers * 4	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 120 LUX	
CONFORT THERMIQUE: N/A	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: NON	
MOBILIER - TBC par LOG	
SEC.14 97 Casier à code - EUECAS-0001 12 Banc - 3 personnes - EUEBAN-0001 32 Chaise empilables - EUECHA-0002 4 Table pliante - EUETAB-0002 4 Etagère bureau verrouillable - Haute EUECLE-0001 4 Frigo petit - ELEFRI-0001 16 Porte vêtement - HEBPOR-0001	

SEC

SEC.15

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.A proximité des tribunes PRT

3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE SECURITE	TU	15m²	4PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

SEC.15 2 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002
--

SEC

SEC.16

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, ERAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DES FORCES D'INTERVENTION SPECIALES CIGN RAID BRI SIR	TU	25m²	15PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de Compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
SEC.16 3 Tables pliante rectangle - 4 places EUETAB-OOO2 12 Chaise empilable EUJECHA-OOO2 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-OOO3 1 Poubelle polyvalente BURPOU-OOO1 1 Frigo - petit ELEFRI-OOO1
*Frigo à intégrer seulement si loin d'un point d'eau ou de refreshment stations



ESPACES GENERIQUES

SPP

SPP

SPP.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Accès à internet requis

3.Prévoir une prise électrique à chaque table

4.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)



Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:		
Premier jour de répétition		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:		
Dernier jour de compétition		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:		
Densité MOYENNE		
4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 10 sorties		
ECLAIRAGE:		
200 LUX		
CONFORT THERMIQUE:		
CAT.1 (entre 22°C et 25°C°)		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:		
STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:		
NON		
ACCES UFR:		
Rampe mobile à deployer si nécessaire		
MOBILIER - TBC par LOG		
SPP.4		
8 Chaise empilable coussin 60x50 EU/ECHA-0003		
5 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005		
1 Etagère bureau verrouillable - Haute EU/EOLE-0001		
1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003		

SPP

SPP.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Accès à internet requis
 - 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ESPACE DE TRAVAIL - SPP	TU	25m²	8 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES



DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Jour du bump-in sur site de l'équipe SPP
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

SPP.5 4 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 8 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 1 Etagère bureau verouillable - Haute EUEOLE-0001 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Ventilateur ELEUEN-0001
--

SPP
SPP.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE





- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Raccord eaux pour la douche dans le vestiaire de la mascotte
- 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRE EQUIPE ANIMATION	SMALL	30m²	2* 10 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Premier jour de répétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: *oui pour le vestiaire de la marscotte	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SPP.6.1 et SPP.6.2 2 Banc - 3 places EUEBAN-0001 3 Casier à code - Grand- UECAS-0002 1 Porte vêtement - HEBPOR-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 SPP.6.3 2 Banc - 3 places EUEBAN-0001 5 Casier à code - Grand- UECAS-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001	

SPP
SPP.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE





- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Raccord eaux pour la douche dans le vestiaire de la mascotte
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRE EQUIPE ANIMATION	MEDIUM	45m²	3* 10 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:	
Premier jour de répétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:	
Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:	
Densité FAIBLE	
3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE:	
200 LUX	
CONFORT THERMIQUE:	
CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:	
STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:	
*oui pour le vestiaire de la marscotte	
ACCES UFR:	
Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SPP.6.1 et SPP.6.2	
4 Banc - 3 places EUEBAN-0001	
9 Casier à code - Grand- UECAS-0002	
1 Porte vêtement - HEBPOR-0001	
1 Ventilateur ELEVEN-0001	
SPP.6.3	
3 Banc - 3 places EUEBAN-0001	
7 Casier à code - Grand- UECAS-0002	
1 Ventilateur ELEVEN-0001	

SPP
SPP.6

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Raccord eaux pour la douche dans le vestiaire de la mascotte
- 3.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRE EQUIPE ANIMATION	LARGE	60m²	4* 10 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION:	
Premier jour de répétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION:	
Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE:	
Densité FAIBLE	
4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE:	
200 LUX	
CONFORT THERMIQUE:	
CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER:	
STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT:	
*oui pour le vestiaire de la marscotte	
ACCES UFR:	
Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SPP.6.1 et SPP.6.2	
3 Banc - 3 places EUEBAN-0001	
9 Casier à code - Grand- UECAS-0002	
1 Porte vêtement - HEBPOR-0001	
1 Ventilateur ELEVEN-0001	
SPP.6.3	
6 Banc - 3 places EUEBAN-0001	
12 Casier à code - Grand- UECAS-0002	
1 Ventilateur ELEVEN-0001	



ESPACES GENERIQUES

SPT

SPT

SPT.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Taille à determiner selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT

3.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

4.Le contaiment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE DE TRAVAIL DE LA GESTION DE LA COMPETITION	MEDIUM	50m²	15 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 5 prises domestiques + 5 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: OUI	
MOBILIER - TBC par LOG	
SPT.5 15 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 8 Table pliante rectangle - T4O EUETAB-0005 4 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Photocopieur	


SPT

SPT.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE
TENTE RIDERU
(10mX5m)



Rampe accessible_largeur 1,4m (2UP)_H<0,5m

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE DE TRAVAIL DE LA GESTION DE LA COMPETITION	MEDIUM	50m²	15 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 5 prises domestiques + 5 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


SPT.5 15 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 8 Table pliante rectangle - T4O EUETAB-0005 4 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Photocopieur Ventilateur - ELEUEN-0001

SPT
SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 4.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 5.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...




	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALONS DES ATHLETES	MEDIUM	100m²	66 ATHLETES RATIO 1.5m²/p	1/75	


SITES CONCERNES		
HERITAGE	AQC, BCV, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT	BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES		
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition		
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition		
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties		
ECLAIRAGE: 200 LUX		
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (25 C°) *Lorsque le confort thermique doit être identique à celui des espaces concernés par la réglementation FI (FOP, Warm Up par exemple) car espace situé dans la continuité du flux Rthlètes lors de la compétition. *Pour certains sites spécifiques selon nécessités athlètes pour thermoregulation		
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD		
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON		
ACCES UFR: OUI		
MOBILIER - TBC par LOG		
SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002		
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001		

SPT
SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 4.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 5.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM SALONS DES ATHLETES	TAILLE MEDIUM	SURFACE 100m²	CAPACITE 66 ATHLETES RATIO 1.5m²/p	ECHELLE 1/75	
--	----------------------------	------------------	------------------	--	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU +Pour certains sites spécifiques selon nécessités athlètes pour thermoregulation CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001


SPT

SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 3.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 4.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



NOM

SALONS DES ATHLETES

TAILLE

MEDIUM

SURFACE

100m²

CAPACITE

66 ATHLETES

RATIO 1.5m²/p

ECHELLE

1/75



SITES CONCERNES

HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002 Ventilateur - ELEVEN-0001
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001

SPT

SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 3.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 4.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALONS DES ATHLETES - PAUSE PERMANENTE	MEDIUM	100m²	72 ATHLETES	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: TBC SITE par SITE
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG


SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002 Ventilateur - ELEVEN-0001
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001

SPT
SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 3.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 4.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALONS DES ATHLETES - PAUSE PERMANENTE + LUNCH BOX	MEDIUM	100m²	72 ATHLETES	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: TBC SITE par SITE
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002 Ventilateur - ELEVEN-0001
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001


SPT

SPT.13

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Option tente ouvrable à définir selon site/sport
 - 3.Adapter la tente selon le nombre de PAX (ratio = 1,5m²/P)
 - 4.Espace cuisine à proximité du salon à confirmer avec SPT et selon la fourniture des repas chauds (pas besoin de proximité si snack)
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...





SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 8 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: TBC SITE par SITE
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER - TBC par LOG
SPT.13.1 4 Canapé modulable (2 places) - ACCCAN-0002 2 Table basse ACCTAB-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise empilable-EUECHA-0002 1 Etagère stockage - BURETA-0002 2 Table pliante rectangle - EUETAB-0002 1 Frigo - petit - ELEFRI- 0001 1 Frigo - grand - ELEFRI- 0002 1 Supports TV - BURSUP - 0001 2 Poubelle polyvalente - ELEFRI-0002 Ventilateur - ELEVEN-0001
SPT.13.2 1 Chaise empilable coussin - EUECHA- 0003 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Casier courrier-BURCAS-0001

SPT
SPT.14

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



*si ça concerne à un sport qui a besoin de douches, rajouter les éléments selon le sourcing. quantités TBC par SPT
*si athlètes UFR rajouter l'item accessible selon le sourcing. quantités TBC par SPT
*Rampe à déployer si cet espace est concerné aux sports PARA et si le sport nécessite de rampe



- NOTES:
1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
3.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT
4.Pour les sites qui ont besoin de douches, rajouter un demi bungalow séparé selon le catalogue
5.Le containtement (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

Table with 7 columns: NOM, TAILLE, SURFACE, CAPACITE, ECHELLE, and a scale bar.

Table with 2 main sections: SITES CONCERNES and NIVEAU DE SERVICES. Includes details on heritage, natural spaces, resilience, circuit, date of use, electrical distribution, lighting, thermal comfort, floor load, water connection, access, and furniture.

SPT
SPT.14

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
- 3.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés – TBC par SPT
- 4.Pour les sites qui ont besoin de douches, ajouter un demi bungalow séparé selon le catalogue
- 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM VESTIAIRE DES ATHLETES	TAILLE MEDIUM	SURFACE 45m²	CAPACITE 20PAX	ECHELLE 1/75	
--	-------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	--

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 200 LUX	
CONFORT THERMIQUE: TBC SITE PAR SITE *Pour certains sites spécifiques selon nécessités athlètes pour thermoregulation	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe à déployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
SPT. 14 3 Poubelle polyvalente - BURPOU-0001 10 Casier à code - 41x50 cm - Grand EU/ECAS-0002 7 Banc - 3 personnes - 220x40 cm - EU/EBAN-0001 3 Chaise douche - 50x50 cm - HEBCHA-0001 3 Brosse toilettes - HEBTOI-0001	

SPT

SPT.14

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- *si ça concerne à un sport qui a besoin de douches, rajouter les éléments selon le sourcing. quantités TBC par SPT
- *si athlètes UFR rajouter l'item accessible selon le sourcing. quantités TBC par SPT
- *Rampe à déployer si cet espace est concerné aux sports PARR et si le sport nécessite de rampe

NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service

3.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT

4.Pour les sites qui ont besoin de douches, ajouter un demi bungalow séparé selon le catalogue

5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQG, BCY, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: TBC SITE PAR SITE <i>*Pour certains sites spécifiques selon nécessités athlètes pour thermoregulation</i>
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
SPT.14 3 Poubelle polyvalente - BURPOU-0001 20 Casier à code - 41x50 cm - Grand EUECAS-0002 10 Banc - 3 personnes - 220x40 cm - EUEBAN-0001 3 Chaise douche - 50x50 cm - HEBCHA-0001 3 Brosse toilettes - HEBTOI-0001

	NOM VESTIAIRE DES ATHLETES	TAILLE LARGE	SURFACE 60m²	CAPACITE 30PAX	ECHELLE 1/75	
--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	--

SPT
SPT.18

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Possibilité de supprimer les uestiaires si pas besoin - TBC par SPT
 - 4.Surface salle jury à ajuster selon sport. TBC par SPT
 - 5.Option tente ourable à définir selon le sport
 - 6.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT
 - 7.SPT.18.5 RECIE VIDEO - TBC par SPT site par site.
 - 8.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	OFFICIELS TECHNIQUES (ITO/NT0)	SMALL	100m²	30PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE	✓
CIRCUIT - COURT	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

SPT.18.1 4 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003 1 Canapé fixe (3 places) - ACCCAN-0003 1 Table basse - ACOTAB-0001 1 Supports - TUBURSUP-0001 2 Table pliante rectangle - 4 places - EUETAB-0002
SPT.18.2 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.18.3 4 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.18.4 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 3 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.18.5 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 4 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.18.6 et SPT.18.7 1 Banc - 3 personnes - EUEBAN-00011


SPT

SPT.18

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



OFFICIELS TECHNIQUES SMALL



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Possibilité de supprimer les vestiaires si pas besoin – TBC par SPT
 - 3.Surface salle jury à ajuster selon sport. TBC par SPT
 - 4.Option tente ouvrable à définir selon le sport
 - 5.Taille à déterminer selon nombre d'utilisateurs simultanés – TBC par SPT
 - 6.SPT.18.5 REGIE VIDEO – TBC par SPT site par site.
 - 7.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux – NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
 - Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, VDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LYO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES


DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI

MOBILIER – TBC par LOG

SPT.18.1 4 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin – EUENCH-0003 1 Canapé fixe (3 places) – ACCCAN-0003 1 Table basse – ACOTAB-0001 1 Supports – TUBURSUP-0001 2 Table pliante rectangle – 4 places – EUETAB-0002 Ventilateur – ELEVEN-0001
SPT.18.2 1 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin – EUENCH-0003
SPT.18.3 4 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin – EUENCH-0003
SPT.18.4 1 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 3 Chaise empilable coussin – EUENCH-0003
SPT.18.5 2 Table pliante rectangle – 140 EUETAB-0005 4 Chaise empilable coussin – EUENCH-0003
SPT.18.6 et SPT.18.7 1 Banc – 3 personnes – EUEBAN-0001


SPT
SPT.19

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUREAUX ET SALON FI

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Zones techniques à adapter en fonction du site et du niveau de service
 - 3.Surface à adapter en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés. TBD par SPT (ratio = 1,5m²/p)
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: SITE ICU CAT. 2 (dif 6°C entre ext. et int.)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

SPT.19.1 1 Ilot d'accueil - ACCTAB-0004 1 Chaise de comptoir - ACCCHA-0002 2 Canapé fixe (3 places) - ACCCRN-0003 1 Table basse - ACCTAB-0001 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 10 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003 1 Bloc tiroir de bureau - BURTIR-0001 1 Étagère bureau - BURETA-000132 2 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003
SPT.19.2 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003 1 Étagère bureau - BURETA-00013
SPT.19.3 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.19.4 4 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003

SPT

SPT.19

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



BUREAUX ET SALON FI



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Surface à adapter en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés. TBD par SPT (ratio = 1,5m²/p)

3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BUREAUX ET SALON FI	MEDIUM	100m²	35PAX	1/75	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 7 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: AUTRES SITES CAT.3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG

SPT.19.1 1 Ilot d'accueil - ACCTAB-0004 1 Chaise de comptoir - ACCCHA-0002 2 Canapé fixe (3 places) - ACCCAN-0003 1 Table basse - ACCTAB-0001 2 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 10 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003 1 Bloc tiroir de bureau - BURTIR-0001 1 Etagère bureau - BURETA-000132 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 ventilateur - ELEVEN-0001
SPT.19.2 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003 1 Etagère bureau - BURETA-00013
SPT.19.3 1 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 2 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003
SPT.19.4 4 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 8 Chaise empilable coussin - EUETCHA-0003

SPT

SPT.20

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Taille à determiner selon nombre d'utilisateurs simultanés - TBC par SPT

3.Le containtment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	VESTIAIRES STAFF AIRE DE COMPETITION	TU	25m²	10PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Une semaine avant le 1er entraînement ou une semaine avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 1 prise domestique + 1 multiprise équipée de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI


MOBILIER - TBC par LOG

SPT 20.1 et 20.2 5 Banc - 3 personnes - EUEBAN-0001 7 Casier à code - Grand - EUECRS-0002
--


ESPACES GENERIQUES

TEC

TEC
TEC.102



Porte verrouillable
position porte selon
configuration de la tribune



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRG
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	SALLE DE CHRONOMETRAGE ET DE POINTAGE (T&S)	TU	15m²	4 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 4 sorties + 4 prises BU
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (température entre 20° et 24°, avec redondance HVAC)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

TEC.102 4Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 4 Chaises empilables coussin EUECHA-0003
--

TEC/SPT

TEC.100

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Taille de l'equipe TBC par TEC
 - 3.Possibilite de mutualiser avec la salle de chronometrage et de pointage (TES) TEC.102
 - 4.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRG
 - 5.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 15 prises domestiques + 15 multiprises équipées de 4 sorties + 15 prises BU
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (température entre 20° et 24°, avec redondance HVAC)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: OUI



MOBILIER - TBC par LOG
TEC.100 9 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 12 Chaise empilable coussin EUECHA-0003 2 Etagère bureau BURETA-0001

	NOM RESULTATS (RES) SUR SITE (OUR)	TAILLE MEDIUM	SURFACE 6Om²	CAPACITE 15PAX	ECHELLE 1/50	
--	---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	--

TEC/SEC

TEC.4.2
SEC.19

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.En fonction du site, besoin TER/SER secondaire TBC par TEC
 - 3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRG6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	LOCAL D'EQUIPEMENTS TELECOM TER (TEC) /SER (SEC)	TU	30m²	5 PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 2 prises domestiques + 2 prises BU
ECLAIRAGE: 200 LUX TBC par TEC
CONFORT THERMIQUE: CAT. 1 (température entre 20° et 24°, avec redondance HVAC)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
TEC.4.2 1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 1 Chaise pliante EUCHA-0001

TEC

TEC.7.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.TEC.7.2 Audio Video Bulk Storage idéalement situé proche du FOP sinon dans le LOG Compound

3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRC

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	AUDIO VIDEO BULK STORAGE	SMALL	15m²	N/A	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A	
ECLAIRAGE: N/A	
CONFORT THERMIQUE: N/A	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	

TEC

TEC.7.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.TEC.7.2 Audio Video Bulk Storage idéalement situé proche du FOP sinon dans le LOG Compound

3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRC

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	AUDIO VIDEO BULK STORAGE	MEDIUM	30m²	N/A	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, VDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.1

TEC

TEC.7.2

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.TEC.7.2 Audio Video Bulk Storage idéalement situé proche du FOP sinon dans le LOC Compound

3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRG

4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	AUDIO VIDEO BULK STORAGE	LARGE	60m²	N/A	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A	
ECLAIRAGE: N/A	
CONFORT THERMIQUE: N/A	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
U4.1	

TEC

TEC.4.4

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.TEC.4.4 Telecom Storage idéalement situé proche du TER. Possibilité d’être mutualisé avec Stockage Technologie dans le LOG compound
 - 3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRC
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOKAGE D'EQUIPEMENTS TÉLÉCOM	TU	15m²	TBD	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
TEC.4.4 3 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003
U4.1

TEC

TEC.7.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Uniquement si le TEC Storage du Logistics Compound est à plus de 5min du UTO
 - 3.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRC
 - 4.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...



	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOCKAGE ACTIF TEC (proche UTO)	TU	15m²	TBD	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
TEC.7.3 3 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003
U4.1

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
- 2.Besoin TBC par TEC selon site/sport
- 3.Proche FOP à coté T&S.
- 4.Quantité équipements Omega TBC par TEC
- 5.Toute unité de climatisation ajoutée pour la redondance sera alimentée par NRG
- 6.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: Technical rehearsal 2 - TBC
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de compétition - TBC
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: 100 LUX
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.1




	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ESPACE DE STOCKAGE ET ATELIER SUR LE SITE RES	SMALL	15m²	TBD	1/50	

ESPACES GENERIQUES


TKT

TKT
TKT.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR



- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. Pour les sites Paris Centre + AQO, utiliser bardage bois
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à billetterie
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...


SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
TKT.3.1 1 Chaise empilable EUECHA-0002 3 Cash-box EQUOCF-0001 2 Chaise comptoir ACCCHA-0002
TKT.3.3 1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Chaise empilable EUECHA-0002 1 Chaise pliante EUECHA-0001 1 Étagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Coffre fort BURCOF-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 TBC 2 Barrière Vauban

TKT
TKT.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PERIMETRE DE SECURITE

CONTAINER MODIFIE 40'

TKT.3.1 QUICHETS INTERNES DE
VENTE DE BILLETS

PLAN

COUPE AA'

TKT.3.3 BUREAU
DU RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE

LOOK ET SIGNALÉTIQUE À DÉFINIR

GRILLAGE ANTI-INTRUSION

CONTAINER MODIFIE 40'

ELEVATION A

- 1. Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2. Pour les sites Paris Centre + RQC, utiliser bardage bois
 - 3. La structure devra répondre aux normes d'accessibilité concernant les spectateurs qui viennent à billetterie.
 - 4. Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE RQC, BGV, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: Dernier jour de Compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité MOYENNE 8 prises domestiques + 7 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 200 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à déployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG

TKT.3.1 1 Chaise empilable EUECHA-0002 6 Cash-box EQUCOF-0001 5 Chaise comptoir ACCCHA-0002
TKT.3.3 1 Table pliante rectangle - 4 places EUETAB-0002 2 Chaise empilable EUECHA-0002 1 Chaise pliante EUECHA-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Coffre fort BURCOF-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 TBC 5 Barrière Vauban

	NOM BILLETTERIE	TAILLE LARGE	SURFACE 30m²	CAPACITE 7PAX	ECHELLE 1/75	
--	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--

ESPACES GENERIQUES



TRA

TRA

TRA.4.1.2

TRA.4.2.8

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE
BUNGALOW(2,45m x 6m)

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	BUREAU DU MANAGEMENT TRANSPORT	SMALL	15m²	4PAX	1/50	


SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG
TRA.4.1.2 et TRA.4.2.8 3 Table pliante rectangle - T4O EUETAB-OOO5 2 Chaises empilable EUECHA-OOO2 2 Chaise pliante - EUECHA-OOO1 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EUECLE-OOO1 1 Magic Chart EQUMAC-OOO2 1 Poubelle polyvalente BURPOU-OOO1 1 Multiprise EQUML-OOO1 1 Frigo petit ELEFRI-OOO1 1 Ventilateur ELEVEN-OOO1 *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon

TRA
TRA.4.1.2
TRA.4.2.8

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



2 BUNGALOWS
STANDARD (2,45mX6m) ASSEMBLES



NOTES:



- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AGC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LOO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TAI	✓
NIVEAU DE SERVICES	
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition	
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition	
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties	
ECLAIRAGE: 120 LUX	
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)	
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD	
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON	
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire	
MOBILIER - TBC par LOG	
TRA.4.1.2 et TRA.4.2.8 5 Table pliante rectangle - 140 EJETAB-0005 3 Chaises empilable EJECHA-0002 3 Chaise pliante - EJECHA-0001 1 Etagère bureau verrouillable - Haute EJECL-0001 1 Etagère modulable plastique BURETA-0003 1 Magic Chart EQUIMAC-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Frigo petit ELEFRI-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon	

TRA

TRA.4.1.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS	SMALL	25m²	10PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQOC, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 2 prises domestiques + 2 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire



MOBILIER - TBC par LOG

TRA.4.1.3 1 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 1 Etagère bureau verouillable - Basse EU/ECL-0002 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Magic Chart EQU/MAC-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQU/MUL-0001 1 Frigo petit ELEFRI-0001 1 Ventilateur ELEU/EN-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Supports TV-BURSUP-0001 1 Table pliante ronde - 4 places EU/ETAB - 0001 4 Chaise pliante - EU/ECHA-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Micro-onde 1 Cafetière *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon
--

TRA

TRA.4.1.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire liurant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS	MEDIUM	50m²	20PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire


MOBILIER - TBC par LOG

TRA.4.1.3 2 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 1 Table basse-ACCTAB-0001 1 Etagère bureau verrouillable - Basse EU/ECL-0001 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Magic Chart EQUIMAG-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Frigo petit ELEFRI-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Supports TV-BURSUP-0001 2 Table pliante ronde - 4 places EU/ETAB - 0001 12 Chaise pliante - EU/ECHA-0001 3 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Micro-onde 1 Cafetière *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon
--


TRA

TRA.4.1.3

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE TENTE RIDEAU (15m X 5m)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS	LARGE	75m²	30PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire



MOBILIER - TBC par LOG

TRA.4.1.3 3 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 1 Table basse-ACCTAB-0001 1 Etagère bureau verrouillable - Basse EU/ECLE-0001 1 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Magic Chart EQUIMAG-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Frigo grand ELEFRI-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001 1 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Supports TV-BURSUP-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EU/ETAB - 0001 24 Chaise pliante - EU/ECHA-0001 5 Table pliante rectangle - 140 EU/ETAB-0005 1 Micro-onde 1 Cafetière *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon

TRA

TRA.4.1.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE 2 TENTES RIDEAU
(5m X 5m)

- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 3 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire



MOBILIER - TBC par LOG

TRA.4.1.5 1 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 2 Etagère bureau verrouillable - Basse EUECLE-0002 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Magic Chart EQUIMAC-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Frigo petit ELEFRI-0001 1 Ventilateur ELEVEN-0001 3 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Supports TV-BURSUP-0001 1 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 8 Chaise pliante - EUECHA-0001 1 Micro-onde 1 Cafetière *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon

TRA

TRA.4.1.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Prévoir accès aux toilettes à proximité

3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRG, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE HYBRIDE BUREAU DU MANAGEMENT TRANSPORT ET ZONE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS	MEDIUM	75m²	20PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCO, CPL, DEF, PDP, RGA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES

DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 4 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG


- TRA.4.1.5
- 2 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002
 - 1 Table basse-ACCTAB-0001
 - 2 Etagère bureau verrouillable - Haute EUECLE-0001
 - 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003
 - 1 Magic Chart EQUIMAG-0002
 - 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001
 - 1 Multiprise EQUIMUL-0001
 - 1 Frigo petit ELEFRI-0001
 - 1 Ventilateur ELEVEN-0001
 - 5 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005
 - 1 Supports TV-BURSUP-0001
 - 2 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001
 - 16 Chaise pliante - EUECHA-0001
 - 1 Micro-onde
 - 1 Cafetière

*Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon


TRA

TRA.4.1.5

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



STRUCTURE TYPE TENTES RIDEAU
(10m X 10m)



- NOTES:
- 1.Rampes à ajuster en fonction du site
 - 2.Prévoir accès aux toilettes à proximité
 - 3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)
- Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	ZONE HYBRIDE BUREAU DU MANAGEMENT TRANSPORT ET ZONE D'ATTENTE DES CHAUFFEURS	LARGE	100m²	30PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STR, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓


NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: Densité FAIBLE 4 prises domestiques + 3 multiprises équipées de 3 sorties
ECLAIRAGE: 120 LUX
CONFORT THERMIQUE: CAT. 3 (voir mobilier)
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
TRA.4.1.5 4 Canapé modulable (2 places)-ACCCAN-0002 2 Table basse-ACCTAB-0001 2 Etagère bureau verrouillable - Haute EUECLE-0001 2 Etagère stockage (plastique) BURETA-0003 1 Magic Chart EQUIMAC-0002 1 Poubelle polyvalente BURPOU-0001 1 Multiprise EQUIMUL-0001 1 Frigo grand ELEFRI-0002 1 Ventilateur ELEVEN-0001 5 Table pliante rectangle - 140 EUETAB-0005 1 Supports TV-BURSUP-0001 4 Table pliante ronde - 4 places EUETAB - 0001 24 Chaise pliante - EUECHA-0001 1 Micro-onde 1 Cafetière *Magic Chart à intégrer seulement si la surface du mur est OK. Tableau blanc sinon

TRA

TRA.4.2.12

SCHEMA DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



NOTES:

1.Rampes à ajuster en fonction du site

2.Prévoir accès aux toilettes à proximité

3.Le containment (supportage, percements et protections des câbles/tuyaux - NRC, TEC, OBS, EAUX) sera à la charge du prestataire livrant l'espace et proposé par ses soins dans les plans techniques de distribution (câblages, réseaux eaux)

Exemple : percements pour pénétration dans un bungalow, passes-câbles, crochets...

	NOM	TAILLE	SURFACE	CAPACITE	ECHELLE	
	STOCKAGE TRA (à l'extérieur du périmètre de sécurité)	SMALL	15m²	4PAX	1/50	

SITES CONCERNES	
HERITAGE AQO, BCY, CPL, DEF, PDP, RQA, SPA, STA, YDM, CTX, NPA	✓
VALORISATION DES ESPACES NATURELS ELA, LBO, LCN, UEL-BST, UER, UNS	✓
RESILIENCE ET CIRCULARITE ALX, EIF-CDM, GRP, INU, LCO, HDU, Road Events	✓
CIRCUIT - COURT BOR, LIL, LVO, MAM, MRS, NAN, NIC, STE, TRI	✓

NIVEAU DE SERVICES
DATE DE LA PREMIERE UTILISATION: J-14 avant le 1er jour de compétition
DATE DE LA DERNIERE UTILISATION: 1 semaine après le dernier jour de compétition
DISTRIBUTION ELECTRIQUE DOMESTIQUE: N/A
ECLAIRAGE: N/A
CONFORT THERMIQUE: N/A
CHARGES ADMISSIBLES AU PLANCHER: STANDARD
POINT DE CONNEXION EN EAU/EGOUT: NON
ACCES UFR: Rampe mobile à deployer si nécessaire

MOBILIER - TBC par LOG
U4.1